OBEC PAVLOVCE NAD UHOM
Stavebný úrad
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Č.j. OCUPA-S2026/166/SU/OPS/Re Pavlovce nad Uhom 22.10.2026

OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY

Obec Pavlovce nad Uhom, ako príslušný stavebný úrad určený (stavba sa uskutočňuje v obvode viacerých stavebných úradov) v zmysle ust. § 14 ods. 1, písm. f) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“) Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Oddelenie štátnej stavebnej správy, Žriedlová 13, 040 01 Košice pod číslom pod číslom 11055/2025-16.1.2 zo dňa 15.05.2025 (ďalej len „stavebný úrad“) preskúmal predloženú žiadosť o overenie projektu stavby zo dňa 06.03.2026 stavebníka Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v zastúpení : M-TEL s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961 na stavbu „F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO“, podľa § 65 ods. 5 Stavebného zákona v spojení s § 16 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) **posúdil súlad** textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere č. OCUPA-S2026/35/SU/SZ/Re zo dňa 23.07.2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2026 a podmienkami dotknutých orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru a súlad s osobitným predpisom a zistil, že doložky súladu k projektu stavby sú súhlasné a projekt stavby je v súlade s rozhodnutím o stavebnom zámere a preto

overuje projekt stavby

ID stavby:	251A72
Názov stavby:	**„F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO“**
Členenie stavby:	**SO-01** Realizácia zemných prác, uloženie HDPE rúr **PS-01** Výstavba optického kábla **PS-02** Uloženie zemných šácht, rozvádzačov s káblovými rezervami
Miesto stavby:	líniová stavba - kataster Bajany, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Palín – okres Michalovce, Košický kraj
Stavebné pozemky :	**stavebné pozemky C KN- trasa líniovej stavby** parcely C KN prevzaté z projektu pre stavebný zámer: **Parcely C KN Bajany :** 882, 737, 613 **Parcely C KN Pavlovce nad Uhom:** 2281/2, 2234, 2223, 2273/2, 2271/2, 2235, 2236, 2240, 2241, 2269, 2268, 2267, 974/1, 1663, 750/2, 751/1, 2251/1, 2250/2, 2251/3, 2260/1, 2259/1, 2085, 2256, 2254, 2253, 2005, 2006, 2030/1, 2045/1, 2056/4 **Parcely C KN Stretava :** 683, 682, 671, 591/2, 595/1, 600, 602, 603, 604, 605/1, 605/4, 605/3, 605/2, 614 **Parcely C KN Palín :** 900, 909/1, 909/3, 910/2, 905/2, 903/1, 904/1, 303/1, 303/4
Katastrálne územie:	Bajany, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Palín
Stavebník:	**Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270** (ďalej len „stavebník“)
v zastúpení :	M-TEL s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961 (na základe doloženého plnomocenstva zo dňa 01.10.2025)
Vlastník stavby:	**Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270** Stavebník má právo uskutočniť stavbu na vyššie uvedených pozemkoch, ktorých nie je vlastníkom na základe **iného práva** k pozemkom v zmysle §

21 ods.1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ako podnik v zmysle § 3 písm. a) zákona č. 452/2021) je podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 oprávnená v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. **Vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti patrí primeraná náhrada za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.**

Stavebník doložil potvrdenie že líniová stavba optickej prípojky: „F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO“, bude po dokončení súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Orange, ktorá spĺňa kritéria podľa § 21 ods. 8 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – list č. 2964/OREK/2025 – 22597 zo dňa 25.09.2025, vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor regulácie elektronických komunikácií Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, čiže **je stavbou vo verejnom záujme**.

Identifikačný kód: 2314 - Elektronické komunikačné siete **(***vyhláška č. 59/2025 Z. z.)*

Typ stavby: Inžinierska líniová stavba, novostavba

Charakter stavby: jednoduchá stavba - § 2 ods. 6 písm. h) stavebného zákona

Účel stavby: vybudovanie novej trasy elektronickej komunikačnej siete

Uskutočnenie stavby: dodávateľsky

Identifikačné údaje dokumentácie: Projekt stavby, doložený elektronicky cez portál výstavby ako príloha žiadosti č. 26/C0F22/P zo dňa 25.9.2026, spracovaný september/2026 na stavbu: F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO – pod názvom : 251A72-F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO-Projekt stavby (v2)
Projektant : M-TEL s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961
zodpovedný projektant : Ing. Tomáš Bradáč, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6843*A2 (Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória: Líniové vedenia a rozvody)

Projektová dokumentácia podľa § 9 ods. 3 stavebného zákona, vypracovaná v rozsahu:

A. Zoznam dokumentácie

B. Súhrnná správa

C. Situačné výkresy a vzorové rezy

- **MŠV – Mapa širších vzťahov** (výkres č. 1)
- **KL – Klad listov** (výkres č. 2 – kladové listy N.01 – N.42)
  N.01 – N.42 – Trasa optického vedenia
- **PR.1 – PR.12 – Vzorové rezy a schémy** (výkresy č. 3 – 14)
  - výkres č. 03 Vzorové priečne rezy intravilán / extravilán
  - výkres č. 04 Vzorové rezy križovania s inými IS
  - výkres č. 05 Vzorové priečne rezy križovania komunikácií
  - výkres č. 06 Vzorový priečny rez - riadené mikrotunelovanie
  - výkres č. 07 Vzorový priečny rez - riadené mikrotunelovanie
  - výkres č. 08 Vzorové kríženie vodného toku
  - výkres č. 09 Vzorový priečny rez - súbeh s plynovodom
  - výkres č. 10 Kríženie plynovodu TPP 906 01
  - výkres č. 11 Vzorový priečny rez - kríženie telekom. kábla s plynovodom
  - výkres č. 12 Vzorový priečny rez - kríženie hydromeliorizačného kanála
  - výkres č. 13 Vzorový priečny rez - kríženie hydromelioračného potrubia
  - výkres č. 14 Ukladanie HDPE rúr pokladačom

E. Prílohy

Zoznam parciel a ich vlastníkov

Podrobné údaje o stavbe:

Cieľom stavby je vybudovanie novej trasy elektronickej komunikačnej siete pre pripojenie základňových staníc 0271KO, 0341KO a optického boxu na NN stĺpe v obci Pavlovce nad Uhom a to z jestvujúceho prístupového bodu 1181KO.

Prostredníctvom stavby sa vybuduje vysokokapacitná a vysokorýchlostná sieť, a nahradí sa tak nekvalitné bezdrôtové pripojenie, ktoré je menej výkonné a ktorého kapacita je nedostatočná na poskytovanie kvalitných telekomunikačných služieb, ktorých užívateľmi sú nielen občania resp. verejnosť ale aj štátne orgány.

Predmetom stavby je uloženie šiestich kusov AB HDPE chráničiek s vonkajším priemerom 40 mm a vnútorným priemerom 33 mm. Do uloženej HDPE chráničky bude následne inštalovaný optický outdoor minikábel so 48 vláknami metódou vzduchového fúkania, bez potreby opätovného narušenia terénu.

Projekt prípojky F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO je koncipovaný v nevyhnutnom rozsahu s cieľom minimalizovať zásah do súkromných pozemkov, pričom trasa je vedená prednostne po ich okrajoch. Prioritou návrhu je situovanie trasy v zelených pásoch. Križovanie s cestnými komunikáciami a vodnými tokmi je plánované bezvýkopovými technológiami s cieľom zachovania integritu povrchu vozoviek a vodných tokov.

Členenie stavby:

SO-01 Realizácia zemných prác, uloženie HDPE rúr – pozostáva z nasledujúcich krokov:

- Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí
- Výkop ryhy pre pokládku HDPE rúry 40/32 s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8
- Uloženie HDPE rúr do výkopu
- Spojovanie HDPE rúr
- Záverečné práce a kontrola na HDPE rúre
- Realizácia skladby ryhy (pieskový obsyp, výstražná fólia)
- Uvedenie povrchu ryhy do pôvodného stavu

PS-01 Výstavba optického kábla – pozostáva z nasledujúcich krokov:

- Vstupné merania optických vlákien na dodaných bubnoch
- Zafukovanie nového optického kábla do HDPE rúry investora
- Spojovanie káblov
- Prevádzkové merania optického kábla pozdĺž celej trasy (pred a za optickými rozbočovačmi/splitermi)
- Záverečné reflektometrické meranie (OTDR) a vypracovanie meracieho protokolu

PS-02 Uloženie zemných šácht, rozvádzačov s káblovými rezervami **–** pozostáva z nasledujúcich krokov:

- Osadenie podzemných šácht a rozvádzačov
- Ukončenie optického kábla v optickej podzemnej šachte, rozvádzači alebo optickom boxe
- Montáž optických spojok
- Uloženie káblovej rezervy

Prehľad kapacitných údajov

- Napojovací bod siete Orange Slovensko a.s.
  Základňová stanica – sajt 1181KO na parcele KNC č. 882 v k.ú. Bajany
- Ukončovacie body siete Orange Slovensko a.s.
  Základňová stanica – sajt 0271KO na parcele KNC 751/2 v k.ú. Pavlovce nad Uhom
  Optický box na NN stĺpe VSD a.s. na parcele KNC 1663 v k.ú. Pavlovce nad Uhom
  Základňová stanica – sajt 0341KO na sile na parcele KNC 303/4 v k.ú. Palín
- Dĺžka optickej trasy - 13205 m

Popis stavby

Telekomunikačná trasa začína na existujúcej základňovej stanici stavebníka 1181KO (telekomunikačný stožiar) v katastri obce Bajany pri cintoríne. Trasa vedie od základňovej stanice

umiestnenej na parcele KNC 882 smerom do katastra obce Pavlovce nad Uhom, pričom križuje komunikáciu III/3754 na parcele KNC 613. Pokračuje cez polia po východnej strane obce Pavlovce nad Uhom prevažne po parcelách v majetku Slovenskej republiky.

Do intravilánu obce Pavlovce nad Uhom vchádza cez Školskú ulicu pričom na tejto ulici napája základňovú stanicu 0271KO na parcele KNC 751/1 a optický box na NN stĺpe na parcele KNC 1663. Tento úsek vyžaduje ešte pred vstupom do obce križovanie komunikácie III/3774.

Hlavná trasa pokračuje po poliach v extraviláne obce Pavlovce nad Uhom a dostáva sa k vodnému toku Uh, ktorý križuje riadeným pretláčaním popod dno vodného toku. Cca 1km potom vedie v súbehu s vodným tokom Uh a smeruje ku komunikácií II/555. Komunikáciu II/555 križuje na parcele KNC 2045/1 a pokračuje v zeleni v súbehu s nadzemným elektrickým vedením do katastra obce Stretava. Obec Stretava obchádza v extraviláne z južnej a západnej strany, pričom križuje vodný tok Čierna voda a komunikáciu III/3772. Vchádza do katastra obce Palín a v intraviláne napája existujúcu základňovú stanicu 0341KO umiestnenú na sile spoločnosti AGRO PALÍN s.r.o. Napojením základňovej stanice 0341KO navrhovaná trasa končí.

Zemné práce a HDPE rúry

Vedenia elektronických komunikačných sietí budú inštalované do HDPE chráničiek v súlade s požiadavkami normy STN 73 6005:2025. Norma (tab. B.3) predpisuje pre nemetalické komunikačné vedenia v HDPE chráničke tieto najmenšie krytia (zvislá vzdialenosť od povrchu terénu alebo vozovky k hornému povrchu chráničky):

- pod chodníkom: 0,40 m (miestne), 0,50 m (diaľkové),
- pod vozovkou: 0,60 m (miestne), 0,80 m (diaľkové),
- vo voľnom teréne: 0,50 m (miestne), 0,80 m (diaľkové),
- pri bezvýkopovej technológii: min. 0,80 m,
- pri rýchlostných cestách a cestách I. triedy: min. 1,20 m.

Navrhované riešenie stavby uvažuje s väčšími hĺbkami uloženia, ako požaduje norma. Hĺbka uloženia HDPE chráničiek je navrhnutá takto:

- v intraviláne – zeleň, štrkový násyp: 0,30 × 0,70 m, krytie min. 0,60 m,
- v spevnenej ploche (2x FD rúra 110 mm): 0,40 × 0,70 m, krytie min. 0,50 m,
- v extraviláne – zeleň, štrkový násyp: 0,30 × 0,90 m, krytie min. 0,80 m,
- v extraviláne na poliach s predpokladom hĺbkovej orby: 0,30 × 1,20 m, krytie min. 1,10 m,
- na ornej pôde v užívaní PD Gama Pavlovce nad Uhom (pokladač): 0,25 × 1,40 m, krytie min. 1,20 m.

Pri križovaní komunikácií bezvýkopovou technológiou bude krytie chráničky pod niveletou vozovky:

- miestne komunikácie: min. 1,00 m,
- cesty II. a III. triedy: min. 1,50 m,
- cesty I. triedy a diaľnice: min. 1,80 m,

ak správca dotknutej komunikácie alebo pozemku vo svojom vyjadrení neurčí inak.

Trasa vedenia je projektovaná prioritne mimo zastavaného územia, primárne cez zelené pásy a okraje pozemkov, s cieľom minimalizovať interferenciu s existujúcou infraštruktúrou.

Do výkopu bude inštalovaný zväzok šiestich HDPE chráničiek s vonkajším priemerom 40 mm a vnútorným priemerom 32 mm (5 × HDPE rúra 40 mm a 1 × AB HDPE rúra 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8 mm). Nad chráničkami bude vo vzdialenosti min. 0,25 m uložená výstražná fólia. Po dokončení prác budú povrchy výkopov rekultivované do pôvodného stavu; v prípade výkopov v zelených plochách dôjde k zatrávneniu. Pri križovaní a súbehu s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa postupuje v súlade s požiadavkami normy STN 73 6005:2025. V intraviláne a v blízkosti existujúcich podzemných sietí budú zemné práce prevažne vykonávané ručným výkopom.

V prípade narušenia asfaltových alebo betónových plôch budú HDPE chráničky uložené v dvoch FD rúrach s priemerom 110 mm na pieskovom lôžku hrúbky 50 mm (rez B2). Nad chráničkami bude vo vzdialenosti min. 0,20 m uložená výstražná fólia. Zásyp výkopu bude realizovaný štrkodrvou frakciou a povrch plochy bude uvedený do pôvodného stavu v súlade s pôvodnou skladbou konštrukcie.

Predmetom stavebného zámeru je realizácia multirúrovej trasy, umožňujúcej následnú inštaláciu optických káblov metódou vzduchového fúkania. Na HDPE chráničkách budú uvedené identifikačné údaje definujúce vlastníka a zabezpečujúce ich jednoznačnú identifikáciu v budúcnosti.

Osadenie optickými a mikrokáblami, ako aj návrh rozmiestnenia spojok a technologických prvkov, bude detailne rozpracovaný v technologickej časti projektu, ktorá nie je predmetom tejto dokumentácie. Do mikrotrubičky 10/8 mm v uloženej HDPE chráničke bude následne, bez potreby dodatočných výkopových prác, inštalovaný optický minikábel metódou vzduchového fúkania. V mieste spojenia HDPE chráničiek bude ponechaná technologická rezerva približne 1 m na každom konci, určená pre montáž spojky. Spojovanie bude realizované prostredníctvom špecializovaných multirúrových spojok. Spojky a charakteristické body vedenia v ryhe budú označené pasívnymi rezonančnými markermi a ich presná poloha bude geodeticky zameraná a zakreslená do geometrického plánu.

Stavebník je povinný dodržať hĺbku uloženia HDPE rúr v rozmedzí 1,2 až 1,4 m pod zemou na poľnohospodárskej pôde s možnosťou v maximálnej možnej miere ich realizovať pokladačom, z preventívnych dôvodov, pre zamedzenie budúcim zásahom do sietí poľnohospodárskymi mechanizmami. Prípadné škody bude stavebník riešiť po realizácii, na základe dohody ORANGE - p. Brondoš a PD GAMA – Ing. Mišľan, podľa aktuálnych výnosov a predpokladanej ceny za komoditu – plodinu, ktorá bola poškodená.

Stavebník je povinný kontaktovať zástupcu Gama - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom – Ing. Ľudovíta Mišľana, PhD. (tel. kontakt : 0918 167 155) pred začatím prác a vstupov mechanizmov na dotknuté nehnuteľnosti minimálne 30 dní vopred. Taktiež ho prizve k odsúhlaseniu stavu dotknutých nehnuteľností po uvedení miest po trase do pôvodného stavu.

Križovania a súbehy s inými inžinierskymi sieťami

Pred zahájením zemných výkopových prác je dodávateľ povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich vedení v mieste súbehu a križovania. V týchto úsekoch je realizácia výkopu manuálna. Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresovej dokumentácii zakreslená len orientačne. Počas výkopových prác je nevyhnutné rešpektovať ochranné pásma ostatných inžinierskych sietí a dodržiavať príslušné normy súvisiace s výkopovými prácami.

Pri križovaní s vedeniami vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) je potrebné vykonávať zemné práce v beznapäťovom stave. Beznapäťový stav zabezpečia energetické spoločnosti na základe požiadavky dodávateľa. Pri križovaniach a súbehoch navrhovanej trasy s existujúcimi inžinierskymi vedeniami je nevyhnutné dodržiavať podmienky pre križovanie a súbeh komunikačných vedení s ostatnými vedeniami v zmysle normy STN 73 6005:2025 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

V miestach križovania s plynovodmi budú káble uložené do káblových žľabov (KZ) alebo korugovaných chráničiek. Chráničky budú presahovať potrubie na každú stranu o minimálne 0,5 m. V miestach križovania s podzemnými vedeniami vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) budú káble uložené do káblových žľabov (KZ) alebo korugovaných chráničiek. Žľaby budú presahovať káble na každú stranu o minimálne 0,5 m.

Minimálne dovolené vzdialenosti medzi komunikačným káblom a ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťami v zmysle normy STN 73 6005:2025 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Najmenšie dovolené vzdialenosti medzi komunikačnými káblami a ostatnými podzemnými vedeniami

Druh vedenia	Elektronické komunikácie nemetalické			
	Súbeh (m)		Kríženie (m)	
	Mechanicky		Mechanicky	
	nechránený	chránený	nechránený	chránený
Silové káble do 1 kV	0,20	0,10	0,20	0,10
Silové káble do 10kV	0,20	0,10	0,20	0,10
Silové káble do 35kV	0,20	0,10	0,20	0,10
Silové káble do 110kV	0,60	0,40	0,50	
EL. komunikácie metalické	0,07		0,07	
El. komunikácie nemetalické	0,07		0,07	

Plynovod do 0,005 MPa	0,40	0,10	
Plynovod do 0,4 MPa	0,40	0,10	
Vodovodné potrubia	0,40	0,20	
Vedenia tepelných sietí	0,80	0,50	0,15
Montážne kanály a kábelovody	0,30	0,10	
Stoky	0,50	0,20	
Vedenia potrubnej pošty	0,20	0,20	
Kolektor	0,30	0,10	
Koľaje električkovej trate	1,00	1,00	

Križovanie pozemných komunikácií

Výstavba telekomunikačnej trasy sa dotýka ciest II/555, III/3754, III/3772 a III/3774. Križovanie ciest je navrhnuté kolmo na os cesty bezvýkopovou technológiou – pretláčaním v chráničke pod korunou vozovky. Pri križovaní bude optický kábel uložený v dvoch chráničkách s priemerom 110 mm, ktoré budú presahovať hranice dopravného priestoru min. o 1,0 m na každú stranu. HĺbkA uloženia chráničky pod niveletou vozovky bude min. 1,20 m pri miestnych komunikáciách, min. 1,50 m pri cestách II. a III. triedy a min. 1,80 m pri cestách I. triedy a diaľniciach, ak správca komunikácie vo svojom vyjadrení neurčí inak. Pri križovaní nedôjde k zastaveniu ani obmedzeniu premávky na cestách.

Trasu v súbehu s cestami III/3774 a III/3772 je potrebné viesť mimo cestné teleso, t. j. min. 1,0 m od okraja vozovky. Štartovaciu a cieľovú jamu je potrebné umiestniť mimo cestné teleso ciest II. a III. triedy – 1,50 m od vonkajšieho okraja vozovky tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a aby nebola ohrozená stabilita pozemnej komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce. Zeminu ani iný materiál neskladovať na telese cesty; každé znečistenie vozovky ihneď odstrániť. Výkopy nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na ceste a musia byť viditeľne označené a zabezpečené.

Trasa môže križovať aj lesné a poľné (účelové) cesty, ktoré budú prekopané a následne uvedené do pôvodného stavu.

Pracovníci, ktorí budú pracovať v blízkosti ciest, musia dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Miesta križovania štátnych ciest

P.č.	Miesto kríženia	Označenie	Dĺžka	Prvky v krížení
1.	Štátna cesta III. triedy č. 3754 v okrese Michalovce - k.ú. Bajany, p.č. KNE 1461, KNE 1886	C1	22 m	2x d =110mm
2.	Štátna cesta III. triedy č. 3774 v okrese Michalovce - k.ú. Pavlovce nad Uhom, p.č. KNE 1838	C2	18 m	2x d =110mm
3.	Štátna cesta II. triedy č. 555 v okrese Michalovce - k.ú. Pavlovce nad Uhom, p.č. KNE 1781	C3	17 m	2x d =110mm
4.	Štátna cesta III. triedy č. 3772 v okrese Michalovce - k.ú. Stretava, p.č. KNE 1388/1	C4	24 m	2x d =110mm

Križovanie vodných tokov

Stavba vyžaduje kríženie s vodohospodársky významnými vodnými tokmi Uh a Čierna voda. Križovanie bude vykonané bezvýkopovou technológiou – pretláčaním (riadeným podvrtom) popod dno vodného toku v chráničke s krytím min. 1,5 m pod dnom koryta toku bez uvažovania prípadných nánosov. Štartovaciu a čakaciu jamu umiestniť min. 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Pri súbehu s vodným tokom viesť trasu min. 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, pri tokoch bez hrádze mimo pobrežných pozemkov (10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významných tokoch, 5 m pri drobných tokoch).

Stavba sa dotýka aj drobných vodných tokov a hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š. p. – Čiernopoľský kanál, Kapovniansky kanál a jeho bezmenný prítok, bezmenný prítok Čiernej vody, odvodňovacie kanály (kanál F3, Vašatkový kanál, kanál F33, kanál 02), závlahový

kanál C, podzemné závlahové potrubia (vetvy A, B, E, F, H, D6) a príjazdové cesty k čerpacím staniciam. Križovanie hydromelioračných kanálov, otvorených aj zatrubnených, bude vykonané pretláčaním v chráničke s krytím min. 1,0 m pod skutočnou niveletou dna kanála. Križovanie podzemných závlahových potrubí bude vykonané riadeným pretlakom v chráničke 1,0 m pod potrubím. Pri súbehu s odvodňovacím kanálom bude dodržaná vzdialenosť min. 2,0 m od brehovej čiary kanála.
Pri výstavbe dodržať podmienky správcov vodných tokov SVP, š. p. a Hydromeliorácie, š. p. uvedené v ich vyjadreniach a príslušné normy (STN 73 6822, STN 73 6961).

Uvedené hĺbky a vzdialenosti sú minimálne; odlišné riešenie je prípustné len v odôvodnených prípadoch, keď ich z technických alebo priestorových dôvodov nie je možné dodržať, a to výlučne po predchádzajúcom odsúhlasení dokumentácie a vydaní súhlasného stanoviska príslušného správcu vodného toku alebo hydromelioračného zariadenia.

Ochranné pásma

Ochranné pásma líniových stavieb technickej infraštruktúry a iných objektov sú upravené viacerými právnymi predpismi podľa ich charakteru a funkcie.

Popis vplyvu na životné prostredie

Navrhovaná trasa telekomunikačného vedenia nezasahuje do žiadneho chráneného územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nenachádza sa v území národného parku, ani v jeho ochrannom pásme. Trasa zároveň neprechádza územím európskeho významu (ÚEV), chráneným vtáčím územím (CHVÚ), ani iným územím sústavy NATURA 2000. Realizáciou stavby sa nepredpokladá negatívny vplyv na prírodu a krajinu, biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov ani na ekologickú stabilitu územia. Navrhovaná činnosť svojím charakterom, rozsahom a lokalizáciou neovplyvňuje územia so zvýšenou ochranou prírody a krajiny.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na kultúrne pamiatky a na okolité životné prostredie. V priebehu realizácie výkopových prác pre uloženie HDPE chráničiek a následné zafúknutie optického kábla budú mať vplyv na okolité životné prostredie stavebné mechanizmy používané pri výkopových prácach, fúkaní optického kábla, pri dovoze materiálu a odvoze prípadných odpadov. V prípade stavebných mechanizmov sa jedná o štandardné prostriedky poháňané benzínovými, resp. naftovými motormi.

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k výrubu stromov ani inej zelene podliehajúcej povoleniu príslušného orgánu štátnej správy. Použité stavebné materiály sú inertné a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani na zdravie ľudí.

Údaje o nakladaní s odpadmi

Nakladanie s odpadmi je prevedené podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia č.365/2015 Z.z. ustanovujúcou Katalóg odpadov.

Stavebné odpady vznikajúce z výkopových prác budú v maximálnej miere využité na spätné zásypy v rozsahu, ktorý umožňuje technológia uloženia sietí.
Prebytočné stavebné odpady, ako aj ostatné vznikajúce odpady budú odovzdané osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov.

Stavebné odpady budú odovzdávané do dostupných zariadení: na recykláciu odpadov resp. ich materiálové zhodnotenie. Pokiaľ takéto zariadenie nie je dostupné, odpady budú odovzdané osobe oprávnenej na ich zber, ktorá následne zabezpečí ďalšie nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch a hierarchie odpadového hospodárstva.

Vzhľadom na priestorové možnosti staveniska v zastavanom území obce ako aj kapacitné možnosti mobilných zariadení na zhodnotenie stavebných odpadov z výkopových prác nie je možné využiť tieto zariadenia na mieste stavby. Z tohto dôvodu sú prebytočné stavebné odpady, nevyužiteľné v mieste stavby odovzdané osobe oprávnenej na recykláciu tohto odpadu.

Na predmetnú stavbu bolo obcou Pavlovce nad Uhom, ako príslušným stavebným úrad určeným v zmysle ust. § 14 ods. 1, písm. f) stavebného zákona vydané rozhodnutie o stavebnom zámere

podľa § 60 stavebného zákona pod č. OCUPA-S2026/35/SU/SZ/Re zo dňa 23.07.2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2026

Overenie súladu:
Projekt stavby bol overený v rozsahu § 65 ods. 3 Stavebného zákona a je v súlade:
• s právoplatným rozhodnutím o stavebnom zámere č. OCUPA-S2026/35/SU/SZ/Re zo dňa 23.07.2026
• so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov
• so záväznými vyjadreniami dotknutých právnických osôb
• s doložkami súladu
• s osobitnými predpismi

Zoznam doložiek súladu uplatnených pri overení projektu stavby:
V konaní o stavebnom zámere si žiadny dotknutý orgán, dotknutá právnická osoba nevyhradili posúdenie projektu stavby vo svojom záväznom stanovisku s toho dôvodu sú súhlasné stanoviská pokladané zároveň za doložku súladu projektu stavby.
Dotknutý orgán Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín vydal súhlas podľa § 24 ods. 3 Stavebného zákona - fikciou, z toho dôvodu si stavebný úrad podľa § 65 ods. 3 Stavebného zákona vyžiadal potvrdenie u dotknutého orgánu listom č. OCUPA/S2026/166 - D3/2026/492 zo dňa 17.09.2026. V liste č. 326/2026 – 01 zo dňa 30.09.2026 Obec Palín uviedla : *Obec Palín týmto potvrdzuje, že sme ako dotknutý orgán nevydali žiadne stanovisko v zákonnej lehote k danej stavbe : ´´ F2BTS_Pavlovce nad Uhom_0271KO´´. Platí fikcia súhlasu.*

Stanoviská orgánov územného plánovania:
• Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 6/2026/SÚ-ZS/SiP zo dňa 11.02.2026 – súhlasné
• Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. D3/2026/48/ZS OUP z 03.02.2026 - súhlasné
• Obec Stretava, Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 302/2026 zo dňa 10.04.2026 – súhlasné
• Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 345/2025/65656/2025 zo dňa 24.14.2025 – súhlasné

Stanoviská dotknutých orgánov:
• Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 109/ 2025/SÚ-ZS/Si zo dňa 22.10.2025 – súhlasné s podmienkami
• Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. D3/2025/662 zo dňa 19.12.2025 – súhlasné
• Obec Stretava Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 834/2025 z 06.11.2025 - súhlasné
• **Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín – súhlas fikciou, podaná žiadosť 24.03.2026, doručená**
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/020851-003 zo dňa 23.10.2025 - súhlasné s podmienkami
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/020748-002 zo dňa 16.10.2025 - súhlasné s podmienkami
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/021516-002 zo dňa 27.10.2025 - súhlasné s podmienkami
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o

vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) č. OU-MI-OSZP-2026/004527-002 zo dňa 12.10.2026 - súhlas k uskutočneniu stavby

- Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OCDPK - 2025/020595-002 zo dňa 13.10.2025 - súhlasné s podmienkami
- Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OCDPK-2026/003203-003 zo dňa 26. 01. 2026 - Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II/555, III/3772, III/3774, III/3754 v súvislosti s realizáciou stavby „F2BTS - Pavlovce nad Uhom - 0271KO" - záväzné stanovisko
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach, Okresný dopravný inšpektorát v Michalovciach, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce – udelenie výnimky z OPK č. ORPZ-MI-ODIl-2025/000864-l55 zo dňa 27.11.2025
- Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce – záväzné stanovisko č. OU-Ml-PLO-2025/020982-002 zo dňa 27.10.2025 – súhlasné s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-076293/2025/PS,KY zo dňa 16.10.2025 – súhlasné s podmienkami
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – záväzné stanovisko č. ITU-2025/2952-10972 zo dňa 20.11.2025 – súhlasné s podmienkami
- Košický samosprávny kraj, Odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 68/1, 040 01 Košice - Staré Mesto záväzné stanovisko č. 03706/2026/OSM-15979 zo dňa 20.04.2026 – súhlasné s podmienkami
- Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 040 01 Košice, stanovisko č. OBUKE_572-979/2026 zo dňa 13.04.2026. – súhlasné
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 8, 041 02 Košice – vyjadrenie č. CPKE-OTI-2025/000874-347 zo dňa 23.10.2025
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, o.z., M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov- záväzné stanovisko č. SVP 2285/2025/2 zo dňa 15.12.2025 – súhlas s podmienkami
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 830 47 Bratislava – stanovisko č. SEMal-EL13/2-5-5663/2025 zo dňa 29.12.2025
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211- záväzné stanovisko č.310/VČ/2801/2026-2 zo dňa 27.01.2026 – súhlas s podmienkami
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 - záväzné stanovisko č.310/VČ/2801/2026-3 zo dňa 08.07.2026 – súhlas s vydaním stavebného zámeru

Vyjadrenia dotknutých právnických osôb:

- Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 01 Košice – vyjadrenia č. 28109/2025 zo dňa 15.10.2025 - vyjadrenie k projektovej dokumentácií -súhlas s podmienkami
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č. 125717/2025/0 zo dňa 08.09.2025 – súhlas s podmienkami
- Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava – vyjadrenie č. 004780/2025 zo dňa 21.08.2025 – bez pripomienok
- Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava – vyjadrenie č. 2025 – 0304 zo dňa 25.08.2025 – súhlas s podmienkami
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612614097 zo dňa 21.05.2026 súhlas s podmienkami
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 26/216554 zo dňa 22.05.2026 - Záväzné stanovisko alebo záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru
- SWAN, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – vyjadrenie č. MK/399/2025 zo dňa 25.08.2025 – siete sa nenachádzajú
- SPP-Distribúcia, a.s., Plátenicka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov – záväzné vyjadrenie č. TD/NS/0741/202S/Va zo dňa 28.08.2025 – súhlas s podmienkami

- Slovanet, a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava –vyjadrenie č. 28661 zo dňa 02.09.2025 - súhlas
- Sitel, s.r.o. , Zemplínska 6, 040 01 Košice - záväzné vyjadrenie č. 260324-0628 zo dňa 26.03.2026 - súhlas
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 – stanovisko č. PS/2026/002974 zo dňa 23.02.2026 – súhlas s podmienkami
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, 81109 Bratislava – vyjadrenie č. 4310-2025/468-17027 zo dňa 24.11.2025 - súhlas
- Cetin Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava -mestská časť Staré Mesto – vyjadrenie zo dňa 11.08.2025 – súhlas bez podmienok
- GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 6082/1A, 07101 Michalovce – vyjadrenie zo dňa 04.09.2025 – súhlas
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie č. 3730019804 zo dňa 31.03.2026 – súhlas s podmienkami
- Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava – vyjadrenie č. 503/2025 zo dňa 18.08.2025 – súhlas
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – vyjadrenie č. 620251602 zo dňa 14.08.2025 – súhlas
- ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Košice – vyjadrenie č. 674/3/2026 zo dňa 23.04.2026 – súhlas
- Nafta Production s.r.o., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov – záväzné vyjadrenie č. NP/389/2026 zo dňa 23.04.2026 – súhlas s podmienkami
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5 – záväzné vyjadrenie č. 1495/2025 zo dňa 11.08.2025 - súhlas

Stavebník je povinný podľa § 60 ods. 1 písm. h) oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.

Lehota platnosti overovacej doložky projektu stavby:

Podľa § 65 ods. 6 stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa jej vydania.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 59 písm. b) odsek 4 sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250,- € (poplatok 300 eur je znížený o sumu 50 eur na základe § 6 ods.2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch) dňa 18.09.2026 na účet obce Pavlovce nad Uhom.

.....
Anton Kocela
starosta obce

Táto overovacia doložka projektu stavby bude doručovaná verejnou vyhláškou sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, známym a neznámym vlastníkom stavebných pozemkov, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na pozemkoch v trase líniovej stavby v katastri Bajany, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Palín (viď vyššie - stavebné pozemky C KN- trasa líniovej stavby) a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obcí Bajany, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Palín a na webovom sídle obcí, ak ho majú zriadené a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Právny účinok doručenia nastáva pätnástym dňom od vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli tunajšieho úradu (§ 26 ods. 2 správneho poriadku).

Doručí sa - stavebník:

1. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
   v zastúpení : M-TEL s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961

Na vedomie - vlastníci pozemkov:

2. GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom so sídlom č. 74 Pavlovce nad Uhom 072 14, IČO: 3 1 721 613
   v zastúpení: advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50120000
3. Ing. Michal Mišľan, MBA, Janka Kráľa 2461/31, 07901 Veľké Kapušany,
   v zastúpení: advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50120000
4. Ing. Ľudovít Mišľan, PhD., Koceľova 401/11, 071 01 Michalovce
   v zastúpení: advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50120000
5. Mgr. Anna Mišľanová, P.O. Hviezdoslava 45/66, 079 01 Veľké Kapušany
   v zastúpení: advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50120000

Doručenie so žiadosťou o zverejnenie:

6. Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Lekárovce, IČO: 00324990
7. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 00325589
8. Obec Stretava, Ulica nad Laborcom12/14, 072 13 Stretava, IČO: 00325821
9. Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín, IČO: 00325571

Obce žiadame, aby overovacia doložka projektu stavby vyvesili po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a po zvesení zaslali kópiu na tunajší úrad, s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa : .....

Pečiatka a podpis
zodpovedného zamestnanca

Zvesené dňa :.....

Pečiatka a podpis
zodpovedného zamestnanca

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky