

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ: **Obec Bajany**
Sídlo: Bajany 161, 072 54 Lekárovce
Štatutárny zástupca: Bc. František Genco
IČO: 00324990
Bankové spojenie: Prima banka a.s,
Swift kód:
IBAN: SK45 5600 0000 0042 0679 8001

Zhotoviteľ: **StaMi-a s.r.o.**
Sídlo: Kapušianska 580/110
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27716/V
Zastúpená: Michal Stanko
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Lucia Stanková
vo veciach technických: Martin Kolesár
IČO: 46 181 644
DIČ: 202367986
IČ DPH: SK202367986
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 2888889058/0200
IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce** pre projekt **Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany**
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany** podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania je podmienený jej schválením Poskytovateľom podpory formou dotácie. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjmom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí.V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 133 899,17 €, DPH predstavuje sumu 26 779,83 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 160 679,00 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi podpory formou dotácie) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovaný v K. ú. **Bajany**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 180 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,

- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela a to najneskôr v deň prevzatia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny diela s DPH podľa bodu II.1 tejto Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.

- l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- m) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.

- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - b. nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c. neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b. odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c. zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku Objednávateľ vykoná zaslaním listu zhotoviteľovi s priložením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť uvedené náklady do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia listu Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
 - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
 - e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
 - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX. Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom podpory formou dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami

príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

- Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
- Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- Objednávateľ je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
- Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
- V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
- Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál. Z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.


za Zhotoviteľa

v. *Bajany* dňa *15. 04. 2021*



za Objednávateľa

v. *Bajany* dňa *15. 04. 2021*



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bajany			
Projektant				
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		19. 2. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 47 568,09	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 86 331,08	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 133 899,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 133 899,17
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 133 899,17 26 779,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 160 679,00
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bajany		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		19.02.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	44 635,76	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	83 717,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		128 353,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 128 353,69
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		154 024,43
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	25 290,24	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	61 156,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		86 447,10	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		86 447,10
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 86 447,10		17 289,42
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		103 736,52
Zhotoviteľ		E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa		0,00
		27	Kízavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov podčasti	Zateplenie obvodového plášťa	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	40 110,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 110,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		40 110,66
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 40 110,66		8 022,13
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		48 132,79
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
19.2.2021						27	Kľzavá doložka		0,00
				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMí-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV - Práce a dodávky HSV	0,000	40 110,662	40 110,662	0,000	0,000
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	29 124,702	29 124,702	0,000	0,000
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	7 889,152	7 889,152	0,000	0,000
	99 - Presun hmôt HSV	0,000	3 096,808	3 096,808	0,000	0,000
	Celkom	0,000	40 110,662	40 110,662	0,000	0,000



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
staB	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	133 899,17	✓ 26 779,83	160 679,00	0,00	133 899,17	0,00	0,00	0,00
SO.01	Obecná budova	128 353,69	✓ 25 670,74	154 024,43	0,00	128 353,69	0,00	0,00	0,00
D1.01	ASR	86 447,10	✓ 17 289,42	103 736,52	0,00	86 447,10	0,00	0,00	0,00
001	Zateplenie obvodového plášťa	40 110,66	✓ 8 022,13	48 132,79	0,00	40 110,66	0,00	0,00	0,00
002	Zateplenie stropu	20 840,69	✓ 4 168,14	25 008,83	0,00	20 840,69	0,00	0,00	0,00
003	Výmena výplní otvorov	17 913,45	✓ 3 582,69	21 496,14	0,00	17 913,45	0,00	0,00	0,00
004	004 - Ostatné	7 582,30	✓ 1 516,46	9 098,76	0,00	7 582,30	0,00	0,00	0,00
D1.03	ELI	12 331,60	✓ 2 466,32	14 797,92	0,00	12 331,60	0,00	0,00	0,00
ELI a BLZ	Elektroinštalácia a blezkozvod	12 331,60	✓ 2 466,32	14 797,92	0,00	12 331,60	0,00	0,00	0,00
D1.04	OPZ	2 895,00	✓ 579,00	3 474,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00
OPZ	Odborné plynové zariadenie	2 895,00	✓ 579,00	3 474,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00
D1.05	UK	26 679,99	✓ 5 336,00	32 015,99	0,00	26 679,99	0,00	0,00	0,00
UK	Ústredné vykurovanie	26 679,99	✓ 5 336,00	32 015,99	0,00	26 679,99	0,00	0,00	0,00
SO.02	Vsakovací objekt	5 545,48	✓ 1 109,10	6 654,58	0,00	5 545,48	0,00	0,00	0,00
D2.01	DK	5 545,48	✓ 1 109,10	6 654,58	0,00	5 545,48	0,00	0,00	0,00
D201	DK	5 545,48	✓ 1 109,10	6 654,58	0,00	5 545,48	0,00	0,00	0,00
Celkom		133899,17	26779,83	160 679,00	0,00	133 899,17	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

40 110,662 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 124,702 0,000

1	621462115 ✓	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter BetonKontakt ✓	m2	34,200 ✓	4,058	138,784	0,000
2	621462232 ✓	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ✓	m2	34,200 ✓	18,023	616,387	0,000
3	622422411 ✓	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých ✓	m2	314,333 ✓	12,801	4 023,777	0,000
4	622464232 ✓	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ✓	m2	262,405 ✓	17,394	4 564,273	0,000
5	622464310 ✓	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie ✓	m2	49,607 ✓	27,626	1 370,443	0,000
6	622466116 ✓	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ ✓	m2	314,333 ✓	2,549	801,235	0,000
7	622481119 ✓	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením ✓	m2	49,607 ✓	6,399	317,435	0,000
8	625251339 ✓	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy ✓	m2	199,645 ✓	64,212	12 819,605	0,000
9	625251350 ✓	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy ✓	m2	18,033 ✓	42,699	769,991	0,000
10	625251456 ✓	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy ✓	m2	49,607 ✓	43,559	2 160,831	0,000
11	625251481.1 ✓	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy ✓	m2	34,200 ✓	45,086	1 541,941	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 889,152 0,000

12	216904112 ✓	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb ✓	m2	314,333 ✓	6,930	2 178,328	0,000
13	941941051 ✓	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m ✓	m2	288,190 ✓	3,542	1 020,769	0,000
14	941941391 ✓	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m ✓	m2	288,190 ✓	1,759	506,926	0,000
15	941941851 ✓	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m ✓	m2	288,190 ✓	2,071	596,841	0,000
16	953945111 ✓	BAUMIT Rohová lišta hliníková ✓	m	77,310 ✓	2,515	194,435	0,000
17	953995115 ✓	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) ✓	m	19,600 ✓	4,394	86,122	0,000
18	953995155.1 ✓	Soklový profil Therm SL 18 (plastový) ✓	m	64,400 ✓	15,016	967,030	0,000
19	953995181 ✓	Okenný a dverový dilatčný profil Flex (plastový) ✓	m	60,110 ✓	12,658	760,872	0,000
20	978015351 ✓	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyšškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, - 0,02300t ✓	m2	314,333 ✓	1,639	515,192	0,000
21	979011111 ✓	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím ✓	t	7,230 ✓	71,176	514,602	0,000
22	979081111 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ✓	t	7,230 ✓	11,844	85,632	0,000
23	979081121 ✓	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km ✓	t	72,300 ✓	0,505	36,512	0,000
24	979082111 ✓	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m ✓	t	7,230 ✓	9,264	66,979	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	979082121 ✓	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m ✓	t	36,150	1,152	41,645	0,000
26	979089012 ✓	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné ✓	t	7,230	43,882	317,267	0,000

99 - Presun hmôt HSV

3 096,808

0,000

27	999281111 ✓	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m ✓	t	37,397	82,809	3 096,808	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkom

40 110,662

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov podčasti	Zateplenie stropu	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	20 840,69	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 20 840,69
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		25 008,83
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Zateplenie stropu

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		0,000	14,316	14,316	0,000	0,000
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	14,316	14,316	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		8 945,639	11 880,734	20 826,373	0,000	0,000
	713 - Izolácie tepelné	8 945,639	1 101,770	10 047,409	0,000	0,000
	763 - Konštrukcie - drevostavby	0,000	9 458,080	9 458,080	0,000	0,000
	784 - Dokončovacie práce - maľby	0,000	1 320,884	1 320,884	0,000	0,000
Celkom		8 945,639	11 895,050	20 840,689	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Zateplenie stropu

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

14,316 0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14,316 0,000

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,200	9,112	1,822	0,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,200	7,191	1,438	0,000
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,000	0,397	0,794	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,200	7,974	1,595	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	1,039	1,039	0,000
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,200	38,141	7,628	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

20 826,373 0,000

713 - Izolácie tepelné

10 047,409 0,000

7	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	180,943	5,525	999,710	0,000
8	6313670534	Kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	184,562	23,797	4 392,022	0,000
9	6313670533	Kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	184,562	23,636	4 362,307	0,000
10	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	8,788	1,662	14,606	0,000
11	6314153530	Tepelná izolácia pre plochú strechu SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 60/40x1000x1000 mm	m2	8,964	21,342	191,310	0,000
12	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,868	30,493	87,454	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 458,080 0,000

13	763139541	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,01500t	m2	13,338	8,724	116,361	0,000
14	763163321.1	SDK podkrovie, kca z CD a UD profilov na závese, dosky 2xGKF hr. 12,5 mm, bez TI, parozábrana	m2	180,943	49,246	8 910,719	0,000
15	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,488	78,535	431,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 320,884 0,000

16	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	180,943	3,499	633,120	0,000
17	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	180,943	3,801	687,764	0,000

Celkom

20 840,689 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov podčasti	Výmena výplní otvorov	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 722,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 190,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 913,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 17 913,45
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		21 496,14
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		0,000	1 059,215	1 059,215	0,000	0,000
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	318,282	318,282	0,000	0,000
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	575,352	575,352	0,000	0,000
	99 - Presun hmôt HSV	0,000	79,450	79,450	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		14 722,532	2 131,703	16 854,235	0,000	0,000
	764 - Konštrukcie klampiarske	0,000	510,823	510,823	0,000	0,000
	766 - Konštrukcie stolárske	14 722,532	1 507,381	16 229,913	0,000	0,000
	784 - Dokončovacie práce - maľby	0,000	113,499	113,499	0,000	0,000
Celkom		14 722,532	3 190,918	17 913,450	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 059,215 0,000

1	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,763	22,889	86,131	0,000
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

318,282 0,000

2	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,330	17,364	318,282	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

575,352 0,000

3	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	9,000	0,826	7,434	0,000
4	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,693	1,386	0,000
5	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	15,220	5,707	86,861	0,000
6	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,917	41,967	290,286	0,000
7	968072875	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	3,405	8,770	29,862	0,000
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,916	8,959	17,165	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,916	12,206	23,387	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,160	0,453	8,679	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,916	8,923	17,096	0,000
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,580	1,157	11,084	0,000
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,916	42,856	82,112	0,000

99 - Presun hmôt HSV

79,450 0,000

14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,688	115,480	79,450	0,000
----	-----------	---	---	-------	---------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 854,235 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

510,823 0,000

15	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,400	23,730	484,092	0,000
16	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,400	1,189	24,256	0,000
17	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,034	72,781	2,475	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

16 229,913 0,000

18	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	49,100	15,393	755,796	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	51,555	2,595	133,785	0,000
20	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	51,555	2,532	130,537	0,000
21	61141242.O2	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1450x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	3,000	471,075	1 413,225	0,000
22	61141238.O1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	3,000	212,966	638,898	0,000
23	61141238.O3	Plastové okno pevné, rozmer 1600x2100 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000	779,176	779,176	0,000
24	61141237.O4	Plastové okno pevné, rozmer 1600x1500 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000	653,282	653,282	0,000
25	61141242.O5	Plastové okno pevné, rozmer 1400x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	1,000	683,144	683,144	0,000
26	767640010.1	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,220	24,911	603,344	0,000
27	55341624.D1	Hliníkové vchodové dvere dvojkridlové, FIX + otváracé, rozmer 2455x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém 4600	ks	1,000	3 093,695	3 093,695	0,000
28	55341624.D3	Hliníkové vchodové dvere dvojkridlové, FIX + otváracé, rozmer 2455x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém 4600	ks	1,000	3 352,370	3 352,370	0,000
29	55341624.D2	Hliníkové vchodové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, FIX + otváracé, rozmer 2455+845x1400 mm (vxš), izolačné dvojsklo, systém 4600	ks	1,000	3 552,677	3 552,677	0,000
30	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	8,674	34,696	0,000
31	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	12,537	62,685	0,000
32	6119000980	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	22,080	13,213	291,743	0,000
33	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,577	32,251	50,860	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby
113,499 0,000

34	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	18,330	3,673	67,326	0,000
35	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	18,330	2,519	46,173	0,000

Celkom
17 913,450 0,000


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov podčasti	004 - Ostatné	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 622,07	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 960,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 582,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 7 582,30
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 7 582,30 1 516,46
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 098,76
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis <i>19.2.2021</i>	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany
 Objekt: Obecná budova
 Podčasť: 004 - Ostatné

Objednávateľ: Obec Bajany
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		0,000	2 317,324	2 317,324	0,000	0,000
	3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	122,365	122,365	0,000	0,000
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	1 194,292	1 194,292	0,000	0,000
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	949,782	949,782	0,000	0,000
	99 - Presun hmôt HSV	0,000	50,885	50,885	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		1 622,069	2 734,857	4 356,926	0,000	0,000
	712 - Izolácie striech	164,236	215,228	379,464	0,000	0,000
	764 - Konštrukcie klampiarske	1 054,471	1 410,970	2 465,441	0,000	0,000
	771 - Podlahy z dlaždíc	403,362	128,313	531,675	0,000	0,000
	777 - Podlahy syntetické	0,000	980,346	980,346	0,000	0,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		0,000	908,050	908,050	0,000	0,000
Celkom		1 622,069	5 960,231	7 582,300	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: 004 - Ostatné

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV						2 317,324	0,000
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie						122,365	0,000
1	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (200x599x249)	m2	1,810	46,766	84,646	0,000
2	349231811	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,725	52,026	37,719	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 194,292	0,000
3	632451731	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 10 mm	m2	12,008	99,458	1 194,292	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						949,782	0,000
4	938902071	Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou	m2	12,008	2,664	31,989	0,000
5	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,2000t	m3	3,023	108,763	328,791	0,000
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,011	8,823	61,858	0,000
7	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,011	11,872	83,235	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,110	0,515	36,107	0,000
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,011	8,332	58,416	0,000
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,055	1,110	38,911	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,011	44,284	310,475	0,000
99 - Presun hmôt HSV						50,885	0,000
12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,438	35,386	50,885	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV						4 356,926	0,000
712 - Izolácie striech						379,464	0,000
13	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	8,788	5,263	46,251	0,000
14	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	27,594	1,158	31,954	0,000
15	2833000150	mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	10,106	7,567	76,472	0,000
16	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	8,450	18,666	157,728	0,000
17	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nít do betónu	ks	67,600	0,297	20,077	0,000
18	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	17,575	0,519	9,121	0,000
19	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	20,211	1,768	35,733	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,058	36,696	2,128	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

2 465,441 0,000

21	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúlí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	8,788	1,248	10,967	0,000
22	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	70,400	1,023	72,019	0,000
23	764359501	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	70,400	12,100	851,840	0,000
24	5534414960	Odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33	m	70,400	6,592	464,077	0,000
25	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,179	8,716	0,000
26	5534415250	Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33	ks	4,000	1,384	5,536	0,000
27	764359531	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	2,982	17,892	0,000
28	5534415190	Odkvapové systémy - POZINK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútrotný, č. RA 33, RI 33	ks	6,000	11,644	69,864	0,000
29	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	72,000	3,106	223,632	0,000
30	5534415120	Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5	ks	72,000	3,612	260,064	0,000
31	764359581	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	6,141	24,564	0,000
32	5534415350	Odkvapové systémy - POZINK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120	ks	4,000	13,001	52,004	0,000
33	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	18,000	7,992	143,856	0,000
34	5534415060	Odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120	m	18,000	8,449	152,082	0,000
35	764454435	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	4,000	5,769	23,076	0,000
36	5534415730	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120	ks	4,000	12,711	50,844	0,000
37	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	18,000	1,052	18,936	0,000
38	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,207	74,744	15,472	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

531,675 0,000

39	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	5,813	20,245	117,684	0,000
40	5976498320	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	5,929	22,228	131,790	0,000
41	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	6,200	1,316	8,159	0,000
42	5978650460	Schodová lišta, rozmer 365x55x9 mm	ks	17,794	15,262	271,572	0,000
43	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,109	22,661	2,470	0,000

777 - Podlahy syntetické

980,346 0,000

44	777130105	Polyuretánová podlaha - koberec PU 1 K, hr. 6 mm, penetrácia, posyp kremičitým pieskom, 1x stierka plnená mramorovým kamenivom	m2	6,195	60,884	377,176	0,000
45	777511415	Cementovo - epoxidová opravná a sanačná stierka hr. 10 mm Sikafloor 82 EpoCem, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom	m2	6,195	77,576	480,583	0,000
46	777610150	Epoxidový penetračný náter MHF 10, posyp kremičitým pieskom	m2	6,195	7,970	49,374	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	777610215	Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W, 2x pečatiaca vrstva s presypom kremičitým pieskom	m2	6,195	11,818	73,213	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

908,050 0,000

48	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,161	908,050	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	---------	-------

Celkom

7 582,300 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Vsakovací objekt	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bajany		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	StMi-a s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		19.02.2021	CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 932,34	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 613,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 545,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 DPH 20,00 % z 5 545,48
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	6 654,58
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Vsakovací objekt

Podčasť: DK

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		2 498,069	1 315,735	3 813,804	0,000	0,000
	1 - Zemné práce	279,168	1 090,361	1 369,529	0,000	0,000
	4 - Vodovodné konštrukcie	0,000	164,377	164,377	0,000	0,000
	8 - Rúrové vedenie	2 218,901	60,997	2 279,898	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		434,268	1 297,410	1 731,678	0,000	0,000
	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	434,268	1 297,410	1 731,678	0,000	0,000
Celkom		2 932,337	2 613,145	5 545,482	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Vsakovací objekt

Podčasť: DK

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

3 813,804 0,000

1 - Zemné práce

1 369,529 0,000

14	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	25,550	5,045	128,900	0,000
15	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,550	0,773	19,750	0,000
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,650	21,522	638,127	0,000
9	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,640	6,256	185,428	0,000
10	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	32,910	1,941	63,878	0,000
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,260	1,383	8,658	0,000
12	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	10,020	11,327	113,497	0,000
17	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,500	1,195	12,548	0,000
16	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	16,130	10,271	165,671	0,000
22	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	12,000	2,756	33,072	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

164,377 0,000

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,150	39,609	164,377	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	---------	-------

8 - Rúrové vedenie

2 279,898 0,000

7	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného vrátane geotextílie	m3	12,100	4,003	48,436	0,000
3	5624505010	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	56,000	35,059	1 963,304	0,000
5	5624505073	Geotextília Dachtex 150 PP	m2	38,000	1,170	44,460	0,000
6	895970100	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	12,561	12,561	0,000
4	5624505040	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm	ks	1,000	140,447	140,447	0,000
19	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP	ks	1,000	18,880	18,880	0,000
20	5511801055	Vetracia hlavica, HL810.0, DN 110, PP	ks	1,000	19,574	19,574	0,000
21	5511801077	Krycia ružica pre vetracie potrubie HL810.1, DN 110, PP	ks	1,000	8,403	8,403	0,000
18	175862r	šachtové predĺženie hladké 300 / 1m	ks	1,000	23,833	23,833	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

1 731,678 0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 731,678 0,000

1	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	59,000	21,990	1 297,410	0,000
2	2866310010	Lapač strešných splavenín HL600G/2, DN 125, (6,67 l/s), liatinový rám, odtok s otočným guľovým kĺbom 0 - 90°, kôš, na nečistoty, klapka, PP/liatina	ks	4,000	108,567	434,268	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

5 545,482

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov podčasti	Elektroinštalácia a blezkozvod	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 331,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 331,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 12 331,60
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			14 797,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	Elektromontáže	0,000	7 553,848	7 553,848	0,000	0,000
	Bleskozvod	0,000	1 442,592	1 442,592	0,000	0,000
	Ostatné	0,000	3 335,160	3 335,160	0,000	0,000
	Celkom	0,000	12 331,600	12 331,600	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Elektroinštalácia a blezkozvod

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Elektromontáže

7 553,848

0,000

		Kábel silový CYKY-J 5x6mm2 ✓	m	30,000	✓ 6,173	185,190	0,000
		Kábel silový CYKY-J 5x4mm2 ✓	m	30,000	✓ 4,010	120,300	0,000
		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2 ✓	m	210,000	✓ 1,724	362,040	0,000
		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2 ✓	m	230,000	✓ 1,420	326,600	0,000
		Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2 ✓	m	60,000	✓ 3,266	195,960	0,000
		Vodič CY 6mm2 ZŽ ✓	m	50,000	✓ 2,898	144,900	0,000
		Trubka FXP 16 ✓	m	200,000	✓ 0,669	133,800	0,000
		Zásuvka 230V ✓	ks	22,000	✓ 11,603	255,266	0,000
		Vývod pre napojenie zariadení ✓	ks	1,000	✓ 12,082	12,082	0,000
		Spínač zapustený rad. 1 ✓	ks	7,000	✓ 9,474	66,318	0,000
		Prepínač zapustený rad. 5 ✓	ks	5,000	✓ 9,936	49,680	0,000
		Hlavná uzemňovacia svorka ✓	ks	1,000	✓ 24,249	24,249	0,000
		svietidlo stropné LED min. IP20 ✓	ks	9,000	✓ 111,716	1 005,444	0,000
		svietidlo nástenné LED min. IP20 ✓	ks	1,000	✓ 132,711	132,711	0,000
		svietidlo lineárne LED ✓	ks	14,000	✓ 142,998	2 001,972	0,000
		Rozvádzač HR ✓	ks	1,000	✓ 2 083,549	2 083,549	0,000
		úprava pôvodného rozvádzača ✓	ks	1,000	✓ 453,787	453,787	0,000

Bleskozvod

1 442,592

0,000

		Podpera vedenia HR PV ✓	ks	130,000	✓ 1,585	206,050	0,000
		Okapová svorka HR SO ✓	ks	20,000	✓ 1,989	39,780	0,000
		Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg ✓	m	120,000	✓ 2,276	273,120	0,000
		Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg ✓	ks	70,000	✓ 1,460	102,200	0,000
		Odbočná spojovacia svorka HR SR ✓	ks	20,000	✓ 2,770	55,400	0,000
		Skúšobná svorka HR SZ ✓	ks	12,000	✓ 2,225	26,700	0,000
		Uzemňovacia svorka HR SR03 ✓	ks	36,000	✓ 13,043	469,548	0,000
		Prípájacia svorka kovových súčastí HR SP1 ✓	ks	20,000	✓ 1,067	21,340	0,000
		Spojovacia svorka HR SS ✓	ks	30,000	✓ 1,039	31,170	0,000
		Inštaláčna kmratica KO 125 ✓	ks	12,000	✓ 7,287	87,444	0,000
		Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25 ✓	m	120,000	✓ 1,082	129,840	0,000

Ostatné

3 335,160

0,000

		Revízia zariadenia ✓	hod	32,000	✓ 27,119	867,808	0,000
		Drobné stavebné úpravy ✓	hod	64,000	✓ 21,692	1 388,288	0,000
		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov ✓	hod	32,000	✓ 16,495	527,840	0,000
		Prepojenie inštalácie ✓	hod	16,000	✓ 12,080	193,280	0,000
		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce ✓	hod	8,000	✓ 18,263	146,104	0,000
		Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia ✓	hod	16,000	✓ 13,240	211,840	0,000

Celkom

12 331,600

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov časti	OPZ	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	576,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 318,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažžené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 895,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 895,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		3 474,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		551,742	1 749,599	2 301,341	0,000	0,000
	1 - Zemné práce	140,799	1 616,644	1 757,443	0,000	0,000
	4 - Vodorovné konštrukcie	0,000	63,290	63,290	0,000	0,000
	8 - Rúrové vedenie	410,943	69,665	480,608	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		24,507	477,689	502,196	0,000	0,000
	723 - Zdravotechnika - plynovod	24,507	466,105	490,612	0,000	0,000
	783 - Dokončovacie práce - nátery	0,000	11,584	11,584	0,000	0,000
M - Práce a dodávky M		0,000	52,351	52,351	0,000	0,000
	95-M - Revízie	0,000	52,351	52,351	0,000	0,000
OST - Ostatné		0,000	39,112	39,112	0,000	0,000
Celkom		576,249	2 318,751	2 895,000	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV

2 301,341

0,000

1 - Zemné práce

1 757,443

0,000

2	132201101 ✓	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ✓	m3	15,500 ✓	92,086 ✓	1 427,333	0,000
3	132201109 ✓	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovnaním dna v hornine 3 ✓	m3	15,500 ✓	10,955 ✓	169,803	0,000
4	162301111 ✓	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m ✓	m3	3,680 ✓	3,567 ✓	13,127	0,000
5	174201101 ✓	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 ✓	m3	2,760 ✓	2,312 ✓	6,381	0,000
6	5833116600 ✓	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok) ✓	t	4,420 ✓	31,855 ✓	140,799	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

63,290

0,000

7	451572111 ✓	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm ✓	m3	0,920 ✓	68,793 ✓	63,290	0,000
---	-------------	--	----	---------	----------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie

480,608

0,000

8	871178002 ✓	Montáž plynového potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm ✓	m	23,500 ✓	1,791 ✓	42,089	0,000
9	2861303050 ✓	Rúra HDPE na plyn PE 100, SDR 11, d 32x3,0 mm, dl. 100 m, WAVIN ✓	m	23,500 ✓	5,391 ✓	126,689	0,000
10	2865302460 ✓	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 32 mm, WAVIN ✓	ks	1,570 ✓	5,433 ✓	8,530	0,000
11	2861668813 ✓	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN ✓	ks	2,000 ✓	137,862 ✓	275,724	0,000
33	899721133 ✓	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou ✓	m	24,000 ✓	1,149 ✓	27,576	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

502,196

0,000

723 - Zdravotechnika - plynovod

490,612

0,000

13	723120203 ✓	Potrubie z ocel'ových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20 ✓	m	2,000 ✓	17,523 ✓	35,046	0,000
12	723120204 ✓	Potrubie z ocel'ových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25 ✓	m	1,000 ✓	18,899 ✓	18,899	0,000
32	723130251 ✓	Potrubie plynové z ocel'ových bralenových rúrok DN 25 ✓	m	3,000 ✓	27,146 ✓	81,438	0,000
1	723120804 ✓	Demontáž potrubia zvarovaného z ocel'ových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t ✓	m	58,000 ✓	1,672 ✓	96,976	0,000
31	723150365 ✓	Potrubie z ocel'ových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 ✓	m	0,600 ✓	15,505 ✓	9,303	0,000
15	723190203 ✓	Prípojka plynovodná z ocel'ových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20 ✓	súb	1,000 ✓	74,590 ✓	74,590	0,000
18	723190901 ✓	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách ✓	ks	1,000 ✓	1,623 ✓	1,623	0,000
19	723190907 ✓	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia ✓	m	25,000 ✓	1,536 ✓	38,400	0,000
20	723190909 ✓	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia ✓	ks	1,000 ✓	13,037 ✓	13,037	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	723230011 ✓	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit ✓	ks	1,000	✓ 6,022	6,022	0,000
17	3221 ✓	GCKKP20 - Uzáver guľový plyn 3/4" FF páčka, typ GCKKP ✓	ks	1,000	✓ 15,886	15,886	0,000
22	734421110 ✓	Montáž tlakomer do 0-10 MPa /iný typ ✓	ks	1,000	✓ 6,751	6,751	0,000
23	734421130 ✓	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 ✓	ks	1,000	✓ 83,092	83,092	0,000
24	5482302100 ✓	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 ✓	ks	1,000	✓ 8,621	8,621	0,000
14	998723101 ✓	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m ✓	t	0,030	✓ 30,933	0,928	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

11,584 0,000

25	783424340 ✓	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter ✓	m	4,000	✓ 2,896	11,584	0,000
----	-------------	--	---	-------	---------	--------	-------

M - Práce a dodávky M

52,351 0,000

95-M - Revízie

52,351 0,000

26	950506021 ✓	Domové plynovody tesnosti spoja tesnosti rozvodu plynu plynomerom ✓	úsek	1,000	✓ 12,370	12,370	0,000
27	950506027 ✓	Domové plynovody opakov.tlak.sk.dom.plynovod.kontrola plynovodu pred natlak.plynovod do DN 50 do 20m ✓	úsek	1,000	✓ 9,096	9,096	0,000
28	950506101 ✓	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 20 m ✓	úsek	1,000	✓ 14,514	14,514	0,000
30	950506105 ✓	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu podzemného nad 20 do 100 m ✓	úsek	1,000	✓ 16,371	16,371	0,000

OST - Ostatné

39,112 0,000

29	HZS-0061 ✓	Kompletné vyskúšanie systému ✓	hod	2,000	✓ 19,556	39,112	0,000
----	------------	--------------------------------	-----	-------	----------	--------	-------

Celkom

2 895,000 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany	JKSO	
Názov objektu	Obecná budova	EČO	
Názov časti	UK	Miesto	
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	18 769,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 910,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 679,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 26 679,99
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		32 015,99
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		0,000	239,695	239,695	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	91,176	91,176	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	148,519	148,519	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV		18 769,266	6 406,174	25 175,440	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	169,822	411,753	581,575	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	13,971	1 323,092	1 337,063	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	16 068,329	2 380,461	18 448,790	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,000	1 758,838	1 758,838	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	948,075	289,265	1 237,340	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 569,069	220,677	1 789,746	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	22,088	22,088	0,000	0,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		0,000	100,096	100,096	0,000	0,000
OST - Ostatné		0,000	1 164,759	1 164,759	0,000	0,000
Celkom		18 769,266	7 910,724	26 679,990	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Objekt: Obecná budova

Podčasť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV - Práce a dodávky HSV						239,695	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						91,176	0,000
69	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	8,000	11,397	91,176	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						148,519	0,000
70	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	52,000	2,561	133,172	0,000
73	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,680	9,351	6,359	0,000
74	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,680	13,218	8,988	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV						25 175,440	0,000
713 - Izolácie tepelné						581,575	0,000
37	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	132,000	3,061	404,052	0,000
38	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	25,000	1,214	30,350	0,000
39	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	102,000	1,241	126,582	0,000
40	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	2,578	12,890	0,000
61	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,730	1,628	7,701	0,000
731 - Ústredné kúrenie, kotolne						1 337,063	0,000
41	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	2,487	2,487	0,000
42	5516915003	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	13,971	13,971	0,000
68	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplošťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb	1,000	1 320,605	1 320,605	0,000
732 - Ústredné kúrenie, strojojne						18 448,790	0,000
20	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	5,746	5,746	0,000
21	4846717025	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	60,958	60,958	0,000
27	4846754500	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	ks	1,000	18,161	18,161	0,000
22	4846786420	Gulový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	1,000	39,909	39,909	0,000
24	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	139,367	139,367	0,000
25	4847666020r	akumuláčny zásobník vykurovacej vody Vitocell 100-W, typ SVPA v spojení so solár, tepel. čerpadlami a kotlami, obj. 46L, č.Z015310 VIESSMANN	ks	1,000	467,953	467,953	0,000
16	732460005r	Montáž hybridného systému pl. kotol a tepelné čerpadlo	ks	1,000	2 036,609	2 036,609	0,000
17	TC HAWB 222.A29	Tepelné čerpadlo hybridné s plynovým kotlom Vitocaldens 222-F, 7,5 kW HAWB 222.A29 vzduch/voda vonkajšie, 9 kW prídavné kúrenie	ks	1,000	12 811,089	12 811,089	0,000
18	TC HAWB kondenz	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	110,635	110,635	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	TC HAWB INSTAL	Inštalčná sada: medené potrubie 10x1 a 16x1 dl 12,5m, konzola pre montáž na zem 2 ks, tepelná izolácia 50x3 biela dl. 10m, letovací adaptér	ks	1,000	798,263	798,263	0,000
23	TC HAWB PRIPAJ	Pripojovacia sada: - pripojovacie rúry, uzatváracie armatúry pre vykurovací okruh R3/4 s vypúšťacím kohútom, 2 pripojovacie hrdlá pre pitnú vodu R 1/2, plynový termický uzatvárací ventil R 1/2	ks	1,000	1 513,735	1 513,735	0,000
26	TC HAWB PRIPAJ VO	Pripojovacia sada pre TUV: -expanzná nádoba na pitnú vodu s objemom 4 litre, pripojovacie rúry	ks	1,000	247,626	247,626	0,000
62	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	148,740	1,336	198,739	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 758,838

0,000

43	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	25,000	10,689	267,225	0,000
44	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	102,000	12,583	1 283,466	0,000
45	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	5,000	17,352	86,760	0,000
46	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	132,000	0,443	58,476	0,000
60	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,270	49,536	62,911	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 237,340

0,000

48	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,652	10,608	0,000
49	1055301	Filter pre studenú pitnú vodu DN15, do +30°C, 100 µm filtračná kartuša	ks	1,000	124,456	124,456	0,000
50	3830002827650	Ventil spätný, PN 16, DN 15	ks	1,000	3,684	3,684	0,000
51	2109352000008	gul.kohút-páčka F/M OEM-KHR15A	ks	1,000	5,475	5,475	0,000
52	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	1,000	3,913	3,913	0,000
1	734209112.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 k radiátorom	ks	11,000	3,166	34,826	0,000
2	147140	Pripojenie radiátorov HERZ 3000- rohový. Ventil s prednastavením, uzatváraním, vypúšťaním. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: Rp 1" vonk. závit	ks	11,000	29,622	325,842	0,000
63	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,786	22,716	0,000
64	2109354000006	gul.kohút-páčka F/M OEM-KHR25A	ks	5,000	14,445	72,225	0,000
65	9004174410703	Filter DN 25, 0,75 mm MM	ks	1,000	26,201	26,201	0,000
59	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	11,000	2,342	25,762	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,000	2,108	4,216	0,000
4	4849210115	Hygroskopický automatický odvodušňovací ventil, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508031 IVAR	ks	2,000	4,407	8,814	0,000
5	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	11,000	1,478	16,258	0,000
6	1986098	Hlavica termostat. "HERZCULES" M30x1,5, 8 - 26°C teplotný rozsah, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu	ks	11,000	34,315	377,465	0,000
56	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	90,710	90,710	0,000
58	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,000	50,437	50,437	0,000
57	734424130	Montáž tlakomera radiálneho priemer 50 mm	ks	1,000	30,705	30,705	0,000
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,280	0,326	3,027	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 789,746

0,000

7	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	11,000	1,943	21,373	0,000
28	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,222	6,222	0,000
31	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	7,799	54,593	0,000
32	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	10,243	30,729	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	2136064013U ✓	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ✓	ks	1,000 ✓	91,725 ✓	91,725	0,000
34	2136104013U ✓	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ✓	ks	3,000 ✓	119,793 ✓	359,379	0,000
35	2136124013U ✓	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ✓	ks	4,000 ✓	142,674 ✓	570,696	0,000
75	2136164013U ✓	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ✓	ks	3,000 ✓	182,423 ✓	547,269	0,000
8	735158120 ✓	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového ✓	ks	11,000 ✓	6,906 ✓	75,966	0,000
67	998735201 ✓	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m ✓	%	14,660 ✓	2,169 ✓	31,794	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

22,088 0,000

9	783411210 ✓	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm ✓	ks	8,000 ✓	2,761 ✓	22,088	0,000
---	-------------	---	----	---------	---------	--------	-------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

100,096 0,000

10	HZS000111 ✓	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ✓	hod	8,000 ✓	12,512 ✓	100,096	0,000
----	-------------	--	-----	---------	----------	---------	-------

OST - Ostatné

1 164,759 0,000

11	HZS-0044 ✓	Uvedenie do prevádzky systému ✓	ks	1,000 ✓	425,742 ✓	425,742	0,000
12	HZS-0052 ✓	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky ✓	hod	8,000 ✓	28,785 ✓	230,280	0,000
13	HZS-0061 ✓	Kompletné vyskúšanie systému ✓	ks	1,000 ✓	128,421 ✓	128,421	0,000
14	HZS-0071 ✓	Skúšobná vykurovacia prevádzka ✓	hod	36,000 ✓	8,455 ✓	304,380	0,000
15	HZS-0090 ✓	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky ✓	hod	2,000 ✓	37,968 ✓	75,936	0,000

Celkom

26 679,990 0,000



Odberateľ: Obec Bajany
Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

Spracoval: Michal Stanko
Dátum: 19.02.2021

Poznámka: bez subdodávateľov

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Dátum: 19.02.2021



otlačok pečiatky uchádzača

A handwritten signature in blue ink that reads "MICHAL STANKOV KONATEĽ".

podpis

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)