

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24043(5)

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

JKSO:
Miesto: Bajany

ČS:
Dátum: 11.01.2026

Objednávateľ:
Obec Bajany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EC-EDMA, s.r.o.

IČO: 44054092
IČ DPH: SK2022561574

Projektant:
AP-ateliér s.r.o., Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 583,49
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	218 427,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24043(5)

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Miesto: **Bajany**

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajany

Projektant:

AP-ateliér s.r.o., Ing.Peter
Dobrovolský

Zhotoviteľ: EC-EDMA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

177 583,49

218 427,69

001 1. Oprávnený úsek

96 622,58

118 845,77

002 2. Neoprávnený úsek

80 960,91

99 581,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt:

001 - 1. Oprávnený úsek

JKSO:

Miesto: Bajany

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bajany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EC-EDMA, s.r.o.

IČO:

44054092

IČ DPH:

SK2022561574

Projektant:

AP-ateliér s.r.o., Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 622,58

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

118 845,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt: **001 - 1. Oprávnený úsek**

Miesto: Bajany

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajany

Projektant: AP-ateliér s.r.o.,
Ing.Peter

Zhotoviteľ: EC-EDMA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 622,58

HSV - Práce a dodávky HSV

96 622,58

1 - Zemné práce

1 818,00

5 - Komunikácie

86 325,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 575,36

99 - Presun hmôt HSV

1 904,22

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt:

001 - 1. Oprávnený úsek

Miesto:

Bajany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bajany

Projektant:

AP-ateliér s.r.o.,
Ing.Peter

Zhotoviteľ:

EC-EDMA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 622,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 622,58

D 1

Zemné práce

1 818,00

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	404,000	4,50	1 818,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 5

Komunikácie

86 325,00

2	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	433,000	5,20	2 251,60
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 088,780	0,60	1 253,27
4	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 088,780	17,15	35 822,58
5	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 088,780	22,50	46 997,55

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 575,36

6	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	183,000	3,92	717,36
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,500	16,50	833,25
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	454,500	0,60	272,70

VV

50,5*9 Prepočítané koeficientom množstva

454,500

9	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	50,500	6,10	308,05
10	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	50,500	88,00	4 444,00

D 99

Presun hmôt HSV

1 904,22

11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	732,393	2,60	1 904,22
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt:

002 - 2. Neoprávnený úsek

JKSO:

Miesto: Bajany

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bajany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EC-EDMA, s.r.o.

IČO:

44054092

IČ DPH:

SK2022561574

Projektant:

AP-ateliér s.r.o., Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 960,91

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

99 581,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt: **002 - 2. Neoprávnený úsek**

Miesto: Bajany

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bajany

Projektant: AP-ateliér s.r.o.,
Ing.Peter

Zhotoviteľ: EC-EDMA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

80 960,91

HSV - Práce a dodávky HSV

80 960,91

1 - Zemné práce

503,20

5 - Komunikácie

75 749,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 362,57

99 - Presun hmôt HSV

1 345,25

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bajany

Objekt:

002 - 2. Neoprávnený úsek

Miesto:

Bajany

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bajany

Projektant:

AP-atieliér s.r.o.,
Ing.Peter

Zhotoviteľ:

EC-EDMA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 960,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 960,91

D 1

Zemné práce

503,20

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	60,000	1,96	117,60
2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	15,000	4,50	67,50
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,500	14,85	51,98
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,500	5,12	17,92
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,500	0,50	12,25

VV

3,5*7 'Prepočítané koeficientom množstva

24,500

6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,500	10,00	35,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,500	0,90	3,15
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,300	26,00	163,80

VV

3,5*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva

6,300

9	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	68,000	0,50	34,00
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 5

Komunikácie

75 749,89

10	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.32/63 ŠD s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000	6,48	388,80
11	K	564851111.S1	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0/32, Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	68,000	6,48	440,64
12	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	304,000	5,20	1 580,80
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 776,220	0,60	1 065,73
14	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 776,220	17,15	30 462,17
15	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 776,220	22,50	39 964,95
16	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	60,000	12,60	756,00
17	M	592460020100.1	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 450x300x80 mm (napr.DITON)	m2	60,600	18,00	1 090,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 362,57

18	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,000	12,50	325,00
19	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	26,260	8,50	223,21

VV

26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

26,260

20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,000	7,56	143,64
21	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	19,190	7,08	135,87

VV

19*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

19,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	3,50	42,00
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,355	16,50	434,86
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	237,195	0,60	142,32
VV		26,355*9 'Prepočítané koeficientom množstva			237,195		
25	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	26,355	6,10	160,77
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,460	65,00	1 589,90
VV		26,335-1,875			24,460		
27	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,875	88,00	165,00
D		99	Presun hmôt HSV				1 345,25
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	672,624	2,00	1 345,25