

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 012025
Stavba: **Obnova obecnej budovy v obci Bajany**

JKSO:
Miesto: Bajany

KS:
Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO: 46181644
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				639 828,95
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	639 828,95	147 160,66

Cena s DPH	v	EUR	786 989,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 012025

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		639 828,95	786 989,61
001	Zateplenie obvodového plášťa	18 494,26	22 747,94
002	Zateplenie_ Výmena strechy	156 609,23	192 629,35
003	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	161 632,63	198 808,13
004	Výmena otvorových konštrukcií	24 679,16	30 355,37
005	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	4 972,80	6 116,54
006	Debarierizácia	36 186,54	44 509,44
007	ELEKTROINŠTALÁCIA	108 655,18	133 645,87
008	Fotovoltaika	37 435,98	46 046,26
009	Ústredné kúrenie	20 288,48	24 954,83
010	Chladenie	50 079,69	61 598,02
011	Rekuperácia 1np	10 904,23	13 412,20
012	Rekuperácia podkrovie	9 890,77	12 165,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 494,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 494,26	23,00%	4 253,68

Cena s DPH

v EUR

22 747,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 494,26

HSV - Práce a dodávky HSV

18 494,26

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

001 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 494,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 494,26
1	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI penetrácia Gisogrund PGM	m2	185,760	2,91	540,56
2	K	622468682	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová JUB siloxanová akrylátová, Jubizol UNIXIL finish S hladená hr. 1,5 mm – farebná	m2	185,760	19,50	3 622,32
3	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 150 mm	m2	185,760	77,15	14 331,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

002 - Zateplenie_ Výmena strechy

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 609,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	156 609,23	23,00%	36 020,12

Cena s DPH

v EUR

192 629,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

002 - Zateplenie_ Výmena strechy

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

156 609,23

PSV - Práce a dodávky PSV

156 609,23

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	695,88
762 - Konštrukcie tesárske	28 576,07
763 - Konštrukcie - drevostavby	22 989,46
764 - Konštrukcie klampiarske	28 454,27
771 - Podlahy z dlaždíc	27 676,88
783 - Nátery	4 460,72
784 - Sanačné práce	43 755,95

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

002 - Zateplenie_ Výmena strechy

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

156 609,23

D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 609,23
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				695,88
1	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany na strechách šikmých nad 30°	m2	336,498	1,47	494,65
2	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	386,973	0,52	201,23
D	762		Konštrukcie tesárske				28 576,07
3	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 120 do 224 cm2	m	212,200	9,97	2 115,63
4	M	605470000600.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	22,548	806,26	18 179,55
5	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, pre sklon do 60° na kontralaty, OSB doskami na pero drážku	m2	336,498	6,36	2 140,13
6	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	370,148	16,59	6 140,76
D	763		Konštrukcie - drevostavby				22 989,46
7	K	763126603	Predsadená sadrokartónová stena RIGIPS jednoducho opláštená, hrúbka 25 mm, do malty Rifix, dosky RFI 12,5 mm	m2	45,890	27,52	1 262,89
8	K	763132220.S	Podhľady sadrokartónové na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, závesný systém, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	336,498	34,68	11 669,75
9	K	763735070.S	Montáž latovania zo sušeného dreva kontralaty, sklon nad 35°	m	3 364,980	1,80	6 056,96
10	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	9,254	432,23	3 999,86
D	764		Konštrukcie klampiarske				28 454,27
11	K	764171303.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 45°	m2	336,498	84,56	28 454,27
D	771		Podlahy z dlaždíc				27 676,88
12	K	771541025.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	398,636	29,11	11 604,29
13	M	597740002100	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT, lxxvhr 598x598x10 mm, farba biela, RAKO	m2	458,431	35,06	16 072,59
D	783		Nátery				4 460,72
14	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií zabudovaných, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám, aplikovaná striekaním	m2	127,320	7,70	980,36
15	K	783785104	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie Flamgard Transparent 500 g/m2	m2	146,418	23,77	3 480,36
D	784		Sannačné páce				43 755,95
16	K	Pol 02	Búracie a sanačné práce vrátane likvidácie stavebného odpadu	ks	1,000	43 755,95	43 755,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

003 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 632,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	161 632,63	23,00%	37 175,50

Cena s DPH

v EUR

198 808,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

003 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

161 632,63

HSV - Práce a dodávky HSV

101 344,32

1 - Zemné práce

2 050,23

2 - Zakladanie

13 045,80

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

16 614,61

4 - Vodorovné konštrukcie

22 077,42

5 - Komunikácie

1 203,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 014,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 338,40

PSV - Práce a dodávky PSV

60 288,31

713 - Izolácie tepelné

60 288,31

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

003 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 632,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				101 344,32
D	1		Zemné práce				2 050,23
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných	m3	25,660	79,90	2 050,23
D	2		Zakladanie				13 045,80
2	K	273313711.S	Betón základových dosiek prostý tr.C 25/30	m3	31,983	139,25	4 453,63
3	K	273351217.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné	m2	3,270	22,10	72,27
4	K	273351218.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné	m2	3,270	7,02	22,96
5	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	0,201	1 938,44	389,63
6	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,502	1 647,11	4 121,07
7	K	275313711.S	Betón základových pätiiek prostý tr.C 25/30	m3	28,974	137,58	3 986,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				16 614,61
8	K	311208455	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 400 mm	m	98,900	58,36	5 771,80
9	K	317160335.S	Keramický preklad nosný osadený do maltového lôžka šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	50,18	301,08
10	K	317160336.S	Keramický preklad nosný osadený do maltového lôžka šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	7,000	55,00	385,00
11	K	330311733.S	Betón stĺpov a pilierov oblých prostý tr.C 25/30	m3	1,490	146,43	218,18
12	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov (pilierov), rámových stojok, ťahadiel alebo vzpier zvislých alebo šikmých (odklonených) výšky do 4 m vrátane vzoprenia, prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	19,872	29,08	577,88
13	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov (pilierov), rámových stojok, ťahadiel alebo vzpier zvislých alebo šikmých (odklonených) výšky do 4 m vrátane vzoprenia, prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	19,872	4,88	96,98
14	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, rámových stojok vzpier, vešiakov alebo ťahadiel hranatých, zvislých alebo šikmých, z betonárskej ocele s klasickými strmienkami B500 (10505)	t	0,207	2 063,40	427,12
15	K	341311410.S	Betón stien a priečok bez ohľadu na funkčnosť, prostý tr. C 25/30	m3	6,769	144,98	981,37
16	K	341351101.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné zhotovenie-dielce	m2	67,689	23,69	1 603,55
17	K	341351102.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné odstránenie-dielce	m2	67,689	8,31	562,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok, zvislých alebo odklonených od kolmice, rovných alebo oblých, z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	2,345	1 965,31	4 608,65
19	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku na maltu POROTHERM MM 50 140x500x238 P 8	m2	25,000	43,22	1 080,50
D 4			Vodorovné konštrukcie				22 077,42
20	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, bez ohľadu na tvar a funkčnosť, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	45,244	152,55	6 901,97
21	K	411351101.S	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov doskových, balkónových alebo plošných konzol plné, rovné, popr. s nábehmi zhotovenie-dielce	m2	226,220	16,83	3 807,28
22	K	411351102.S	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov doskových, balkónových alebo plošných konzol plné, rovné, popr. s nábehmi odstránenie-dielce	m2	226,220	6,57	1 486,27
23	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m so zosilnením dna debnenia na výmeru m2 pôdorysu pre zaťaženie betónovou zmesou a výstužou nad 5 do 12 kPa zhotovenie	m2	226,220	12,90	2 918,24
24	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m so zosilnením dna debnenia na výmeru m2 pôdorysu pre zaťaženie betónovou zmesou a výstužou nad 5 do 12 kPa odstránenie	m2	226,220	3,65	825,70
25	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 25/30	m3	4,218	160,09	675,26
26	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,556	20,69	321,85
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	1,167	1 937,91	2 261,54
28	K	430321414.S	Betón schodiskových konštrukcií - stupňov, schodníc, ramien podest s nosníkmi- železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,850	185,84	1 273,00
29	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií (stupňov, schodníc, ramien, podest s nosníkmi) z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	0,258	2 075,08	535,37
30	K	434351141.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	36,980	23,39	864,96
31	K	434351142.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	36,980	5,57	205,98
D 5			Komunikácie				1 203,33
32	K	596610034.S	Kladenie gumovej dlažby na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy, nábehovej hrany š. x dl. 500 x 1000 mm a hrúbky 40 mm	ks	28,940	9,70	280,72
33	M	272520000100.S	Hrana nábehová gumená 500x1000x40 mm, farebná	ks	28,940	31,88	922,61
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 014,53
34	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	180,760	3,28	592,89
35	K	611460203.S	Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápenná jadrová (hrubá) hr. 20 mm	m2	180,760	19,19	3 468,78
36	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápenná štuková (jemná) hr. 5 mm	m2	180,760	15,26	2 758,40
37	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT penetračný náter BetonKontakt	m2	180,760	3,85	695,93
38	K	611464211	Príprava vnútorného podkladu stropov CEMIX Cementový prednástretek, označenie 2000, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm	m2	180,760	10,84	1 959,44
39	K	612401901.S	Príplatok k vnútorným omietkam stien, pilierov a stĺpov za zaoblenie povrchu omietky hrubej zatretej	m2	296,360	0,44	130,40
40	K	612401903.S	Príplatok k vnútorným omietkam stien, pilierov a stĺpov za zaoblenie povrchu omietky štukovej hladenej	m2	296,360	0,76	225,23
41	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI penetrácia Gisoground PGM	m2	185,760	2,91	540,56
42	K	622468682	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová JUB siloxanová akrylátová, Jubizol UNIXIL finish S hladená hr. 1,5 mm – farebná	m2	185,760	19,50	3 622,32
43	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) skrutkovacie kotvy hr. 150 mm	m2	185,760	77,15	14 331,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	415,748	2,76	1 147,46
45	K	632452222.S	Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 65 mm	m2	361,520	42,99	15 541,74
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 338,40
46	K	962023391.S	Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom zmiešaného, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -2,270 t	m3	35,000	38,24	1 338,40
D PSV			Práce a dodávky PSV				60 288,31
D 713			Izolácie tepelné				60 288,31
47	K	713131144.S	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stien - doplnky paropriepustná fólia	m2	370,000	1,91	706,70
48	M	283230004400	Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	425,500	0,78	331,89
49	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých z minerálnej vlny medzi a pod krokvy s parozábranou prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie hr. nad 10 cm	m2	386,973	17,17	6 644,33
50	K	713166910.S	Tepelná fúkaná izolácia zo sklenej vlny striech šikmých tepelnej vodivosti $\lambda=0,036$ sklon nad 30 do 45 stupňov, hrúbky od 250 do 400 mm	ks.	1,000	31 360,57	31 360,57
51	M	631440003600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	386,973	3,42	1 323,45
52	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	386,973	19,71	7 627,24
53	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	386,973	31,77	12 294,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

004 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 679,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	21 354,74	23,00%	4 911,59

Cena s DPH

v EUR

29 590,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

004 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 679,16

PSV - Práce a dodávky PSV

24 679,16

766 - Konštrukcie stolárske

24 679,16

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

004 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 679,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 679,16

D 766

Konštrukcie stolárske

24 679,16

1	K	766621081.S	Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu montáže	m	64,440	7,79	501,99
2	M	611410091090.S	Okno plastové trojkridlové OS+OS+OS, izolačné dvojsklo	m	64,440	57,95	3 734,30
3	K	766621287.S	Montáž dverí balkónových drevených na PUR penu 1 bm obvodu montáže	m	45,620	8,63	393,70
4	M	611120091100.S	Dvere drevoaluminiové dvojkridlové OS+O, izolačné trojsklo	m	45,620	219,47	10 012,22
5	K	766671003.S	Montáž okna strešného jednokridlového manuálne otváracieho vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78 x 140 cm	ks	11,000	110,35	1 213,85
6	M	611310005800.S	Strešné okno drevené kypné, šxv 780x1400 mm s kľučkou	ks	11,000	277,45	3 051,95
7	M	13946	VELUX SML MK08 - Vonkajšia roleta na elekt. pohon šxv 780x1400 mm	ks	11,000	302,22	3 324,42
8	M	611380003400.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	11,000	118,70	1 305,70
9	M	611380006800.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	11,000	69,05	759,55
10	M	611380008700.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	11,000	34,68	381,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

005 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 972,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 972,80	23,00%	1 143,74

Cena s DPH

v EUR

6 116,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **005 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 972,80

PSV - Práce a dodávky PSV

4 972,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 293,34

784 - Maľby

1 679,46

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

005 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 972,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 972,80
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 293,34
1	K	767230040.S	Montáž zábradlia nerezového na schody výplň lanko 4xd5, kotvenie do podlahy	m	13,767	49,24	677,89
2	M	553520001700.S	Zábradlie celosklenené schodiskové, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	13,767	189,98	2 615,45
D	784		Maľby				1 679,46
3	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m	m2	477,120	0,40	190,85
4	K	784430010.S	Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	477,120	3,12	1 488,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

006 - Debarierizácia

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 186,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	36 186,54	23,00%	8 322,90

Cena s DPH

v EUR

44 509,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **006 - Debarierizácia**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 186,54

N00 - Nepomenované práce

36 186,54

N01 - Nepomenovaný diel

36 186,54

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

006 - Debarierizácia

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 186,54
D		N00	Nepomenované práce				36 186,54
D		N01	Nepomenovaný diel				36 186,54
1	K	Pol 01	Dodávka a montáž debarierizačnej rampy splou so satvebnými úpravami	ks	1,000	36 186,54	36 186,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

007 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 655,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	107 698,78	23,00%	24 770,72

Cena s DPH

v EUR

133 425,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **007 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

108 655,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 054,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 054,50

M - Práce a dodávky M

104 018,36

21-M - Elektromontáže

104 018,36

OST - Ostatné

3 582,32

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

007 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 655,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 054,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 054,50

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	70,000	5,60	392,00
2	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	25,000	6,30	157,50
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	250,000	2,02	505,00

D M Práce a dodávky M 104 018,36

D 21-M Elektromontáže 104 018,36

4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,86	372,00
5	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	200,000	0,87	174,00
6	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000	1,70	85,00
7	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojitá korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000	0,71	35,50
8	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	120,000	2,00	240,00
9	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2	ks	120,000	0,20	24,00
10	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	50,000	8,53	426,50
11	M	3450907010	Krabica KU 68-1902 prázdna s viečkom	ks	50,000	0,43	21,50
12	M	3450644800	Svorka dvojité napichovacia (WAGO 273-252)	ks	300,000	0,22	66,00
13	M	3450644900	Svorka trojitá napichovacia (WAGO 273-253)	ks	350,000	0,26	91,00
14	M	3450645000	Svorka štvoritá napichovacia (WAGO 273-254)	ks	150,000	0,30	45,00
15	M	3450645100	Svorka 5-násobná napichovacia (WAGO 273-255)	ks	100,000	0,34	34,00
16	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	1 500,000	1,86	2 790,00
17	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8	ks	1 500,000	0,05	75,00
18	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	3,000	442,06	1 326,18
19	M	6315190700	Materiál pre výrobu požiarienej upchávky, doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm, tmel	m2	3,000	180,02	540,06
20	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu	ks	2,000	50,01	100,02
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	500,000	1,49	745,00
22	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	96,000	2,21	212,16
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,88	86,40
24	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,000	5,51	11,02
25	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 1,5,6	ks	25,000	3,70	92,50
26	M	345330003510.S 1	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	11,000	4,20	46,20
27	M	345330003510.S 5	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	6,000	6,80	40,80
28	M	345330003510.S 6	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	8,000	6,61	52,88
29	M	345330003510.S 7	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	0,000	7,60	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	36,000	1,30	46,80
31	M	752129	Spínač žalúziový biely	ks	11,000	19,60	215,60
32	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 1,5,6	ks	11,000	3,70	40,70
33	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	45,000	8,40	378,00
34	M	ET20180101	Zásuvka polozápuštná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, osadenie do platového žřabu vrátane krabice	ks	45,000	6,30	283,50
35	M	ET20180110	1-násobný rámček pre osadenie zásuvky biely	ks	45,000	1,40	63,00
36	K	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	18,60	18,60
37	M	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	1,000	32,03	32,03
38	M	345290015300.S	Poistková vložka valcová PV14 63A gG, veľkosť 14x51	ks	3,000	1,80	5,40
39	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	75,93	151,86
40	M	20001512	RE - Rozvádzač elektromerový pilierový - In=1x80A, VSD, IP42/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	740,10	740,10
41	M	20001412	HR - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový 98 mod (cca 800x1000x310mm), In=50A, IP40/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením a zapojením v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	4 703,54	4 703,54
42	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	57,000	6,97	397,29
43	M	MI116144039	SV1 - PROLINE 45 prisadené OPAL 4100lm 33W 840 1961 WH IP20 ON/OFF	ks	7,000	330,05	2 310,35
44	M	40580757031 24	SV2 - DL IP44 DN 190 18W 830 WT4000K KWT+rám čierny	ks	2,000	10,00	20,00
45	M	LL133052L	SV3 - NOA 100 TOP 16W L HONEYCOMB830WT biele	ks	0,000	164,00	0,00
46	M	MI117630787	SV4 - PROLINE 45 prisadené OPAL 3100lm 23W 840 1401 WH IP20 ON/OFF	ks	0,000	270,00	0,00
47	M	34835010015	SV5 - DAMP PROOF VALUE 1800 70W 4000K IP65	ks	0,000	75,00	0,00
48	M	MI115287681	SV6 - PROLINE 45 SURFACE MPR 5750lm 45W 840 2801 WH IP20 ON/OFF	ks	0,000	632,00	0,00
49	M	MI113946403	SV7 - PROLINE 45 SURFACE OPAL 2200lm 18W 830 1121 WH IP20 ON/OFF	ks	0,000	255,00	0,00
50	M	40580757031 93	SV8 - DL IP44 DN 215 24W 830 WT WH IP20 ON/OFF	ks	4,000	10,20	40,80
51	M	405807570 9966	Montážny rám	ks	4,000	4,20	16,80
52	M	LL133035L	SV9 - NOA 100 WALL 16W L HONEYCOMB	ks	0,000	160,00	0,00
53	M	LL14030EW3	SV10 - Flag 330 Post LED 3K Grey anthracite RAL 7021	ks	0,000	367,00	0,00
54	M	Pol1	Stĺp 3,5m + príslušenstvo	ks	0,000	665,00	0,00
55	M	LL133035L.1	SV11 - NOA 100 WALL 16W L HONEYCOMB	ks	0,000	388,00	0,00
56	M	MI117112119	SV2 2NP - PROLINE 45 DOUBLE PENDANT MPR 6550lm 48W 840 1681 WH IP40 ON/OFF	ks	0,000	312,00	0,00
57	M	3483501001V.	V - Ventilátor 230/11W/IP44 VORTICE mfo 100 / 18W - s časovým dobehom	ks	2,000	147,02	294,04
58	K	210201099	Zapojenie ventilátora s dobehom	ks	2,000	10,00	20,00
59	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	27,43	27,43
60	M	5015065	Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku vrátane krabice pre osadenie 2 lišt 1809	ks	1,000	15,20	15,20
61	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	24,000	6,67	160,08
62	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	24,000	0,84	20,16
63	M	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	24,000	0,77	18,48
64	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	100,000	1,40	140,00
65	K	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	112,000	1,74	194,88
66	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	112,000	0,40	44,80
67	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	150,000	1,20	180,00
68	M	790402	Káblová príchytka PVC s natílkou hmoždinkou a sťahovacou páskou US1 (UKT1) alebo ekvivalent	ks	150,000	0,66	99,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	210881055.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	120,000	1,88	225,60
70	M	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 4 mm2	m	120,000	1,22	146,40
71	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	50,000	1,51	75,50
72	M	341610012600.S 1	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 16 mm2	m	50,000	4,20	210,00
73	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 200,000	1,21	1 452,00
74	M	341610014301	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	200,000	0,99	198,00
75	M	341610014302	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	1 000,000	0,99	990,00
76	K	210881079	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	650,000	1,95	1 267,50
77	M	3,4161E11	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	m	650,000	1,60	1 040,00
78	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	900,000	1,37	1 233,00
79	M	341610014401	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5	m	900,000	1,45	1 305,00
80	K	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	150,000	1,63	244,50
81	M	3416100146001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 B2ca - s1d1a1	m	150,000	3,32	498,00
82	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	150,000	1,33	199,50
83	M	3416100146001. 1	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 B2ca - s1d1a1	m	150,000	5,20	780,00
84	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	55,000	2,91	160,05
85	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 B2ca - s1d1a1	m	55,000	9,02	496,10
86	K	210881104.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	25,000	11,23	280,75
87	M	KPE000001634	Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový oranžový	m	25,000	13,40	335,00
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	9 001,24	45 006,22
89	K	OST-0001	Práce spojené s úpravou rozvádzača HDS, RE	ks	1,000	560,08	560,08
90	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	7 401,02	22 203,07
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	6 700,93	6 700,93

D OST

Ostatné

3 582,32

92	K	HZS-011	Montáž a zapojenie motora elektrickej žalúzie	ks	11,000	42,01	462,11
93	K	HZS-001	Revízie elektroinštalácie	ks	1,000	700,10	700,10
94	K	HZS-001.9	Odsúhlasenie konštrukčnej dokumentácie OPO	ks	1,000	770,11	770,11
95	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	75,000	22,00	1 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

008 - Fotovoltarika

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 435,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	37 435,98	23,00%	8 610,28

Cena s DPH

v EUR

46 046,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **008 - Fotovoltarika**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 435,98

D1 - SPOLU

0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **008 - Fotovoltarika**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 435,98

1	K	Pol2	Menič Huawei SUN2000-10KTL	ks	1,000	3 306,01	3 306,01
2	K	Pol3	Optimizér Huawei	ks	22,000	229,58	5 050,76
3	K	Pol4	Rozvádzač R-FVZ s výzbrojou	ks	1,000	1 744,84	1 744,84
4	K	Pol5	Nábíjací modul Huawei LUNA2000-5	ks	1,000	2 066,26	2 066,26
5	K	Pol6	Batériový modul Huawei LUNA2000-5kWh	ks	3,000	3 443,40	10 330,20
6	K	Pol7	Solárny kábel FVE H1Z2Z2-K 6mm2 červený	m	100,000	2,76	276,00
7	K	Pol8	Solárny kábel FVE H1Z2Z2-K 6mm2 čierny	m	100,000	2,76	276,00
8	K	Pol10	Konštrukcia na šikmú strechu, falcovaný plech	ks	1,000	4 499,85	4 499,85
9	K	Pol9	Fotovoltický panel Trina 445Wp	ks	22,000	243,36	5 353,92
10	K	Pol11	Úprava existujúceho rozvádzača RH	h	2,000	45,92	91,84
11	K	Pol12	Úprava existujúceho rozvádzača RE	h	2,000	45,92	91,84
12	K	Pol13	Elektroinštalačné práce	h	12,000	45,92	551,04
13	K	Pol14	Montážne práce	h	18,000	41,33	743,94
14	K	Pol15	Konfigurácia a nastavenie meniča	h	2,000	45,92	91,84
15	K	Pol16	Doprava materialu	ks	1,000	459,17	459,17
16	K	Pol17	Administratívne jednanie s distribúciou.	h	4,000	367,33	1 469,32
17	K	Pol18	Nepredvídané práce	h	5,000	41,33	206,65
18	K	Pol19	Revízná správa	ks	1,000	367,33	367,33
19	K	Pol20	Dvíhacia technika	ks	1,000	459,17	459,17

D D1

SPOLU

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

009 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 288,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 288,48	23,00%	4 666,35

Cena s DPH

v EUR

24 954,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **009 - Ústredné kúrenie**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 288,48

PSV - Práce a dodávky PSV	19 258,48
713 - Izolácie tepelné	362,80
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	46,29
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 798,72
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	2 547,13
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 631,48
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 426,58
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	11 445,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	810,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	220,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

009 - Ústredné kúrenie

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 288,48

D PSV Práce a dodávky PSV							19 258,48
D 713 Izolácie tepelné							362,80
1	K	713482163.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 25	m	50,000	5,34	267,00
2	M	283310045700.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 28x6 mm, pre izoláciu potrubia	m	52,500	1,74	91,35
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,143	1,42	4,45
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							46,29
4	K	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	2,000	3,51	7,02
5	M	551110011100.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	ks	2,000	6,88	13,76
6	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	7,10	7,10
7	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	18,10	18,10
8	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,410	0,76	0,31
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							1 798,72
9	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	99,72	99,72
10	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW, Herz PumpFIX MIX DN25	sada	1,000	744,60	744,60
11	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	83,56	83,56
12	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW, Herz PumpFIX MIX DN32	sada	1,000	809,21	809,21
13	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	17,139	3,60	61,63
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							2 547,13
14	K	732111431.S-R	Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 2 rýchlomontážne sady	ks	1,000	32,69	32,69
15	M	484810008100.S-R	Rozdeľovač Herz PumpFIX 2 okruhový DN25	ks	1,000	522,81	522,81
16	K	732230100.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody s integrovaným výmenníkom s izoláciou objem do 400 l	ks	1,000	146,18	146,18
17	M	484420002500.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s výmenníkom a mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 200 l, RBC 200	ks	1,000	1 840,00	1 840,00
18	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,544	1,20	5,45
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							1 631,48
19	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	25,40	254,00
20	K	733166156.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	40,000	33,63	1 345,20
21	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	10,000	1,06	10,60
22	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,213	1,53	21,68
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							1 426,58
23	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	4,82	38,56
24	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	8,000	8,52	68,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	6,49	38,94
26	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	6,000	20,76	124,56
27	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	7,75	31,00
28	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	29,50	118,00
29	K	734213250.S	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,78	15,12
30	M	551210009500.S	Ventil od vzdušňovacie automatický, 1/2"	ks	4,000	12,54	50,16
31	K	734412442.S	Montáž merača tepla ultrazvukového prietok 1,5 m3/h, G 1/2"	ks	2,000	9,68	19,36
32	M	389510008772.S	Merač tepla ultrazvukový, DN 15, prietok 1,5 m3/h, l = 110 mm, PN 25, 130 °C alebo 150 °C	ks	2,000	459,98	919,96
33	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,130	0,27	2,76

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 11 445,48

34	K	735311206.S.1	D+M podlahové kúrenie so systémovou doskou z termoplechov, s kročajovou izoláciou hr. 15 mm, potrubie PYD@-SR20 Systémová rúrka 20x2	m2	104,000	83,90	8 725,60
35	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	17,58	17,58
36	M	484650036100.S.1	PYD@-HVKD9 Rozdeľovač 9-okruhový, Dynab	ks	1,000	412,60	412,60
37	M	551240011900.S.1	PYD@-HVKDAH Dynab prípojovacia súprava horizontálna	ks	1,000	757,27	757,27
38	M	PYD-HVI	PYD@-HVI Izolačné puzdro	ks	18,000	42,49	764,82
39	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	19,73	19,73
40	M	484650041700.S.1	PYD@-VSUH90 Podomietková skrinka s ELI lištou, 834 mm	ks	1,000	252,79	252,79
41	K	PYD-SA.M	Montáž servopohonu do rozdeľovača	ks	9,000	4,36	39,24
42	M	PYD-SA.D	PYD@-SA Servopohon 230 V	ks	9,000	32,69	294,21
43	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	92,720	1,74	161,64

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 810,00

44	K	HZS000114.S.KVS	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - kompletne vyskúšanie systému	hod	8,000	27,00	216,00
45	K	HZS000114.S.HV	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - hydraulické vyregulovanie systému podlahového vykurovania	hod	10,000	27,00	270,00
46	K	HZS000114.S.UDP	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky	hod	12,000	27,00	324,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 220,00

47	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky - natlakovanie a skúška tesnosti podlahového vykurovania	eur	1,000	220,00	220,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

010 - Chladenie

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 079,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	50 079,69	23,00%	11 518,33

Cena s DPH

v EUR

61 598,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt: **010 - Chladenie**

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 079,69

HSV - Práce a dodávky HSV	126,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 375,71
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44,96
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	48 330,75
M - Práce a dodávky M	347,98
21-M - Elektromontáže	347,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 230,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

010 - Chladenie

Miesto: Bajany

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 079,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				126,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				126,00
1	K	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	120,000	1,05	126,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 375,71
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				44,96
2	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	16,000	1,86	29,76
3	M	309200014950.S	Skrutka kotviaca do betónu 6x35 mm, vnútorný závit M8/M10, uhlíková ocel pozinkovaná	ks	16,000	0,95	15,20
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				48 330,75
4	K	769060275.S1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie VRV System	ks	2,000	999,80	1 999,60
5	M	RXYSA6AY1	VRV 5 S-series, Outdoor unit RXYSA6AY1, Capacity range 6	ks	2,000	7 719,30	15 438,60
6	M	EKLN140A	Protihlukový kryt EKLN140A	ks	2,000	4 139,18	8 278,36
7	M	EKLN140-DP	Súprava kondenzačnej vaničky EKLN140-DP	ks	2,000	439,91	879,82
8	M	EKLN140-DPHT	Ohrievač kondenzačnej vaničky EKLN140-DPHT	ks	2,000	319,94	639,88
9	M	KRC19-26	Mechanický prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26	ks	2,000	74,99	149,98
10	M	KJB111A	KJB111A - ACC	ks	2,000	37,99	75,98
11	K	769060045.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 50 m3	ks	4,000	90,19	360,76
12	M	FXFA50A	FXFA50A - VRV	ks	4,000	2 239,55	8 958,20
13	M	BYCQ140E	BYCQ140E - ACC	ks	4,000	399,92	1 599,68
14	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	2,000	73,94	147,88
15	M	FXAA40A	FXAA40A - VRV	ks	2,000	1 428,00	2 856,00
16	K	769060010.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 65 m3	ks	1,000	126,78	126,78
17	M	FXAA50A	FXAA50A - VRV	ks	1,000	1 339,73	1 339,73
18	K	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	20,000	5,83	116,60
19	M	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	20,000	1,92	38,40
20	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	50,000	6,37	318,50
21	M	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	50,000	2,94	147,00
22	K	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	20,000	6,84	136,80
23	M	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	20,000	3,85	77,00
24	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	50,000	7,38	369,00
25	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	50,000	5,77	288,50
26	K	734494111.S.1	Metrické pripojenie pre systém tepelného čerpadla VRV	ks	5,000	34,99	174,95
27	M	KHRQM22M20T	KHRQM22M20T - ACC	ks	5,000	159,97	799,85
28	M	BRC1H52W	BRC1H52W - ACC	ks	7,000	243,33	1 703,31
29	K	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	28,000	4,13	115,64
30	M	999000000100.S	Ostatný materiál - závesný a kotviaci materiál	ks	140,000	3,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	455,358	1,70	773,95
D M Práce a dodávky M							347,98
D 21-M Elektromontáže							347,98
32	K	210110027.S1	Montáž spínača KRC19-26	ks	2,000	15,00	30,00
33	K	210110099.S1	Termostat priestorový dotykový BRC1H52W/S/K	ks	7,000	25,19	176,33
34	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	70,000	1,05	73,50
35	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ²	m	70,000	0,96	67,20
36	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,182	0,30	0,95
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 230,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	27,00	270,00
38	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy	hod	32,000	30,00	960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

011 - Rekuperácia 1np

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 904,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 904,23	23,00%	2 507,97

Cena s DPH

v EUR

13 412,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

011 - Rekuperácia 1np

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 904,23

PSV - Práce a dodávky PSV

9 679,39

713 - Izolácie tepelné

222,07

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

9 457,32

M - Práce a dodávky M

102,84

21-M - Elektromontáže

90,83

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

12,01

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 122,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

011 - Rekuperácia 1np

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 904,23

D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 679,39
D		713	Izolácie tepelné				222,07
1	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	5,414	7,06	38,22
2	M	283320004400.S	Izolačný pás hr. 19 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	6,064	29,73	180,28
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,519	1,42	3,57
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				9 457,32
4	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	25,530	5,20	132,76
5	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	28,083	3,27	91,83
6	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	23,405	5,66	132,47
7	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	25,746	4,19	107,88
8	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	9,775	6,35	62,07
9	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	10,753	5,32	57,21
10	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	14,720	6,70	98,62
11	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	16,192	6,75	109,30
12	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	7,000	5,11	35,77
13	M	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 102 mm, veľmi odolná	m	7,000	4,24	29,68
14	K	769021136.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 127 mm	m	3,000	5,78	17,34
15	M	429840005800.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 127 mm, veľmi odolná	m	3,000	5,15	15,45
16	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 160 mm	m	2,000	6,59	13,18
17	M	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 160 mm, veľmi odolná	m	2,000	6,46	12,92
18	K	769021148.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 203 mm	m	3,000	7,62	22,86
19	M	429840006200.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 203 mm, veľmi odolná	m	3,000	8,57	25,71
20	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	8,82	17,64
21	M	429850003100.S	Koleno 45° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	6,04	12,08
22	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	13,000	8,43	109,59
23	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	4,59	27,54
24	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	5,61	39,27
25	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	10,01	20,02
26	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	11,75	23,50
27	K	769021337.S-R	Montáž spojky na spiro potrubie DN 100-200	ks	10,000	4,23	42,30
28	M	429850013100.S-R	Spojka DN 100-200 pre kruhové spiro potrubie	ks	10,000	1,61	16,10
29	K	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	6,000	6,36	38,16
30	M	429850017800	Prechod symetrický DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	3,82	22,92
31	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	4,000	7,34	29,36
32	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	4,64	4,64
33	M	429850018300.S-R	Prechod symetrický DN 200/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	5,64	16,92
34	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	8,58	42,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	429850010300.S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	7,53	37,65
36	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	9,44	28,32
37	M	429850010600.S	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,20	9,20
38	M	429850010600.S-R	T-kus DN 160/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	13,10	13,10
39	M	429850010800.S	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,24	12,24
40	K	769021415.S	Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000	9,74	9,74
41	M	429850020700.S	Rozbočka krížová DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	18,27	18,27
42	K	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	16,63	66,52
43	M	429760008900.S	Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 200/900 mm	ks	4,000	129,70	518,80
44	K	769025198.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	3,000	13,14	39,42
45	M	429710060400.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 125	ks	3,000	13,66	40,98
46	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	2,000	13,90	27,80
47	M	429710060700.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 160	ks	2,000	14,20	28,40
48	K	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	13,60	27,20
49	M	429710068700.S	Klapka spätná, motýľová d 200 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	20,16	40,32
50	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	12,000	6,80	81,60
51	M	189785.101	Tanierový ventil odvodný EFF-100-SW	ks	6,000	7,15	42,90
52	M	189785.102	Tanierový ventil prívodný TFF-100-SW	ks	6,000	7,15	42,90
53	K	769037018.S1	Montáž združenej výfukovej hlavice	ks	1,000	19,14	19,14
54	M	429720340100.S1	Združená výfuková hlavica CVVX 200	ks	1,000	206,55	206,55
55	K	769042003.S	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 160-250 mm	ks	2,000	11,25	22,50
56	M	2330161	Filtračný box pre filter DN 160 s filtrom G4	ks	2,000	273,87	547,74
57	M	BRC1H52W	BRC1H52W - ACC	ks	2,000	243,33	486,66
58	K	769043015.S	Montáž elektrického ohrievača pre štvorhranné potrubie do 200 mm	ks	2,000	77,53	155,06
59	M	A160662	Elektrický ohrievač vzduchu EDO-1,1aM	ks	1,000	135,01	135,01
60	M	A160663	Elektrický ohrievač vzduchu EDO-2,2-aM	ks	1,000	165,24	165,24
61	M	A142315	Snímač tlakovej diferencie 0-100-2500PA, DPT 2500	ks	1,000	166,25	166,25
62	M	A145500	Regulátor aTouch 4,3 s reguláciou aM	ks	1,000	384,89	384,89
63	M	A145551	Regulátor aDOT pro s reguláciou aM	ks	1,000	158,19	158,19
64	K	769052350.S1	Montáž centrálnej rekuperácie jednotky	kpl	1,000	302,27	302,27
65	M	DUCO	Centrálna rekuperačná jednotka DUCO Comfort D400	ks	1,000	3 013,48	3 013,48
66	M	00004601	Nástenný ovl. - RF/ Káblový - čierny	ks	1,000	215,62	215,62
67	M	00004807	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus)	ks	1,000	302,27	302,27
68	K	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	23,500	4,13	97,06
69	M	999000000100.S	Ostatný materiál - závesný a kotviaci materiál	ks	94,000	3,00	282,00
70	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	23,500	2,53	59,46
71	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	132,132	1,70	224,58

D M Práce a dodávky M 102,84

D 21-M Elektromontáže 90,83

72	K	210110099.S1	Termostat priestorový dotykový BRC1H52W/S/K , Regulátor otačiek aTouch 4,3 , Regulátor aDOT pro	ks	2,000	25,19	50,38
73	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	20,000	1,05	21,00
74	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ²	m	20,000	0,96	19,20
75	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,825	0,30	0,25

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 12,01

76	K	360410460.S	Montáž snímača tlakovej diferencie pre vzduch	ks	1,000	12,01	12,01
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 122,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	27,00	162,00
78	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky , skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy	hod	32,000	30,00	960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

012 - Rekuperacia podkrovia

JKSO:

Miesto: Bajany

KS:

Dátum: 19.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 890,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 890,77	23,00%	2 274,88

Cena s DPH

v EUR

12 165,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

012 - Rekuperacia podkrovie

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 890,77

PSV - Práce a dodávky PSV

9 161,36

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

9 161,36

M - Práce a dodávky M

45,41

21-M - Elektromontáže

45,41

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

684,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova obecnej budovy v obci Bajany

Objekt:

012 - Rekuperacia podkrovia

Miesto:

Bajany

Dátum:

19.12.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 890,77

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 161,36

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

9 161,36

1	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,000	5,20	15,60
2	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	3,000	3,27	9,81
3	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	9,000	5,66	50,94
4	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	9,000	4,19	37,71
5	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	15,000	6,35	95,25
6	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	15,000	5,32	79,80
7	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	1,000	6,70	6,70
8	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	1,000	6,75	6,75
9	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	1,000	5,34	5,34
10	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	1,000	23,40	23,40
11	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	1,200	7,44	8,93
12	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	1,200	22,38	26,86
13	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	1,000	5,11	5,11
14	M	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 102 mm, veľmi odolná	m	1,000	4,24	4,24
15	K	769021136.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 127 mm	m	1,000	5,78	5,78
16	M	429840005800.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 127 mm, veľmi odolná	m	1,000	5,15	5,15
17	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 160 mm	m	1,000	6,59	6,59
18	M	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 160 mm, veľmi odolná	m	1,000	6,46	6,46
19	K	769021322.S1	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 100-200	ks	7,000	10,49	73,43
20	M	429850008100.S1	Koleno 90° DN 100-200 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	8,02	56,14
21	K	769021337.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 100-200	ks	6,000	3,91	23,46
22	M	429850013100.S	Spojka DN 100-200 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	1,57	9,42
23	K	769021400.S1	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 100-200	ks	3,000	9,05	27,15
24	M	429850010600.S	T-kus DN 100-200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	9,20	27,60
25	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,24	10,48
26	M	22400150	Mriežka NOVA-A-2-2-400x150-R1-UR-V-SW	ks	1,000	45,24	45,24
27	M	22400100	Mriežka NOVA-A-2-2-400x100-R1-UR-V-SW	ks	1,000	39,07	39,07
28	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	2,000	6,80	13,60
29	M	189785.100	Tanierový ventil odvodný EFF-100-SW	ks	2,000	8,33	16,66
30	K	769037036.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 200 mm	ks	1,000	12,03	12,03
31	M	189782.200	Tanierový ventil odvodný EFF-200-SW	ks	1,000	18,51	18,51
32	K	769042003.S	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 160-250 mm	ks	1,000	11,25	11,25
33	M	2330161	Filtračný box pre filter DN 160 s filtrom G4	ks	1,000	273,87	273,87
34	M	BRC1H52W	BRC1H52W - ACC	ks	1,000	243,33	243,33
35	K	769043036.S	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 160-200 mm	ks	1,000	61,94	61,94
36	M	GSIEKA15018	GSIEKA15018 - ACC	ks	1,000	3 028,27	3 028,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	769052350.S1	Montáž centrálnej rekuperácie jednotky prietok do 280 m ³ /h	kpl	1,000	302,27	302,27
38	M	RJDAI2	Rekuperáčna jednotka VAM250FC9	ks	1,000	4 005,13	4 005,13
39	K	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	13,500	4,13	55,76
40	M	999000000100.S	Ostatný materiál - závesný a kotviaci materiál	ks	70,000	3,00	210,00
41	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	13,500	2,53	34,16
42	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	95,413	1,70	162,17
D M Práce a dodávky M							45,41
D 21-M Elektromontáže							45,41
43	K	210110099.S1	Termostat priestorový dotykový BRC1H52W/S/K , Regulátor otačiek aTouch 4,3 , Regulátor aDOT pro	ks	1,000	25,19	25,19
44	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	10,000	1,05	10,50
45	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ²	m	10,000	0,96	9,60
46	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,413	0,30	0,12
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							684,00
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	27,00	54,00
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky , skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy	hod	21,000	30,00	630,00