

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

Číslo Zhotoviteľa: 153/2025

„Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr II.“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "zmluva")

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr
Sídlo:	Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr 941 07
Štatutárny zástupca:	Ing. Judita Valašková, starostka obce
IČO:	00 309 109
DIČ:	2020416310
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK72 5600 0000 0008 5553 2002
BIC:	KOMASK2X

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol. s r.o.
Sídlo:	Chotárna 41, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Novosedlík - konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Novosedlík - konateľ
vo veciach technických:	Ing. Miroslav Novosedlík – konateľ
	Juraj Ölvecký - stavbyvedúci
IČO:	34 104 402
DIČ:	2020409930
IČDPH:	SK2020409930
Obchodný register:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 406/N
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK87 1111 0000 0066 0735 5016

(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ vyhlásil na predmet zmluvy verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „ZVO“) ako podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, a to prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk, uverejnenej vo Vestníku ÚVO č. 15/2025 zo dňa 22.01.2025 pod číslom 1456 - WYP s názvom zákazky: „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr II.“. Na základe vyhodnotenia ponúk predmetného verejného obstarávania bola ponuka zhotoviteľa identifikovaná ako úspešná, a na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli v súlade s platnými právnymi predpismi uzatvoriť túto zmluvu.
- 1.2 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej obsiahnutých.
- 1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky mu z nej vyplývajúce a že je plne oboznámený s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu diela, vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými požadovanými oprávneniami, vydanými príslušnými orgánmi v zmysle príslušných platných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu diela.
- 1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a zaväzuje sa počas trvania tejto zmluvy udržiavať tento zápis v platnosti a plniť riadne všetky povinnosti, vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchádzačom, ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je *prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho úzmeného celku*, a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba uvedená vyššie.

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr“ (ďalej len "dielo") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu pred uzavretím zmluvy bola odovzdaná od objednávateľa projektová dokumentácia (ďalej len "projektová dokumentácia") a právoplatné stavebné povolenie na zhotovenie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.6 Pre odstránenie pochybností je zhotoviteľ na základe tejto zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa odovzdanej projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne realizovaných prác.

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH 598 008,30 eur

23 % DPH 137 541,91 eur

cena vrátane DPH 735 550,21 eur

- 3.2 Cena za dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer. Všade, kde sa v zmluve spomína cena za dielo, má sa tým na mysli cena diela vrátane DPH.

- 3.3 Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi tak, aby bolo dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatíu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania. Cena za dielo zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, dodržiavania pracovnoprávných predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu zmluvy. V prípade zvýšenia nákladov zhotoviteľa podstatným spôsobom v dôsledku nepredvídateľných legislatívnych zmien (zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity) v priebehu realizácie diela, môžu zmluvné strany po hodnovernom preukázaní daných skutočností zmeniť príslušné ustanovenia zmluvy bez potreby nového verejného obstarávania formou písomného očíslovaného dodatku k zmluve, rešpektujúc ustanovenia § 18 ods. 3 a 4 ZVO a ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že v cene diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

- 3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania zmluvy.

- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:

1) pri zmene zákonnej sadzby DPH,

- 2) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Túto skutočnosť musí zhotoviteľ preukázať.
- 3) pri vzniku prípadných nepredvídateľných navyšiac prác, ktoré sa objavili po odkrytí stavebných konštrukcií počas realizácie diela a ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať objednávateľovi, resp. ani projektantovi, ani zhotoviteľovi počas prípravy projektovej dokumentácie a cenovej ponuky. Takéto navyšiac práce budú predmetom vzájomného prejednávania a odsúhlasenia projektantom, objednávateľom a zhotoviteľom, následne budú predmetom dodatku k zmluve, ktorý bude predložený na schválenie riadiacemu orgánu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

- 4.1.1 čiastkovými faktúrami,
- 4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát štvrťročne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho objednávateľovi k odsúhlaseniu, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je tiež povinný priebežne odovzdávať objednávateľovi dodacie listy a vážne lístky pri dovoze materiálu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na skládku.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru na základe schválených súpisov vykonaných prác za príslušné mesiace, za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.

4.5 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý sa má úhrada za faktúru poukázať a ktorý musí byť identický s číslom účtu uvedeným v záhlaví tejto zmluvy,
- miesto a názov diela „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr“, názov projektu: „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr“.
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,

- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry,
- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

4.6 K faktúre je zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- krycí list faktúry,
- zisťovací protokol,
- schválený súpis vykonaných prác,
- dodacie listy a certifikáty materiálov.

4.7 Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy – na základe schváleného súpisu prác,
- vyúčtovanie navyše prác schválených objednávateľom,
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,
- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol, resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie diela,
- vyúčtovanie nákladov spojených s použitím prípojek a úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

4.8 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.

4.9 V prípade, ak faktúra zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.7 tohto článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že keďže cena za dielo bude hradená aj z prostriedkov Programu Slovensko (PSK), v rámci realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr, kód projektu NFP401201FFR6, je v tejto súvislosti odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany poskytovateľa NFP, objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no poskytovateľ prostriedky neuvoľní, najmä, avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane zhotoviteľa. Ustanovenie predchádzajúcej vety je výsledkom výslovného zmluvného dojednania dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku oproti prvej vete tohto bodu tohto článku vo výnimočných prípadoch, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa/zhotoviteľa podľa § 340b ods. 1 v spojení s § 369d Obchodného zákonníka s tým, že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne v zmysle citovaného zákonného ustanovenia v individuálnom prípade 60 dní. Objednávateľ vykoná všetky dostupné /právne/ úkony tak, aby boli pohľadávky zhotoviteľa uspokojené v lehote splatnosti podľa prvej

vety toto bodu tohto článku a ustanovenie tohto bodu 4.9 druhej vety a nasl. bolo aplikované len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

- 4.11 Zhotoviteľ zloží najneskôr v deň odovzdania staveniska na účet objednávateľa IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002 VS: 34 104 402 zábezpeku vo výške 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade s termínmi uvedenými v článku 5. tejto zmluvy a v časovom harmonograme prác predloženým zhotoviteľom v Prílohe č. 2 k tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Túto zábezpeku je možné nahradiť bankovou zárukou.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v bode 4.10 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku 10 tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 4.13 Objávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky, uvedené v bode 4.11 tohto článku, zo zloženej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 (sedem) dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa.
- 4.14 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v bode 4.11 tohto článku, zo zloženej zábezpeky klesne jej výška pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný po výzve objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť výšku zábezpeky na sumu do výšky 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to na účet objednávateľa, IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002, VS: 34 104 402
- 4.15 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v bode 4.13 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od porušenia povinnosti uvedenej v bode 4.13 tohto článku, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.16 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok súvisiacich s realizáciou diela je objednávateľ povinný vrátiť časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa na účet zhotoviteľa, IBAN: SK87 1111 0000 0066 0735 5016 v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľovi a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa záväzného časového harmonogramu realizácie prác, vypracovaného formou sieťového grafu alebo čiarového diagramu, podľa jednotlivých oddielov položkovitého rozpočtu predloženého uchádzačom v jeho ponuke, ako náležitosť ponuky určenú verejným obstarávateľom a ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) prevziať stavenisko na výzvu objednávateľa,
 - b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - c) zhotoviť dielo najneskôr do **12 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska,
 - d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a) až d) zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom jednosta eur) za každý deň omeškania.
- 5.4 Časový harmonogram (Príloha č. 3) nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom, účinným a záväzným sa stáva dňom účinnosti zmluvy. Záväzným a nemenným termínom časového harmonogramu je termín začatia stavby (bod 5.2. písm. b) tohto článku) a termín pre ukončenie stavby (bod 5.2 písm. c) tohto článku). Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.
- 5.5 V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác – čiastkové termíny ukončenia jednotlivých úsekov - po dohode objednávateľa so zhotoviteľom zápisom v stavebnom denníku, vždy výlučne písomným potvrdením zástupcov oboch zmluvných strán (stavebným dozom za objednávateľa a stavbyvedúcim za zhotoviteľa) v stavebnom denníku. Termín začatia a ukončenia diela podľa bodu 5.2 písm. b) a c) tohto bodu článku nie je možné meniť zápisom v stavebnom denníku, v zmysle bodu 5.4 tohto článku sú záväzné.

6. Podmienky vykonania Diela

- 6.1 Zhotoviteľ poveruje riadením prác na stavbe zodpovednú osobu – stavbyvedúceho Juraja Ölveckého, ktorý je oprávnenou osobou v zmysle platnej legislatívy a ktorý bude prítomný na stavenisku počas celej doby realizácie diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu diela.
- 6.4 Zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti na stavbe Mgr. Patrika Vojteka, ktorý bude na stavbe zabezpečovať dodržiavanie podmienok BOZP zo strany pracovníkov zhotoviteľa i iných pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať prác na stavenisku.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania zmluvy odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, na ktorého sa táto povinnosť vzťahuje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať dielo. V prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by dielo vykonával sám.

V súlade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 1) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela a nemá k nim žiadne námietky, je podrobne oboznámený so stávajúcim zjavným stavom stavby, jej jednotlivých častí a je podrobne oboznámený s podmienkami staveniska stavby,
- 2) je podrobne oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie diela, všetky projektované práce a dodávky sú mu jasné a nemá k nim žiadne pripomienky a na základe toho nebude požadovať žiadne naviac práce (okrem nepredvídateľných),
- 3) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať dielo bez väd, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

- 6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávatel' na základe verejnej súťaže a zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Juraja Ölveckého
- 6.9 Objednávatel' je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania diela podľa zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávatel' požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel' nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.19 V prípade, ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.20 Objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.

- 6.21 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- 6.23 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie zmluvy.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratovanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a rešpektovať Metodickú príručku k výstavbe a obnove budov Ministerstva životného prostredia SR, dostupnú na <https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-obnove-budov.pdf> a Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ Ministerstva dopravy SR dostupnú na <https://www.mindop.sk/uploads/Plán%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20č.%203.1%20-%204%20Metodická%20pr%C3%ADručka%20-%20budovy%20v%20Pláne%20obnovy%20SIPOO.pdf> počas zhotovenia diela. Zároveň zhotoviteľ v súlade s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s objednávateľom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť zhotoviteľa (zákon o odpadoch). V tejto súvislosti objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa čestne prehlásiť v dokumente sumarizujúce údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V prípade nedosiahnutia cieľa bude zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania.

- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho kvalifikovaný zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavebný dozor do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 8.2 Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo je splnený odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 8.3 Prevzatím diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v preberacom konaní:
- a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
 - f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
 - g) stavebný denník,

- h) doklad o naložení s odpadmi,
 - i) návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia diela objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
- a) základné údaje o diele,
 - b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
 - e) zoznam odovzdaných dokladov,
 - f) prehlásenie o odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom,
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - h) prípadný termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
 - i) dátum,
 - j) podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nest'ážujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je objednávateľ povinný dielo prevziať.
- 8.9 Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní objednávateľom odovzdá objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 3% z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na dielo.
- 8.11 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd diela a vady diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t .j. do 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 8.12 Ak sa zhotoviteľ rozhodne pre záručnú zábezpeku vo forme hotovostnej zábezpeky, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi číslo bankového účtu, na ktorý bude zložená hotovostná zábezpeka.
- 8.13 Objednávateľ vždy po uplynutí jedného roka odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, uvoľní zhotoviteľovi 1/5 (slovom: jednu pätinu) z hodnoty záručnej

zábezpeky, rovnakým spôsobom bude postupovať po druhom, treťom, štvrtom a piatom roku odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Posledná 1/5 (slovom: jedna pätina) z hodnoty garančnej zábezpeky musí byť zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia záruky na dielo.

- 8.14 Nepredloženie záručnej (bankovej alebo hotovostnej) záruky najneskôr v deň protokolárneho preberania diela oprávňuje objednávateľa dielo neprevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Na zariadenia, technológie a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcu, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady diela, ktoré sa objavili počas vykonávania diela, pri odovzdaní a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
 - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady diela reklamované u zhotoviteľa v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, zhotoviteľ ich odstráni za úhradu. Výška úhrady sa vykoná s prepočtom podľa oceneného výkazu výmer (rozpočtu) tejto zmluvy s prihliadnutím na mieru inflácie.
- 9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela, nie však menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstránenia reklamovanej vady.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Tým však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.10 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady riadne a včas podľa bodu 9.5, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Na úhradu nákladov na odstránenie vád objednávateľom, resp. treťou osobou je oprávnený objednávateľ použiť záručnú bankovú

záruku podľa bodu 8.10. tejto zmluvy. V takomto prípade nie je objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.

9.12 Uplatnením nárokov z väd diela nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade porušenia povinnosti zhotoviť dielo v termíne podľa bodu 5.2 písm. c) zmluvy, t. j. v prípade nedodržania termínu zhotovenia diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nedodrží projekt, túto zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým harmonogramom prác bez dohody vyznačenej v stavebnom denníku (čl. 5 bod 5.5 zmluvy) má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom za každé meškanie jednotlivých etáp (oddielov položkovitého rozpočtu) časového harmonogramu, 50,- € za každý aj začatý deň omeškania s plnením etapy (oddielu).
- 10.5 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré porušenia ustanovená osobitná výška pokuty.
- 10.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z bodu 6.25 a/alebo 6.26 (v článku 6) tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 €, za každé takéto porušenie a to i opakovane.
- 10.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je, okrem dôvodov vyplývajúcich z platnej legislatívy, oprávnený od zmluvy alebo jej časti odstúpiť aj v prípade, ak:
 - 11.1.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietol prevziať stavenisko a nesplnil ani objednávateľom stanovený náhradný termín a to 15 dní od vyzvania objednávateľom,
 - 11.1.2. zhotoviteľ je v omeškaní so zahájením stavebných prác podľa čl. 5 bod 5.2 b) a nesplnil ani náhradný termín 15 dní od uplynutia dohodnutého termínu zahájenia prác v zmysle zmluvy,
 - 11.1.3. zhotoviteľ ani v náhradnom termíne, určenom objednávateľom, neuhradí faktúru niektorému z oznámených subdodávateľov,
 - 11.1.4. bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo sa zhotoviteľ dostane do likvidácie,
 - 11.1.5. bol na majetok zhotoviteľa vydaný príkaz na vykonanie exekúcie,
 - 11.1.6. zhotoviteľ napriek upozorneniam zo strany objednávateľa vykonáva práce na stavbe preukazne v nevyhovujúcej kvalite,

- 11.1.7. zhotoviteľ i napriek upozorneniam zo strany objednávateľa neplní termíny prác podľa odsúhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dní a nesplnil ani náhradné termíny, stanovené objednávateľom,
- 11.1.8. zhotoviteľ, jeho pracovníci, alebo pracovníci subdodávateľov i napriek písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa závažne porušujú opatrenia zabezpečenia BOZP na stavenisku a hrozí riziko vzniku poškodenia zdravia, alebo majetku.
- 11.1.9. riadiaci orgán identifikuje nedostatky resp. porušenie zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a neschváli VO.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- 1) je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 75 dní po lehote splatnosti,
 - 2) objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
- 11.5 Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy mať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená činnosťou zhotoviteľa, pri plnení predmetu tejto zmluvy, minimálne vo výške 90% z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy s platnosťou počas celej doby trvania zmluvy. Poistná zmluva, resp. poistný certifikát bude tvoriť Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy je podstatným porušením zmluvy.
- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednosť zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkolvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z

- akýchkoľvek dôvodov, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia diela a odstraňovania väd diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy nezavahuje zhotoviteľa povinnosti nahradiť objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť
- 12.8 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou alebo nepredloží objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody objednávateľa a právo odstúpiť od zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.9 Ak zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 1) zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
 - 2) zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
 - 3) zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
 - 4) osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.11 zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegálnej práci

- 14.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce,
 - ku dňu podpisu tejto zmluvy neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“),
 - počas plnenia tejto zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje Zákon o nelegálnej práci.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá objednávateľovi vznikne, vrátane sankcií a pokút, ktoré budú objednávateľovi uložené z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v predchádzajúcom bode ukáže ako nepravdivé, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijíť prácu alebo službu, ktorú zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.
- 14.3 V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neposkytne objednávateľovi bezodkladne doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých objednávateľovi dodáva prácu alebo poskytuje službu, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a v takom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

15. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie čl. 5 bod 5.5 zmluvy nie je týmto dotknuté.
- 15.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu na základe tejto zmluvy vznikla, alebo v budúcnosti vznikne.

- 15.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 15.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť druhej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.
- 15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 15.6 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, za splnenia nasledovných podmienok:
- a) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy, alebo
 - b) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.
- 15.7 Dielo je realizované v rámci Programu Slovensko.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením predmetu tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ prostriedkov mechanizmu a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, byť prítomný pri výkone kontroly/audit/overovania, na požiadanie predložiť dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a/alebo riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste plnenia. Zhotoviteľ je tiež povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu a odstránenie nedostatkov, zistených pri výkone kontroly/audit/overovania v zmysle správy z kontroly/audit/overovania v určenej lehote, pokiaľ sa na neho nedostatky vzťahujú, a o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať objednávateľa.
- 15.9 V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje samotná povaha takého ustanovenia v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia zmluvy.
- 15.10 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy

a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré možno vylúčiť dohodou zmluvných strán, platia ustanovenia tejto zmluvy o dielo a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.

- 15.11 Ustanovenia zmluvy, ktoré majú vzhľadom k svojej povahe pretrvať v platnosti aj po ukončení, splnení alebo odstúpení od zmluvy (napr. záruky, práva vyplývajúce z reklamačných konaní, zodpovednosť za škodu, licenčné podmienky a pod.) pretrvávajú v platnosti aj po uvedenom ukončení, splnení alebo po odstúpení od zmluvy. V prípade, že objednávateľ nevymáha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa práva požadovať splnenie daného ustanovenia zmluvy.
- 15.12 Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 15.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchádzačom, ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku, a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba uvedená vyššie.
- 15.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike;
 2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1;
 3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;
 4. nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu 1 až 3, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky;
 5. nemá a/alebo jeho subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene dodávateľa a/alebo na základe pokynov dodávateľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike;
 6. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.
- 15.15 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy alebo jej príloha alebo inej dokumentácie súvisiacej s realizáciou diela, sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu

a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú podľa osobitného právneho predpisu. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenosnosť a právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že objednávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tejto zmluva vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými právnymi predpismi za účelom vedenia evidencie a správy majetkovoprávných vzťahov prevádzkovateľa.

15.16 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.

15.17 Táto zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/

Príloha č. 3 – Harmonogram prác /predloží uchádzač/

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/

Príloha č. 5 – Poistná zmluva (poistný certifikát) /predloží úspešný uchádzač/

15.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkom Kýre, dňa.....

V Nitre, dňa 12.3.2025

.....
Ing. Judita Valášková
starostka obce Veľký Kýr

.....
Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ
Novosedlík, spol. s r.o.

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia Zhotoviteľa:

Obchodné meno/ názov: Novosedlík, spol. s r.o.
 Sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra
 IČO: 34 104 402
 Zápis v registri: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 406/N
 V mene spoločnosti koná: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr II.“

X Nebudem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☐ ~~Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky¹~~

(Poznámka: Spoločnosť Novosedlík, spol. s r.o., so sídlom Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 34 104 402 týmto čestne vyhlasujeme, že v rámci realizácie predmetu zákazky Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr II. nebudeme využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečíme sami (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v Zmluve o dielo.))

V prípade, že zhotoviteľ uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky“, objednávateľ požaduje uvedenie nasledovných informácií²:

p.č.	Subdodávateľ – informácie v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ³
1.				
2.				
3.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

¹Zhotoviteľ vyberie 1 z možností a zaškrtnie

²Zhotoviteľ v prípade subdodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO a neexistencie dôvodov u subdodávateľov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň oprávnenie subdodávateľa uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, preukazuje predložením dokladov

³percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Ako zhotoviteľ čestne prehlasujeme, že:

- navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.;
- navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase podpisu zmluvy o dielo bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. ;
- navrhovaný subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, má v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba, ktorá nie je osobou uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 zákona č. 343/2015 Z. z.;
- navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ako zhotoviteľ ďalej čestne prehlasujeme, že nami uvedený každý subdodávateľ:

- v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
 1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
 2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1.
 3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
 4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
 5. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

V Nitre, dňa 12.3.2025

Povinné

Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti Novosedlík, spol. s r.o.

[illegible]

[illegible]

210 04 Vonkajšie vedenie NN													
súbory pre káble													
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo													
210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje													
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.													
210 22 Vedenia uzemňovacie													
údržba													
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené													
213 2 PPV a HZS													
Slaboprúdové rozvod													
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice													
210 04 Vonkajšie vedenie NN													
213 2 PPV a HZS													
220 06 Káble miestnej siete													
220 26 Krabice,skrine,rúrky,žľaby,rošty,konštr.													
220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu													
220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu													
220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal													
Osvetlenie													
210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia													
TUV - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody													
Práce a dodávky PSV													
Zdravotechnika - vnútorný vodovod													
VYK - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Vykurovací systém													
Práce a dodávky PSV													
Ústredné kúrenie - strojovne													

V Nitre, dňa 12.3.2025

.....
Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ObecVekyKyr
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

JKSO:
Miesto: Veľký Kýr

KS:
Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:
Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO: 00309109
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO: 34104402
IČ DPH: 2020409930

Projektant:
spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie.
K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			598 008,30
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	598 008,30	137 541,91
Cena s DPH v EUR			735 550,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ObecVeľkýKýr

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Miesto: Veľký Kýr

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o., Záhradnícka

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

58/A, Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		598 008,30	735 550,21
A1_PLÁŠ Ť	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie obvodového plášťa	94 673,83	116 448,81
A2_STRE CHA	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie strešného plášťa	79 993,20	98 391,64
A3_OTVO RY	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Výmena otvorových konštrukcií	49 319,11	60 662,51
A4_KVAL	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Kvalita vnútorného prostredia	138 256,51	170 055,51
CHLAD_V ZT	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Systémy chladenia a vetrania	119 068,55	146 454,32
INÉ	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Iné opatrenia úspory energie (fotovolt)	9 565,48	11 765,54
OSTATNÉ 1	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - areálová kanalizácia	9 994,17	12 292,83
OSTATNÉ 2	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - NN rozvod	1 368,11	1 682,78
OSTATNÉ 3	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - Elektroinštalácia a bleskozvod	43 340,85	53 309,25
OSTATNÉ 4	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - Slaboprúdové rozvody	7 552,94	9 290,12
OSVET	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Osvetlenie	32 700,01	40 221,01
TUV	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody	2 792,65	3 434,96
VYK	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Vykurovací systém	9 382,89	11 540,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A1_PLÁŠŤ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			94 673,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	94 673,83	23,00%	21 774,98
Cena s DPH			116 448,81
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A1_PLÁŠŤ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

94 673,83

HSV - Práce a dodávky HSV

93 350,08

1 - Zemné práce	1 587,77
2 - Zakladanie	1 038,99
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 466,58
5 - Komunikácie	130,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	68 006,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 431,80
99 - Presun hmôt HSV	3 688,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 323,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	923,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	400,61

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A1_PLÁŠŤ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu94 673,83

D HSVPráce a dodávky HSV93 350,08

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

PP	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 1Zemné práce1 587,77

2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,400	5,70	287,28
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t						
----	---	--	--	--	--	--	--

3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	15,500	9,87	152,99
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t						
----	---	--	--	--	--	--	--

4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,448	40,10	659,56
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne						
----	---	--	--	--	--	--	--

5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,626	1,34	20,94
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PP	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m						
----	--	--	--	--	--	--	--

6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,626	4,95	77,35
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	109,382	0,30	32,81
---	---	-------------	---	----	---------	------	-------

PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,626	0,66	10,31
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PP	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3						
----	--	--	--	--	--	--	--

9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	26,252	13,20	346,53
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PP	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 2Zakladanie1 038,99

10	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	8,843	49,50	437,73
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PP	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125						
----	---	--	--	--	--	--	--

11	K	211521112.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom riečnym	m3	5,795	45,00	260,78
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PP	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom riečnym						
----	---	--	--	--	--	--	--

12	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	99,036	1,50	148,55
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	101,017	1,90	191,93
----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

PP	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie1 466,58

14	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	192,971	7,60	1 466,58
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PP	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 5Komunikácie130,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,205	7,00	8,44
PP			Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm				
16	K	5811141135.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	6,260	19,50	122,07
PP			Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm				
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	68 006,33			
17	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	275,930	1,61	444,25
PP			Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
18	K	621466113	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	38,550	18,66	719,34
PP			Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová roztieraná, hr. 2 mm				
19	K	622463028.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia	m2	701,782	1,85	1 298,30
PP			Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia				
20	K	622464113.S	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná, hr. 2 mm	m2	690,643	18,66	12 887,40
PP			Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná, hr. 2 mm				
21	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	28,000	8,50	238,00
PP			Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm				
22	K	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	10,550	8,50	89,68
PP			Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm				
23	K	6252515919	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	27,450	51,87	1 423,83
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
24	K	6252515929	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	48,460	53,88	2 611,02
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
25	K	6252516029	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	488,073	76,98	37 571,86
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie STO, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
26	K	62525160459	Kontaktný zatepľovací systém hr. 250 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	10,550	86,56	913,21
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 250 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
27	K	625251612	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie STO alebo alternatíva	m2	107,160	47,05	5 041,88
PP			Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie STO alebo alternatíva				
28	K	625253726	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	51,597	49,20	2 538,57
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
29	K	625253733	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), zatĺkacie kotvy alebo alternatíva	m2	35,721	62,40	2 228,99
PP			Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), zatĺkacie kotvy alebo alternatíva				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 431,80			
30	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	71,330	10,50	748,97
PP			Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory				
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	72,043	2,28	164,26
PP			Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný				
32	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 120,000	2,42	2 710,40
PP			Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 120,000	2,26	2 531,20
	PP		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
34	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 120,000	1,50	1 680,00
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
35	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 120,000	0,85	952,00
	PP		Ochranná sieť na boku lešenia				
36	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 120,000	0,40	448,00
	PP		Demontáž ochrannej siete na boku lešenia				
37	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	774,226	0,75	580,67
	PP		Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu				
38	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	76,980	8,12	625,08
	PP		Hliníkový soklový profil šírky 203 mm				
39	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	59,900	8,12	486,39
	PP		Hliníkový soklový profil šírky 203 mm				
40	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	369,610	3,05	1 127,31
	PP		Okenný a dverový začistovací profil				
41	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	139,440	0,88	122,71
	PP		Nadokenný profil s priznanou okapničkou				
42	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	121,800	1,66	202,19
	PP		Parapetný profil s integrovanou sieťovinou				
43	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	262,780	0,98	257,52
	PP		Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný				
44	K	962071711.S	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných, -1,00000t	t	0,280	78,42	21,96
	PP		Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných, -1,00000t				
45	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,382	105,00	145,11
	PP		Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t				
46	K	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,372	159,60	59,37
	PP		Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t				
47	K	971042551.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	m3	0,360	439,36	158,17
	PP		Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t				
48	K	9710550081.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. do 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	3,300	63,00	207,90
	PP		Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. do 150 mm stenovou pilou -0,01800t				
49	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,000	4,50	22,50
	PP		Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t				
50	K	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	643,861	0,95	611,67
	PP		Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t				
51	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	165,636	2,75	455,50
	PP		Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t				
52	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,440	9,95	432,23
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,440	4,95	215,03
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	825,360	0,30	247,61
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
55	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,440	9,90	430,06
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
56	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,880	0,78	67,77
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
57	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	24,616	39,60	974,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné				
58	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	18,584	39,60	735,93
PP			Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné				
59	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,240	39,60	9,50
PP			Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné				
D 99			Presun hmôt HSV				3 688,10
60	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,277	33,75	3 688,10
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 323,75
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				923,14
61	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	51,597	0,88	45,41
PP			Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena				
62	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,018	2 200,00	39,60
PP			Lak asfaltový penetračný				
63	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	51,597	3,45	178,01
PP			Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej				
64	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	59,337	1,39	82,48
PP			Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu				
65	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	51,597	3,90	201,23
PP			Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením				
66	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	61,916	4,50	278,62
PP			Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou				
67	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,220	2,70	97,79
PP			Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				400,61
68	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	240,000	1,60	384,00
PP			Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t				
69	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,100	1,10	16,61
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A2_STRECHA - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			79 993,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	79 993,20	23,00%	18 398,44
Cena s DPH		v EUR	98 391,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A2_STRECHA - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 993,20

HSV - Práce a dodávky HSV

5 739,16

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 304,72

4 - Vodorovné konštrukcie

1 713,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 194,47

99 - Presun hmôt HSV

526,67

PSV - Práce a dodávky PSV

66 276,12

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

29 078,53

713 - Izolácie tepelné

23 549,32

764 - Konštrukcie klampiarske

10 509,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 782,61

783 - Nátery

356,02

M - Práce a dodávky M

7 977,92

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

7 977,92

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: A2_STRECHA - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 79 993,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV	5 739,16			
1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
PP		POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe					
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 304,72			
2	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	10,800	213,40	2 304,72
PP		Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm					
D		4	Vodorovné konštrukcie	1 713,30			
3	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,240	145,00	469,80
PP		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20					
4	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	32,550	20,46	665,97
PP		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie					
5	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	32,550	5,33	173,49
PP		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie					
6	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,259	1 560,00	404,04
PP		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)					
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 194,47			
9	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	27,000	2,97	80,19
PP		Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu					
10	K	963014950.S	Búranie prefabrikovaných častí stropov, -0,07300t	m	70,050	7,50	525,38
PP		Búranie prefabrikovaných častí stropov, -0,07300t					
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,288	9,95	72,52
PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím					
12	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	45,00	45,00
PP		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m					
13	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8,000	10,50	84,00
PP		Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m					
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,288	4,95	36,08
PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,472	0,30	41,54
PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,288	9,90	72,15
PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m					
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,576	1,10	16,03
PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m					
18	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,370	150,00	205,50
PP		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,804	20,00	16,08
PP Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné							
D 99 Presun hmôt HSV							526,67
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,605	33,75	526,67
PP Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m							
D PSV Práce a dodávky PSV							66 276,12
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							29 078,53
21	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	641,000	0,66	423,06
PP Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°							
22	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	737,150	2,16	1 592,24
PP Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE							
23	K	712300843.S	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° od nečistôt a machu pred kladením ďalších vrstiev, -0,00200t	m2	685,000	1,38	945,30
PP Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° od nečistôt a machu pred kladením ďalších vrstiev, -0,00200t							
24	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	738,500	9,48	7 000,98
PP Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju							
25	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	849,275	14,04	11 923,82
PP Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech							
26	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	2 318,890	0,60	1 391,33
PP Teleskop d 50x135 mm							
27	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	27,000	9,48	255,96
PP Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju							
28	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	31,050	14,04	435,94
PP Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech							
29	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	84,780	0,36	30,52
PP Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový							
30	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	6,60	79,20
PP Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie							
31	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	0,480	14,04	6,74
PP Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech							
32	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	107,000	5,52	590,64
PP Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°							
33	M	311970001400.S. 1	Teleskop d 50x135 mm	ks	856,000	0,36	308,16
PP Teleskop d 50x135 mm							
34	K	712973610.S.1	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	15,300	5,52	84,46
PP Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°							
35	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	122,400	0,36	44,06
PP Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový							
36	K	712973730.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	9,640	10,44	100,64
PP Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm							
37	M	311970001400.S. 1	Teleskop d 50x135 mm	ks	77,120	0,36	27,76
PP Teleskop d 50x135 mm							
38	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	765,500	0,54	413,37
PP Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°							
39	M	693110005555.S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	880,325	1,15	1 012,37
PP Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	112,000	5,04	564,48
PP			Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie				
41	M	311970001400.S.2	Teleskop d 50x135 mm	ks	896,000	0,36	322,56
PP			Teleskop d 50x135 mm				
42	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	69,440	16,10	1 117,98
PP			Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm				
43	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,120	3,36	406,96
PP			Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 713			Izolácie tepelné				
							23 549,32
44	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	27,000	2,02	54,54
PP			Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena				
45	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	27,540	7,52	207,10
PP			Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy				
46	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	641,000	3,60	2 307,60
PP			Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena				
47	M	283720030900	Doska EPS 150 hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, napr. Austrotherm alebo ekvivalent	m2	653,820	16,26	10 631,11
PP			Doska EPS 150 hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, napr. Austrotherm alebo ekvivalent				
48	M	283750009800	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SL hr. 100 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh	m2	653,820	13,63	8 911,57
PP			Doska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SL hr. 100 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh				
49	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	69,750	10,50	732,38
PP			Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením				
50	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	71,145	8,58	610,42
PP			Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy				
51	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	56,310	1,68	94,60
PP			Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m				
D 764			Konštrukcie klampiarske				
							10 509,64
52	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	38,820	3,02	117,24
PP			Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t				
54	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	31,275	1,66	51,92
PP			Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t				
91	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	31,300	40,80	1 277,04
PP			Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm				
59	K	764353840.S	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00435t	m	31,280	2,18	68,19
PP			Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00435t				
92	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	2,000	40,80	81,60
PP			Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm				
89	K	7644215409.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás, odkvapov z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm	m	31,300	54,00	1 690,20
PP			Oplechovanie ríms, balkónov, terás, odkvapov z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm				
87	K	764430520.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	112,000	55,80	6 249,60
PP			Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm				
88	K	764430570.S	Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m2	4,572	108,00	493,78
PP			Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	61,808	2,16	133,51
PP			Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t				
90	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	7,000	39,00	273,00
PP			Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm				
63	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,000	1,63	24,45
PP			Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t				
64	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,540	2,28	49,11
PP			Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
							2 782,61
65	K	767161220.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	5,040	76,70	386,57
PP			Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg				
66	M	133510002601.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 60x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,068	1 652,00	112,34
PP			Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 60x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1				
67	M	132110004000.S	Tyč oceľová kruhová D 12 mm, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR(G2), S235JRH, S235JRC	t	0,040	1 652,00	66,08
PP			Tyč oceľová kruhová D 12 mm, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR(G2), S235JRH, S235JRC				
68	M	553850000351.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - pomocné konštrukčné prvky, kotvenie, zvary, straty	t	0,016	1 652,00	26,43
PP			Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - pomocné konštrukčné prvky, kotvenie, zvary, straty				
69	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	300,37	300,37
PP			Montáž výlezu do plochej strechy				
70	M	611330000506.S	Strešný výlez PVC, šxv 800x1000 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	944,00	944,00
PP			Strešný výlez PVC, šxv 800x1000 mm, pre plochú strechu				
71	M	611380008500.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x980 mm	ks	1,000	42,87	42,87
PP			Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x980 mm				
72	M	611380000500.S	Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 780x980 mm, ploché krytiny	ks	1,000	116,11	116,11
PP			Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 780x980 mm, ploché krytiny				
73	K	7673118225.S	Demontáž výlezu na strechu, štvorhranného alebo obdĺžnikového, nad 0,5 do 1 m2 -0,0255t	m	3,600	13,99	50,36
PP			Demontáž výlezu na strechu, štvorhranného alebo obdĺžnikového, nad 0,5 do 1 m2 -0,0255t				
74	K	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	123,360	4,40	542,78
PP			Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok				
75	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	194,70	194,70
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 783			Nátery				356,02
76	K	783125531.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. do exteriéru - 105µm	m2	31,203	8,58	267,72
PP			Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. do exteriéru - 105µm				
77	K	783125730.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	31,203	2,83	88,30
PP			Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm				
D M			Práce a dodávky M				7 977,92
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				7 977,92
78	K	430860050	Priplatok za žiarové pozinkovanie 20% z ceny konštrukcie	sub.	29,487	15,24	449,38
PP			Priplatok za žiarové pozinkovanie 20% z ceny konštrukcie				
79	K	430861002.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	714,400	2,09	1 493,10
PP			Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane				
80	M	133840001000.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,583	1 624,00	946,79
PP			Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR				
81	M	141110007400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	6,880	18,56	127,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.				
82	M	553850000351.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - pomocné konštrukčné prvky, kotvenie, zvary, straty	t	0,093	1 624,00	151,03
PP			Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - pomocné konštrukčné prvky, kotvenie, zvary, straty				
83	K	430863002.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 1 000 kg vrátane	kg	700,000	2,09	1 463,00
PP			Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 1 000 kg vrátane				
84	M	136110023.S	Oceľová pásovina 40/3, 50/5, SHS 30/3, SHS 80/4, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,650	1 624,00	1 055,60
PP			Oceľová pásovina 40/3, 50/5, SHS 30/3, SHS 80/4, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1				
85	K	430865115.S	Výroba segmentov pre ľahké, zložené, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	714,400	1,62	1 157,33
PP			Výroba segmentov pre ľahké, zložené, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg				
86	K	430865115.S	Výroba segmentov pre ľahké, zložené, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	700,000	1,62	1 134,00
PP			Výroba segmentov pre ľahké, zložené, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**A3_OTVORY - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Výmena otvorových konštrukcií**

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

49 319,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	49 319,11	23,00%	11 343,40

Cena s DPH

v EUR

60 662,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: **A3_OTVORY - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	Dudonová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	49 319,11
HSV - Práce a dodávky HSV	16 326,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 719,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	246,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 270,39
99 - Presun hmôt HSV	89,89
PSV - Práce a dodávky PSV	32 992,23
764 - Konštrukcie klampiarske	3 366,33
766 - Konštrukcie stolárske	2 386,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 208,59
783 - Nátery	12,51
784 - Maľby	18,34

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A3_OTVORY - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 319,11

D HSV Práce a dodávky HSV 16 326,88

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

PP POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 13 719,98

2	K	3171651135.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2100 mm	ks	2,000	276,93	553,86
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

PP Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2100 mm

3	K	3171651145.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2400 mm	ks	44,000	299,23	13 166,12
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2400 mm

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 246,62

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	9,870	1,42	14,02
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PP Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií

5	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	17,800	2,76	49,13
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.

6	K	612425921.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	8,284	16,15	133,79
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PP Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká

7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	8,284	1,13	9,36
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

PP Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery

8	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	17,800	1,31	23,32
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm

9	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	13,600	1,25	17,00
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 270,39

10	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	61,224	7,50	459,18
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t

11	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	39,000	0,63	24,57
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t

12	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	6,000	1,18	7,08
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

PP Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t

13	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	16,290	17,20	280,19
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t

14	K	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien a zasklených stien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	54,400	6,05	329,12
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Vybúranie plastových rámov okien a zasklených stien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	8,284	3,34	27,67
PP			Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t				
16	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	8,431	22,41	188,94
PP			Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m				
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,431	5,16	43,50
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	160,189	0,31	49,66
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,431	10,32	87,01
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,862	1,15	19,39
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,490	41,27	144,03
PP			Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné				
22	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,355	135,49	590,06
PP			Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné				
23	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,205	20,85	4,27
PP			Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné				
24	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,381	41,27	15,72
PP			Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné				
D	99		Presun hmôt HSV				89,89
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,758	51,13	89,89
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 992,23
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 366,33
26	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	121,800	25,12	3 059,62
PP			Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm				
27	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	151,900	1,86	282,53
PP			Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t				
28	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,210	1,98	24,18
PP			Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	766		Konštrukcie stolárske				2 386,46
29	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	17,800	13,76	244,93
PP			Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom				
30	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	37,380	3,67	137,18
PP			Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva				
31	M	611410091046.S	Okno plastové šestkrídlové FIX+OS+FIX / OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	17,800	103,85	1 848,53
PP			Okno plastové šestkrídlové FIX+OS+FIX / OS+OS+OS, izolačné trojsklo				
32	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	14,45	28,90
PP			Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm				
33	M	611560000401.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,200	13,38	56,20
PP			Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,76	3,52
PP			Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech				
35	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	20,000	1,80	36,00
PP			Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t				
36	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	5,000	2,70	13,50
PP			Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t				
37	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,230	0,83	17,70
PP			Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové			27 208,59
38	K	7676601169.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	2,000	56,18	112,36
PP			Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie				
39	M	611530038001.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2100x2350 mm s elektrickým pohonom	ks	2,000	469,48	938,96
PP			Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2100x2350 mm s elektrickým pohonom				
40	K	7676601219.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	44,000	56,18	2 471,92
PP			Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie				
41	M	611530041601.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2400x2350 mm s elektrickým pohonom	ks	44,000	536,74	23 616,56
PP			Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2400x2350 mm s elektrickým pohonom				
42	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	68,79	68,79
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D			783	Nátery			12,51
43	K	783894321.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stení jednonásobný	m2	8,284	1,51	12,51
PP			Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stení jednonásobný				
D			784	Maľby			18,34
44	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	8,284	0,57	4,72
PP			Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m				
45	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	9,870	1,38	13,62
PP			Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A4_KVAL - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

138 256,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	138 256,51	23,00%	31 799,00

Cena s DPH

v EUR

170 055,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A4_KVAL - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	138 256,51
HSV - Práce a dodávky HSV	45 372,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 634,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33 081,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 598,34
99 - Presun hmôt HSV	2 058,38
PSV - Práce a dodávky PSV	92 883,81
763 - Konštrukcie - drevostavby	39 903,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	280,02
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 994,91
776 - Podlahy povlakové	32 016,88
781 - Obklady	1 163,00
783 - Nátery	12 912,98
784 - Maľby	3 612,56

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

A4_KVAL - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu138 256,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV	45 372,70			
1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
PP		POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe					
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 634,08			
2	K	340238255	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami HELUZ (380x247x238) alebo alternatíva	m2	6,570	79,10	519,69
PP		Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami HELUZ (380x247x238) alebo alternatíva					
3	K	340239255	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami HELUZ (380x247x238) alebo alternatíva	m2	14,370	77,55	1 114,39
PP		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami HELUZ (380x247x238) alebo alternatíva					
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33 081,90			
4	K	6114213211.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 048,630	5,00	5 243,15
PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých					
5	K	6124213211.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2 118,040	5,00	10 590,20
PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých					
6	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	20,510	13,40	274,83
PP		Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm					
7	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	100,000	1,08	108,00
PP		Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm					
8	K	612481120.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prílepením	m2	26,663	4,50	119,98
PP		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prílepením					
9	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	923,090	0,50	461,55
PP		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky					
10	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	190,157	6,00	1 140,94
PP		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá					
11	K	6324514415.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) hr. do 40 mm	m2	7,481	12,95	96,88
PP		Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) hr. do 40 mm					
12	K	6324526199.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 11 mm	m2	923,090	16,30	15 046,37
PP		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 11 mm					
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 598,34			
13	K	9419550025.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	1 147,420	1,95	2 237,47
PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	28,220	2,34	66,03
PP			Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m				
15	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	923,090	0,25	230,77
PP			Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách				
16	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	252,550	0,25	63,14
PP			Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách				
17	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,853	23,00	180,62
PP			Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t				
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	24,550	2,31	56,71
PP			Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t				
19	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	195,630	3,80	743,39
PP			Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t				
20	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	7,481	31,30	234,16
PP			Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t				
21	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	14,67	29,34
PP			Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t				
22	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	112,300	4,25	477,28
PP			Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t				
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,640	9,95	474,02
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,640	4,95	235,82
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	905,160	0,30	271,55
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,640	9,90	471,64
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
27	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,280	1,10	104,81
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	29,306	39,60	1 160,52
PP			Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné				
29	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,447	120,00	1 253,64
PP			Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné				
30	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,250	20,00	5,00
PP			Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné				
31	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	7,636	39,60	302,39
PP			Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné				
32	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,001	39,60	0,04
PP			Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné				
D 99			Presun hmôt HSV				
							2 058,38
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,989	33,75	2 058,38
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				92 883,81
D	763		Konštrukcie - drevostavby				39 903,46
34	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	7,291	1,45	10,57
	PP		SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter				
35	K	763123112.S	Predsadená SDK stena hr. 112,5 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm, TI 100 mm	m2	7,291	35,86	261,46
	PP		Predsadená SDK stena hr. 112,5 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm, TI 100 mm				
36	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	433,830	32,10	13 925,94
	PP		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm				
37	K	763135095.S	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	34,734	6,90	239,66
	PP		Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany ostré SDK kazetový podhľad 600x600 mm				
38	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	738,180	32,30	23 843,21
	PP		Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm				
39	K	763170012.S	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	27,50	27,50
	PP		Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2				
40	M	590160002000.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, do sadrokartónových systémov	ks	1,000	44,00	44,00
	PP		Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, do sadrokartónových systémov				
41	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	803,810	1,73	1 390,59
	PP		Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením				
42	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	110,560	1,45	160,53
	PP		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m				
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				280,02
43	K	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	15,270	5,60	85,51
	PP		Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t				
44	K	767581801OP.S	Demontáž podhľadov kaziet, na opätovné použitie	m2	34,734	5,60	194,51
	PP		Demontáž podhľadov kaziet, na opätovné použitie				
D	775		Podlahy vlysové a parketové				2 994,91
45	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	696,490	4,30	2 994,91
	PP		Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t				
D	776		Podlahy povlakové				32 016,88
46	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	530,810	2,35	1 247,40
	PP		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím				
47	M	284110000510	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tlmenie hluku 19 dB	m2	54,143	19,10	1 034,13
	PP		Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tlmenie hluku 19 dB				
48	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásach	m2	923,090	7,21	6 655,48
	PP		Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásach				
49	M	284110000510	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tlmenie hluku 19 dB	m2	950,783	19,10	18 159,96
	PP		Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tlmenie hluku 19 dB				
50	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	923,090	0,44	406,16
	PP		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh				
51	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	923,090	1,50	1 384,64
	PP		Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh				
52	K	7769921219.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	276,927	8,70	2 409,26
	PP		Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm				
53	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	923,090	0,77	710,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón				
54	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,560	0,39	9,07
PP			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 781			Obklady				1 163,00
55	K	7814450235.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu, -0,021t	m2	25,035	25,00	625,88
PP			Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu, -0,021t				
56	M	597640000400.S 1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	25,536	16,20	413,68
PP			Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké				
57	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,110	2,20	123,44
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D 783			Nátery				12 912,98
58	K	783802822.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	578,110	4,46	2 578,37
PP			Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien				
59	K	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	1 894,080	4,50	8 523,36
PP			Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný				
60	K	783894312.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný	m2	16,510	2,40	39,62
PP			Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný				
61	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	738,180	2,40	1 771,63
PP			Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x				
D 784			Maľby				3 612,56
62	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	80,000	0,19	15,20
PP			Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m				
63	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	1 000,000	0,24	240,00
PP			Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m				
64	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 588,410	0,66	1 708,35
PP			Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m				
65	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	60,360	0,66	39,84
PP			Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m				
66	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 609,170	1,00	1 609,17
PP			Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: CHLAD_VZT - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Systémy chladenia a vetrania

JKSO:
Miesto: Veľký Kýr

Objednávateľ:
Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Zhotoviteľ:
Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:
spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 27. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34104402
IČ DPH: 2020409930

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka: Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			119 068,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	119 068,55	23,00%	27 385,77
Cena s DPH		v EUR	146 454,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: **CHLAD_VZT - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Systémy chladenia a vetrania**

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	119 068,55
D1 - Zariadenie č.1 - Rekuperačné vetranie ľavá strana	41 649,40
D2 - Zariadenie č.2 - Rekuperačné vetranie pravá strana	42 232,36
D3 - Zariadenie č.3 - Vetranie WC	492,08
D4 - Iné	34 694,71

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

CHLAD_VZT - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Systémy chladenia a vetrania

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu119 068,55

1	K	rozpočtu	Popis položky	Merná	0,000	0,00	0,00
PPPopis položky							
D D1Zariadenie č.1 - Rekuperačné vetranie ľavá strana							41 649,40
2	K	1.01	Vzduchotechnická jednotka do vonkajšieho prostredia, izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm, podstavec, v zložení (VZT jednotka ATREA alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	15 984,72	15 984,72
PPVzduchotechnická jednotka do vonkajšieho prostredia, izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm, podstavec, v zložení (VZT jednotka ATREA alebo technicky porovnateľné zariadenie):							
3	K	1.02	Kondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 7,1kW, vykurovací výkon 8,0kW, Chladiivo R32, pripojovacie potrubie 10/16, oblasť použitia -20°C až 46°C, zimná výbava, SCOP=4,0 (Mitsubishi Electric rada Mr. Slim alebo porovnateľné zariadenie)	ks	2,000	1 902,13	3 804,26
PPKondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 7,1kW, vykurovací výkon 8,0kW, Chladiivo R32, pripojovacie potrubie 10/16, oblasť použitia -20°C až 46°C, zimná výbava, SCOP=4,0 (Mitsubishi Electric rada Mr. Slim alebo porovnateľné zariadenie)							
4	K	Pol1	Pripojovacie rozhranie(interface) pre pripojenie kondenzačných jednotiek ku VZT jednotke	ks	2,000	724,13	1 448,26
PPPripojovacie rozhranie(interface) pre pripojenie kondenzačných jednotiek ku VZT jednotke							
5	K	Pol2	Skrinka rozvádzača do exteriéru pre interface	ks	1,000	210,00	210,00
PPSkrinka rozvádzača do exteriéru pre interface							
6	K	1.03a	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PPRozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu							
7	K	1.04a	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=450m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PPIzolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=450m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod							
8	K	1.05a	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PPPriestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu							
9	K	1.06a	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PPTLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm							
10	K	1.03b	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PPRozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu							
11	K	1.04b	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=430m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PPIzolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=430m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod							
12	K	1.05b	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PPPriestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu							
13	K	1.06b	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PPTLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm							
14	K	1.03c	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
15	K	1.04c	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 160mm, V=190m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	747,23	747,23
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 160mm, V=190m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
16	K	1.05c	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
17	K	1.06c	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 160mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	60,26	120,52
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 160mm, dĺžky 900mm				
18	K	1.03f	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
19	K	1.04f	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 160mm, V=190m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	747,23	747,23
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 160mm, V=190m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
20	K	1.05f	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
21	K	1.06f	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 160mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	60,26	120,52
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 160mm, dĺžky 900mm				
22	K	1.03g	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
23	K	1.04g	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=390m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=390m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
24	K	1.05g	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
25	K	1.06g	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
26	K	1.03h	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
27	K	1.04h	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=490m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=490m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
28	K	1.05h	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
29	K	1.06h	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
30	K	1.03i	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
31	K	1.04i	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=490m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=490m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
32	K	1.05i	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
33	K	1.06i	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	1.07	Hranatý tlmíč hluku 630x400mm, dĺžky 1000mm, 3 kulisy hrúbky 100mm	ks	3,000	124,69	374,07
PP			Hranatý tlmíč hluku 630x400mm, dĺžky 1000mm, 3 kulisy hrúbky 100mm				
35	K	1.08	Hliníková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, dvojradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus	ks	19,000	32,31	613,89
PP			Hliníková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, dvojradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus				
36	K	1.09	Hliníková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, jednoradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus	ks	19,000	27,49	522,31
PP			Hliníková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, jednoradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus				
37	K	-	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,1m 50% tvarovky	bm	10,000	75,16	751,60
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,1m 50% tvarovky				
38	K	-.1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,7m 30% tvarovky	bm	10,000	53,50	535,00
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,7m 30% tvarovky				
39	K	-.2	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,5m 30% tvarovky	bm	10,000	47,21	472,10
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,5m 30% tvarovky				
40	K	-.3	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 30% tvarovky	bm	70,000	37,77	2 643,90
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 30% tvarovky				
41	K	-.4	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 20% tvarovky	bm	25,000	29,32	733,00
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 20% tvarovky				
42	K	-.5	Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 160mm 30% tvarovky	bm	45,000	11,42	513,90
PP			Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 160mm 30% tvarovky				
43	K	-.6	Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 200mm 30% tvarovky	bm	105,000	15,30	1 606,50
PP			Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 200mm 30% tvarovky				
44	K	-.7	Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 10mm	bm	5,000	3,60	18,00
PP			Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 10mm				
45	K	-.8	Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 16mm	bm	5,000	6,25	31,25
PP			Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 16mm				
46	K	-.9	Prepojovacia kábeláž	bm	5,000	1,76	8,80
PP			Prepojovacia kábeláž				
47	K	-.10	Komunikačný kábel čidlo-regulátor	bm	80,000	0,79	63,20
PP			Komunikačný kábel čidlo-regulátor				
48	K	-.11	Žľab pre uloženie medených potrubí v exteriéri	bm	5,000	39,38	196,90
PP			Žľab pre uloženie medených potrubí v exteriéri				
49	K	IZ	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm s fóliou odolnou proti mechanickým vplyvom a slnečnému žiareniu a parozábranou pre VZT potrubie vo vonkajšom prostredí	m2	100,000	20,67	2 067,00
PP			Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm s fóliou odolnou proti mechanickým vplyvom a slnečnému žiareniu a parozábranou pre VZT potrubie vo vonkajšom prostredí				
50	K	W	Walraven konštrukcia pod kondenzačné jednotky	kpl	1,000	1 203,83	1 203,83
PP			Walraven konštrukcia pod kondenzačné jednotky				

D D2

Zariadenie č.2 - Rekuperačné vetranie pravá strana

42 232,36

51	K	2.01	Vzduchotechnická jednotka do vonkajšieho prostredia, izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm, podstavec, v zložení (VZT jednotka ATREA alebo technicky porovnateľné zariadenie):	ks	1,000	15 984,72	15 984,72
PP			Vzduchotechnická jednotka do vonkajšieho prostredia, izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm, podstavec, v zložení (VZT jednotka ATREA alebo technicky porovnateľné zariadenie):				
52	K	2.02	Kondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 7,1kW, vykurovací výkon 8,0kW, Chladiivo R32, pripojovacie potrubie 10/16, oblasť použitia -20°C až 46°C, zimná výbava, SCOP=4,0 (Mitsubishi Electric rada Mr. Slim alebo porovnateľné zariadenie)	ks	2,000	1 902,13	3 804,26
PP			Kondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 7,1kW, vykurovací výkon 8,0kW, Chladiivo R32, pripojovacie potrubie 10/16, oblasť použitia -20°C až 46°C, zimná výbava, SCOP=4,0 (Mitsubishi Electric rada Mr. Slim alebo porovnateľné zariadenie)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	Pol1	Pripojovacie rozhranie(interface) pre pripojenie kondenzačných jednotiek ku VZT jednotke	ks	2,000	724,13	1 448,26
PP			Pripojovacie rozhranie(interface) pre pripojenie kondenzačných jednotiek ku VZT jednotke				
54	K	Pol2	Skrinka rozvádzača do exteriéru pre interface	ks	1,000	210,00	210,00
PP			Skrinka rozvádzača do exteriéru pre interface				
55	K	2.03a	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
56	K	2.04a	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=530m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=530m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
57	K	2.05a	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
58	K	2.06a	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
59	K	2.03b	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
60	K	2.04b	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=370m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=370m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
61	K	2.05b	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
62	K	2.06b	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
63	K	2.03c	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
64	K	2.04c	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=270m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=270m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
65	K	2.05c	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
66	K	2.06c	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
67	K	2.03d	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
68	K	2.04d	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=530m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=530m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
69	K	2.05d	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
70	K	2.06d	TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			TLmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
71	K	2.03e	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
72	K	2.04e	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 250mm, V=990m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	759,63	759,63
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 250mm, V=990m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	2.05e	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
74	K	2.06e	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 250mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	84,39	168,78
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 250mm, dĺžky 900mm				
75	K	2.03i	Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	0,00	0,00
PP			Rozvádzač regulácie pre regulátory - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
76	K	2.04i	Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=450m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod	ks	1,000	755,49	755,49
PP			Izolovaný regulátor prietoku vzduchu priemeru 200mm, V=450m3/h (Atrea EASY Box alebo porovnateľný výrobok) - prívod aj odvod				
77	K	2.05i	Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu	ks	1,000	232,08	232,08
PP			Priestorové čidlo CO2 (ADS CO2 -24V alebo porovnateľný výrobok) - zahrnuté v cene izolovaný regulátor prietoku vzduchu				
78	K	2.06i	Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm	ks	2,000	70,94	141,88
PP			Tlmič hluku pre kruhové potrubie priemeru 200mm, dĺžky 900mm				
79	K	2.07	Hranatý tlmič hluku 630x400mm, dĺžky 1000mm, 3 kulis hrúbky 100mm	ks	3,000	124,69	374,07
PP			Hranatý tlmič hluku 630x400mm, dĺžky 1000mm, 3 kulisy hrúbky 100mm				
80	K	2.08	Hliniková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, dvojradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus	ks	21,000	32,31	678,51
PP			Hliniková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, dvojradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus				
81	K	2.09	Hliniková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, jednoradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus	ks	21,000	27,49	577,29
PP			Hliniková mriežka s pevnými lamelami rozmeru 200x100 - biela, jednoradová, rozteč lamiel 12mm, upínací mechanizmus				
82	K	-	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,1m 50% tvarovky	bm	10,000	75,16	751,60
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,1m 50% tvarovky				
83	K	-.1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,7m 30% tvarovky	bm	10,000	53,50	535,00
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,7m 30% tvarovky				
84	K	-.2	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,5m 30% tvarovky	bm	10,000	47,21	472,10
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,5m 30% tvarovky				
85	K	-.3	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 30% tvarovky	bm	65,000	37,77	2 455,05
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 30% tvarovky				
86	K	-.4	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 20% tvarovky	bm	23,000	29,32	674,36
PP			Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,0m 20% tvarovky				
87	K	-.6	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 200mm 30% tvarovky	bm	120,000	15,30	1 836,00
PP			Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 200mm 30% tvarovky				
88	K	-.12	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 250mm 30% tvarovky	bm	30,000	18,52	555,60
PP			Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu priemeru 250mm 30% tvarovky				
89	K	-.7	Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 10mm	bm	5,000	3,60	18,00
PP			Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 10mm				
90	K	-.8	Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 16mm	bm	5,000	6,25	31,25
PP			Medené potrubie s kaučukovou izoláciou - priemeru 16mm				
91	K	-.9	Prepojovacia kábeláž	bm	5,000	1,76	8,80
PP			Prepojovacia kábeláž				
92	K	-.10	Komunikačný kábel čidlo-regulátor	bm	70,000	0,79	55,30
PP			Komunikačný kábel čidlo-regulátor				
93	K	-.11	Žlab pre uloženie medených potrubí v exteriéri	bm	5,000	39,38	196,90
PP			Žlab pre uloženie medených potrubí v exteriéri				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	IZ	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm s fóliou odolnou proti mechanickým vplyvom a slnečnému žiareniu a parozábranou pre VZT potrubie vo vonkajšom prostredí	m2	100,000	20,67	2 067,00
PP			Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm s fóliou odolnou proti mechanickým vplyvom a slnečnému žiareniu a parozábranou pre VZT potrubie vo vonkajšom prostredí				
95	K	RD	Revízne dvierka 600x600	ks	32,000	46,46	1 486,72
PP			Revízne dvierka 600x600				
96	K	W	Walraven konštrukcia pod kondenzačné jednotky	kpl	1,000	1 203,83	1 203,83
PP			Walraven konštrukcia pod kondenzačné jednotky				
D			D3	Zariadenie č.3 - Vetranie WC			492,08
97	K	3.01	Ventilátor do kruhového potrubia s priemerom 100mm s dobehom, vzduchový výkon V=120m3/h, externý statický tlak dp=60Pa	ks	2,000	103,53	207,06
PP			Ventilátor do kruhového potrubia s priemerom 100mm s dobehom, vzduchový výkon V=120m3/h, externý statický tlak dp=60Pa				
98	K	-.13	Pružná manžeta s priemerom 100mm	ks	4,000	19,28	77,12
PP			Pružná manžeta s priemerom 100mm				
99	K	-.14	Spätná klapka tesná s priemerom 100mm	ks	2,000	4,87	9,74
PP			Spätná klapka tesná s priemerom 100mm				
100	K	3.02	Tanierový ventil odvodný priemeru 100mm	ks	6,000	3,02	18,12
PP			Tanierový ventil odvodný priemeru 100mm				
101	K	3.04	Výfukový kus so sitom d100	ks	2,000	7,52	15,04
PP			Výfukový kus so sitom d100				
102	K	-.15	Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	bm	20,000	8,25	165,00
PP			Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky				
D			D4	Iné			34 694,71
103	M	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1,000	4 178,99	4 178,99
PP			Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál				
104	K	-.16	Montáž, zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1,000	29 045,72	29 045,72
PP			Montáž, zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia				
105	K	-.17	Pracovné lešenie	kpl	1,000	367,50	367,50
PP			Pracovné lešenie				
106	K	-.18	Zdvíhacie mechanizmy	kpl	1,000	1 102,50	1 102,50
PP			Zdvíhacie mechanizmy				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

INÉ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Iné opatrenia úspory energie (fotovolt)

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

9 565,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 565,48	23,00%	2 200,06

Cena s DPH

v EUR

11 765,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

INÉ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Iné opatrenia úspory energie (fotovolt)

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 565,48

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

459,20

D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne

5 237,28

210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble

10,08

D4 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

1 525,70

D5 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

752,40

D6 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

886,30

D7 - 213 2 PPV a HZS

605,00

D8 - 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu

99,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

INÉ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Iné opatrenia úspory energie (fotovolt)

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu9 565,48

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M			0,00	
D		D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice			459,20	
1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	400,000	0,18	72,00
PP			Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm				
2	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	400,000	0,44	176,00
PP			Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá				
3	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	20,000	3,30	66,00
PP			Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm				
4	M	345711K020	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	20,000	7,26	145,20
PP			Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely				
D		D3	210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne			5 237,28	
5	K	210020229P	Montáž konštrukcie	kus	24,000	22,00	528,00
PP			Montáž konštrukcie				
6	M	132154160.1	Konštrukcia	ks	24,000	69,30	1 663,20
PP			Konštrukcia				
7	K	210020230P	Montáž fotovoltického panela	kus	24,000	33,00	792,00
PP			Montáž fotovoltického panela				
8	M	5534754M29.1	Fotovoltický panel 450W	kus	24,000	93,50	2 244,00
PP			Fotovoltický panel 450W				
D		210 10	Ukončesúbory pre káble			10,08	
9	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	32,000	0,28	8,96
PP			Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2				
10	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	0,28	1,12
PP			Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2				
D		D4	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.			1 525,70	
11	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	55,00	55,00
PP			Montáž rozvodnice do 20kg				
12	M	357000A045.1	Rozvádzač RFVZ	kus	1,000	29,70	29,70
PP			Rozvádzač RFVZ				
13	K	210190002P	Montáž striedača	kus	1,000	110,00	110,00
PP			Montáž striedača				
14	M	354325K003.1	.Striedač 10kW	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
PP			.Striedač 10kW				
15	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	55,00	55,00
PP			Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg				
16	K	210190011P	Montáž kontrol box	kus	1,000	55,00	55,00
PP			Montáž kontrol box				
17	M	345620D201.1	Kontrol box	kus	1,000	121,00	121,00
PP			Kontrol box				
D		D5	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia			752,40	
18	K	210200440P	Montáž modula	kus	12,000	13,20	158,40
PP			Montáž modula				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	348414P004.1	Modul shutdown	kus	12,000	49,50	594,00
PP		Modul shutdown					
D		D6	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	886,30			
20	K	210800606	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6	m	100,000	0,18	18,00
PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6					
21	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	1,32	132,00
PP		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý					
22	K	210800606P	Montáž kábla Solar 6mm2	m	200,000	0,18	36,00
PP		Montáž kábla Solar 6mm2					
23	M	341029E530.	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	200,000	0,50	100,00
PP		Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6					
24	K	210800608	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 16	m	100,000	0,18	18,00
PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 16					
25	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	2,18	218,00
PP		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý					
26	K	210800609	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25	m	30,000	0,18	5,40
PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25					
27	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	30,000	1,43	42,90
PP		Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý					
28	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	20,000	0,18	3,60
PP		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5					
29	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	20,000	1,09	21,80
PP		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5					
30	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	10,000	0,18	1,80
PP		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16					
31	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	10,000	2,85	28,50
PP		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4					
32	K	210860261	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JQQTQ 2x0,8	m	200,000	0,18	36,00
PP		Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JQQTQ 2x0,8					
33	M	341661M102	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JQQTQ 2x0,8	m	200,000	0,97	194,00
PP		Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JQQTQ 2x0,8					
34	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	30,000	0,18	5,40
PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6					
35	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	30,000	0,83	24,90
PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1					
D		D7	213 2 PPV a HZS	605,00			
36	K	213290152.1	Inžinierska činnosť	hod	40,000	11,00	440,00
PP		Inžinierska činnosť					
37	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	5,50	165,00
PP		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy					
D		D8	220 28 Káble pre príводы a vnútornú inštaláciu	99,60			
38	K	220280241P	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 5x3x0,5	m	40,000	0,18	7,20
PP		Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 5x3x0,5					
39	M	341672E057	Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	1,58	63,20
PP		Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : J-H(St)H 4x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a1					
40	K	220280401P	Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm	m	40,000	0,18	7,20
PP		Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm					
41	M	341812I763	Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tieneny : Belden 10GXE01D, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s2,d1,a1, fialový	m	40,000	0,55	22,00
PP		Kábel dátový F/FTP - CAT 6A, tieneny : Belden 10GXE01D, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s2,d1,a1, fialový					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**OSTATNÉ 1 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Ostatné - areálová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			9 994,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 994,17	23,00%	2 298,66
Cena s DPH	v	EUR	12 292,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: **OSTATNÉ 1 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - areálová kanalizácia**

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	9 994,17
HSV - Práce a dodávky HSV	9 314,17
1 - Zemné práce	2 089,23
2 - Zakladanie	12,82
4 - Vodorovné konštrukcie	247,48
8 - Rúrové vedenie	6 858,09
99 - Presun hmôt HSV	106,55
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	680,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 1 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - areálová kanalizácia

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 994,17

D HSV Práce a dodávky HSV 9 314,17

D 1 Zemné práce 2 089,23

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,120	8,41	177,62
PP			Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3				
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,120	1,10	23,23
PP			Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3				
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	56,166	16,30	915,51
PP			Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3				
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	56,166	1,50	84,25
PP			Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3				
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	45,770	3,60	164,77
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3				
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,529	16,50	256,23
PP			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny				
7	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	25,623	18,25	467,62
PP			Štrkopiesok frakcia 0-22 mm				

D 2 Zakladanie 12,82

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	47,464	0,27	12,82
PP			Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných				

D 4 Vodorovné konštrukcie 247,48

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,823	42,50	247,48
PP			Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm				

D 8 Rúrové vedenie 6 858,09

10	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	49,000	1,50	73,50
PP			Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200				
11	M	286140003400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12	m	56,350	17,80	1 003,03
PP			Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12				
12	K	871359999	Napojenie na jestvujúcu kanalizačnú šachtu	ks	1,000	137,50	137,50
PP			Napojenie na jestvujúcu kanalizačnú šachtu				
13	K	894211111.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200	ks	2,000	750,00	1 500,00
PP			Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200				
14	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška do 2000 mm	ks	1,000	25,00	25,00
PP			Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška do 2000 mm				
15	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška do 2000 mm	ks	1,000	955,00	955,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška do 2000 mm				
16	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	1,000	37,05	37,05
PP			Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN				
17	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	13,20	13,20
PP			Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN				
18	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	3,000	145,00	435,00
PP			Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN				
19	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	10,368	38,28	396,89
PP			Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie				
20	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	48,000	47,54	2 281,92
PP			Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN				
D 99			Presun hmôt HSV				
21	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,618	2,50	106,55
PP			Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
22	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	sub	1,000	80,00	80,00
PP			Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania				
23	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,000	150,00	150,00
PP			Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby				
24	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	95,00	95,00
PP			Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby				
25	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	150,00	150,00
PP			Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov				
26	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	110,00	110,00
PP			Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia				
27	K	001600010.S	Pomocné stavebné práce	sub	1,000	95,00	95,00
PP			Pomocné stavebné práce				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 2 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - NN rozvod

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

1 368,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 368,11	23,00%	314,67

Cena s DPH

v EUR

1 682,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt: **OSTATNÉ 2 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - NN rozvod**

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	1 368,11
D2 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	16,40
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	41,64
D3 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	252,00
D4 - 213 2 PPV a HZS	298,92
D5 - 460 01 Vytýčovanie trás	113,85
D6 - 460 20 Káblové ryhy	258,90
D7 - 460 42 Káblové lôžko	95,70
D8 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	183,30
D9 - 460 56 Zásyp rýh	107,40

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 2 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - NN rozvod

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 368,11

D	D2	210 04	Vonkajšie vedenie NN				16,40
1	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	5,000	3,28	16,40
PP			Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm				

D	210 10	Ukonč	súbory pre káble				41,64
2	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	4,29	34,32
PP			Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2				
3	K	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	2,000	3,66	7,32
PP			Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2				

D	D3	210 9	Vodiče, šnúry a káble hliníkové				252,00
4	K	210901090	Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x25	m	50,000	1,93	96,50
PP			Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x25				
5	M	341410M100	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	m	50,000	3,11	155,50
PP			Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25				

D	D4	213 2	PPV a HZS				298,92
6	K	213290060.1	Drobné vysprávkys a sadrovanie	hod	5,000	16,10	80,50
PP			Drobné vysprávkys a sadrovanie				
7	M	5854000E04	Sadras biela, balenie 1kg	balenie	5,000	5,38	26,90
PP			Sadras biela, balenie 1kg				
8	K	213290070.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	2,000	18,40	36,80
PP			Koordinácia s ostatnými profesiami				
9	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	19,34	154,72
PP			Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				

D	D5	460 01	Vytyčovanie trás				113,85
10	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,030	3 795,00	113,85
PP			Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore				

D	D6	460 20	Káblové ryhy				258,90
11	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	30,000	8,63	258,90
PP			Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3				

D	D7	460 42	Káblové lôžko				95,70
12	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	30,000	3,19	95,70
PP			Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly				

D	D8	460 49	Krytie káblov, spojok, odbočníc				183,30
13	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	30,000	1,21	36,30
PP			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm				
14	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	30,000	0,64	19,20
PP			Zakrytie káblov kábelovou doskou				
15	M	345658P407	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	30,000	4,26	127,80
PP			Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená				

D	D9	460 56	Zásyp rýh				107,40
---	----	--------	-----------	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	460560263	Zásyp ryhy šířky 50, hloubky 80 [cm], zemina tr.3	m	30,000	3,58	107,40
	PP		Zásyp ryhy šířky 50, hloubky 80 [cm], zemina tr.3				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 3 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Ostatné - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			43 340,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	43 340,85	23,00%	9 968,40
Cena s DPH		v EUR	53 309,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**OSTATNÉ 3 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Ostatné - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 340,85

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

43 340,85

D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	2 015,43
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	4 180,42
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	214,40
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	2 402,62
D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje	38,38
D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	5 192,55
D8 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	8 042,15
210 29 Elektromontáž - údržba	193,28
D9 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	14 719,45
D10 - 213 2 PPV a HZS	6 535,45

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 3 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 43 340,85

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					43 340,85
D	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice					2 015,43
1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	300,000	0,64	192,00
		PP	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm				
2	M	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	300,000	0,29	87,00
		PP	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá				
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	300,000	0,89	267,00
		PP	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm				
4	M	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	300,000	0,68	204,00
		PP	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá				
5	K	210010104	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm	m	20,000	1,82	36,40
		PP	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm				
6	M	345711K020	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	20,000	9,51	190,20
		PP	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely				
7	M	345718K550	- priečka oddeľovacia PVC : PEKE 60 -C, biela	m	20,000	2,84	56,80
		PP	- priečka oddeľovacia PVC : PEKE 60 -C, biela				
8	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	215,000	0,64	137,60
		PP	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová				
9	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	68,000	0,61	41,48
		PP	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá				
10	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	147,000	0,16	23,52
		PP	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá				
11	K	210010314	Montáž krabice do muríva KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	1,000	2,25	2,25
		PP	Montáž krabice do muríva KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná				
12	M	345604K120	Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá	kus	1,000	9,98	9,98
		PP	Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá				
13	K	211010001P	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy	kus	214,000	0,55	117,70
		PP	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy				
14	M	345958O502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)	kus	80,000	0,77	61,60
		PP	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)				
15	M	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	134,000	1,15	154,10
		PP	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)				
16	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	723,000	0,59	426,57
		PP	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa				
17	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/>45mm)	kus	723,000	0,01	7,23
		PP	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/>45mm)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN							4 180,42
18	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	215,000	0,58	124,70
PP			Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)				
19	K	210040721P	.Vysekanie otvoru pre rozvádzač R	kus	2,000	56,59	113,18
PP			.Vysekanie otvoru pre rozvádzač R				
20	K	210040736	Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	2 646,000	1,49	3 942,54
PP			Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm				
D 210 10 Ukončesúbor pre káble							214,40
21	K	210100017	.Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	kus	123,000	0,98	120,54
PP			.Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2				
22	K	210100017P	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	25,000	1,10	27,50
PP			Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2				
23	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	4,000	1,21	4,84
PP			Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2				
24	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	45,000	1,33	59,85
PP			Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2				
25	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	1,000	1,67	1,67
PP			Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2				
D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo							2 402,62
26	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	5,000	4,02	20,10
PP			Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1				
27	M	345300L16101	Spínač rad.1 s krytom, bez rámika, biely	kus	5,000	4,32	21,60
PP			Spínač rad.1 s krytom, bez rámika, biely				
28	M	345531L001.8	Rámik 1-násobný, biely	kus	5,000	1,18	5,90
PP			Rámik 1-násobný, biely				
29	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	4,57	9,14
PP			Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5				
30	M	345313L161.1	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	2,000	6,50	13,00
PP			Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely				
31	M	345531L001.7	Rámik 1-násobný, biely	kus	2,000	1,18	2,36
PP			Rámik 1-násobný, biely				
32	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	4,57	18,28
PP			Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6				
33	M	345324L16101	Prepínač rad.6 s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	5,27	21,08
PP			Prepínač rad.6 s krytom, bez rámika, biely				
34	M	345531L001.6	Rámik 1-násobný, biely	kus	4,000	1,18	4,72
PP			Rámik 1-násobný, biely				
35	K	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	kus	2,000	6,86	13,72
PP			Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20				
36	M	345446L003.1	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, vstavaný, kompletný, biely, IP20	kus	2,000	7,62	15,24
PP			Snímač pohybu PIR (360°) stropný, vstavaný, kompletný, biely, IP20				
37	K	210110126	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlóve elektronické ovládanie, zapustený, IP20	kus	48,000	4,02	192,96
PP			Montáž, žalúziový spínač, tlačidlóve elektronické ovládanie, zapustený, IP20				
38	M	345461L171.1	Tlačidlo ovládania žalúzií, pre elektronické ovládanie, s krytom, bez rámika, biele	kus	48,000	17,05	818,40
PP			Tlačidlo ovládania žalúzií, pre elektronické ovládanie, s krytom, bez rámika, biele				
39	M	345531L001...	Rámik 1-násobný, biely	kus	48,000	1,18	56,64
PP			Rámik 1-násobný, biely				
40	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	112,000	4,57	511,84
PP			Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová				
41	M	345400L16101	Zásuvka 1-nás. bez rámika (bez oc) biela	kus	112,000	4,81	538,72
PP			Zásuvka 1-nás. bez rámika (bez oc) biela				
42	M	345531L001.9	Rámik 1-násobný, biely	kus	42,000	1,18	49,56
PP			Rámik 1-násobný, biely				
43	M	345532L001.1	Rámik 2-násobný, univerzálny, biely	kus	11,000	2,48	27,28
PP			Rámik 2-násobný, univerzálny, biely				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	345533L001.1	Rámik 3-násobný , univerzálny, biely	kus	16,000	3,88	62,08
PP			Rámik 3-násobný , univerzálny, biely				
D D5			210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje				
45	K	210140455	Montáž a zapojenie kompletných núdzových a požiarnych skriniek s tlačidlom	kus	1,000	7,10	7,10
PP			Montáž a zapojenie kompletných núdzových a požiarnych skriniek s tlačidlom				
46	M	357080N001	Núdzová a požiarňa skrinka GEWISS : GW42201, s tlačidlom (1NO+1NC) presklenná s kladivkom, nástenná (P) IP55, červená	kus	1,000	31,28	31,28
PP			Núdzová a požiarňa skrinka GEWISS : GW42201, s tlačidlom (1NO+1NC) presklenná s kladivkom, nástenná (P) IP55, červená				
D D6			210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				
47	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	2,000	57,75	115,50
PP			Montáž rozvodnice do 20kg				
48	M	357000A042.1	.Rozvádzač RHB	kus	1,000	3 257,05	3 257,05
PP			.Rozvádzač RHB				
49	M	357000A042.2	.Rozvádzač RP2	kus	1,000	1 457,10	1 457,10
PP			.Rozvádzač RP2				
50	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	181,45	362,90
PP			Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg				
D D8			210 22 Vedenia uzemňovacie				
59	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	198,000	2,48	491,04
PP			Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami				
60	M	3549000O33	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	190,000	2,49	473,10
PP			Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)				
61	M	3549001O51	Plochý uzemňovací vodič (nerez V4A) : 5018706, typ 5052 V4A 30x3,5 - balenie 50m (105mm2)	m	8,000	2,49	19,92
PP			Plochý uzemňovací vodič (nerez V4A) : 5018706, typ 5052 V4A 30x3,5 - balenie 50m (105mm2)				
62	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	55,000	2,48	136,40
PP			Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami				
63	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	55,000	2,47	135,85
PP			Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)				
64	M	3549000S04.1	Príložka 5228123, typ 156 K8-10 ST	kus	40,000	0,67	26,80
PP			Príložka 5228123, typ 156 K8-10 ST				
65	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	210,000	3,97	833,70
PP			Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8				
66	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	210,000	1,26	264,60
PP			Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)				
67	M	3549001O88	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	kus	4,000	4,83	19,32
PP			- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty				
68	M	3549020O06.1	- adaptér (PP) pre kruhový vodič 5218700, typ 165 MBG 8-10	kus	200,000	3,22	644,00
PP			- adaptér (PP) pre kruhový vodič 5218700, typ 165 MBG 8-10				
69	M	3549020O07	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	200,000	0,62	124,00
PP			- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG				
70	M	3549026O11	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm. sivá	kus	200,000	0,86	172,00
PP			Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá				
71	M	3549026O12	Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm. sivá	kus	10,000	1,45	14,50
PP			Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm, sivá				
72	M	3549041O95	Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou)	kus	4,000	2,83	11,32
PP			Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	3549076O01	<i>Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m</i>	kus	1,000	12,42	12,42
PP			Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m				
74	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	80,000	4,75	380,00
PP			Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom				
75	M	3549001O82	<i>Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)</i>	m	80,000	2,86	228,80
PP			Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)				
76	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	9,000	12,12	109,08
PP			Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec				
77	M	3549034O11	<i>Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm</i>	kus	9,000	26,55	238,95
PP			Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm				
78	M	3549035O03	<i>Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)</i>	kus	9,000	42,50	382,50
PP			Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)				
79	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	226,000	3,12	705,12
PP			Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)				
80	M	3549040O69	<i>Svorka diagon. pre armováciu oceľ (St-FT) : 5313015, typ 250 A-FT, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x40)</i>	kus	60,000	7,09	425,40
PP			Svorka diagon. pre armováciu oceľ (St-FT) : 5313015, typ 250 A-FT, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x40)				
81	M	3549041O03	<i>Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30</i>	kus	22,000	6,97	153,34
PP			Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30				
82	M	3549041O90	<i>Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)</i>	kus	134,000	0,82	109,88
PP			Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)				
83	M	3549044O82	<i>Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)</i>	kus	10,000	51,10	511,00
PP			Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)				
84	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	76,000	3,12	237,12
PP			Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)				
85	M	3549040O62.1	<i>Svorka križová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT</i>	kus	30,000	7,50	225,00
PP			Svorka križová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT				
86	M	3549040O91	<i>Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)</i>	kus	6,000	9,75	58,50
PP			Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)				
87	M	3549044O05.1	<i>Svorka Vario - 5311707, typ 249 B ST BP</i>	kus	40,000	1,70	68,00
PP			Svorka Vario - 5311707, typ 249 B ST BP				
88	M	3549048O81	<i>- pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287 (otvory : 1x11 - 5x 4,2 + 2x 6,9)mm</i>	kus	4,000	1,64	6,56
PP			- pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287 (otvory : 1x11 - 5x 4,2 + 2x 6,9)mm				
89	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	10,000	3,12	31,20
PP			Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)				
90	M	3549092V03	<i>Svorka uzemňovacia nerezová : ZSA 16 N (BERNARD) pre nerezový pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2</i>	kus	10,000	2,14	21,40
PP			Svorka uzemňovacia nerezová : ZSA 16 N (BERNARD) pre nerezový pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2				
91	M	3549092V04	<i>- páska nerezová uzemňovacia : ZS 16 NEREZ, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16 N)</i>	kus	10,000	11,21	112,10
PP			- páska nerezová uzemňovacia : ZS 16 NEREZ, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16 N)				
92	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	11,27	11,27
PP			Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice				
93	M	3549090O05	<i>Prípojnicu potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom</i>	kus	1,000	11,48	11,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom				
94	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	10,000	0,78	7,80
PP			Označenie zvodu štítkom (kov, plast)				
95	M	3549071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	10,000	3,74	37,40
PP			Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30				
96	K	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	10,000	5,64	56,40
PP			Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku				
97	M	3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	10,000	34,16	341,60
PP			Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku				
D			210 29 Elektron údržba				
98	K	210290751	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	kus	4,000	13,54	54,16
PP			Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW				
99	M	405S014171.1	Ventilátor s dobehom, IP 24	kus	4,000	34,78	139,12
PP			Ventilátor s dobehom, IP 24				
D			D9	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené			
100	K	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	60,000	0,80	48,00
PP			Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4				
101	M	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	60,000	0,67	40,20
PP			Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý				
102	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	150,000	0,87	130,50
PP			Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6				
103	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	150,000	0,99	148,50
PP			Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý				
104	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	50,000	1,07	53,50
PP			Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25				
105	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	4,08	204,00
PP			Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý				
106	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	10,000	1,00	10,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4				
107	M	341228E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1	m	10,000	1,15	11,50
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1				
108	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 770,000	1,00	2 770,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5				
109	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 400,000	1,20	2 880,00
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1				
110	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	130,000	1,21	157,30
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1				
111	M	341220H212	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1	m	240,000	1,76	422,40
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1				
112	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 855,000	1,00	1 855,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5				
113	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 855,000	1,75	3 246,25
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1				
114	K	210880307	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	m	70,000	1,00	70,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4				
115	M	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1	m	70,000	4,13	289,10
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	590,000	1,00	590,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5				
117	M	341216E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	590,000	1,79	1 056,10
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1				
118	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	110,000	1,20	132,00
PP			Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6				
119	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	4,56	273,60
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1				
120	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	6,63	331,50
PP			Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1				
D D10			213 2 PPV a HZS				
							6 535,45
121	K	213290022.1	Zasekanie existujúcej elektroinštalácie	hod	100,000	18,48	1 848,00
PP			Zasekanie existujúcej elektroinštalácie				
122	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	50,000	14,70	735,00
PP			Demontáž bleskozvodu				
123	K	213290140.4	Demontáž elektroinštalácie	hod	60,000	18,48	1 108,80
PP			Demontáž elektroinštalácie				
124	K	213290150.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	40,000	13,12	524,80
PP			Koordinácia s ostatnými profesiami				
125	K	213290150R	Drobné murárske vysprávkovanie a sádrovanie	hod	40,000	18,48	739,20
PP			Drobné murárske vysprávkovanie a sádrovanie				
126	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	40,000	0,72	28,80
PP			Sadra biela, balenie 1kg				
127	K	213290154.1	.Výmena prúdových chráničov v exist. rozvádzačoch	ks	1,000	57,75	57,75
PP			.Výmena prúdových chráničov v exist. rozvádzačoch				
128	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	90,000	16,59	1 493,10
PP			Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**OSTATNÉ 4 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Ostatné - Slaboprúdové rozvody**

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

7 552,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 552,94	23,00%	1 737,18

Cena s DPH

v EUR

9 290,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**OSTATNÉ 4 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Ostatné - Slaboprúdové rozvody**

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 552,94

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	970,96
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	1 876,05
D4 - 213 2 PPV a HZS	255,00
D5 - 220 06 Káble miestnej siete	341,00
D6 - 220 26 Krabice, skrine, rúrky, žľaby, rošty, konštr.	630,00
D7 - 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu	81,00
D8 - 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	2 592,00
D9 - 220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn. inštal	806,93

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSTATNÉ 4 - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Ostatné - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu7 552,94

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					0,00
D	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice					970,96
1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	300,000	0,85	255,00
PP			Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm				
2	M	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	300,000	0,28	84,00
PP			Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá				
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	40,000	1,38	55,20
PP			Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm				
4	M	345710K545	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40HF HD (šxv) bezhalogénová, biela	m	40,000	9,24	369,60
PP			Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40HF HD (šxv) bezhalogénová, biela				
5	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	31,000	0,61	18,91
PP			Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová				
6	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	31,000	0,15	4,65
PP			Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá				
7	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	360,000	0,50	180,00
PP			Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa				
8	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	360,000	0,01	3,60
PP			Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)				
D	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN					1 876,05
9	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	31,000	0,55	17,05
PP			Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)				
10	K	210040736	Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom muríve hl.2 cm š.4 cm	m	1 300,000	1,43	1 859,00
PP			Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom muríve hl.2 cm š.4 cm				
D	D4	213 2 PPV a HZS					255,00
11	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	8,50	255,00
PP			Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy				
D	D5	220 06 Káble miestnej siete					341,00
12	K	220060317P	Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	31,000	11,00	341,00
PP			Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu				
D	D6	220 26 Krabice, skrine, rúrky, žľaby, rošty, konštr.					630,00
13	K	220261141P	Príchytka káblová	kus	300,000	0,50	150,00
PP			Príchytka káblová				
14	M	345951O055	Držiak kovový GRIP M 30, zväzkový 2207036 : 2031 M 30 FS, pre 30x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	300,000	1,60	480,00
PP			Držiak kovový GRIP M 30, zväzkový 2207036 : 2031 M 30 FS, pre 30x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný				
D	D7	220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu					81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	220271101P	Montáž optického kábla	m	50,000	0,97	48,50
PP			Montáž optického kábla				
16	M	341450M026.1	Optický kábel full duplex 1G/s	m	50,000	0,65	32,50
PP			Optický kábel full duplex 1G/s				
D			D8	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu			2 592,00
17	K	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	1 600,000	0,97	1 552,00
PP			Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP				
18	M	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tienový : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	1 600,000	0,65	1 040,00
PP			Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tienový : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý				
D			D9	220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal			806,93
19	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	31,000	6,90	213,90
PP			Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20				
20	M	345531L081.1	Rámik 1-násobný , biela	kus	31,000	0,94	29,14
PP			Rámik 1-násobný , biela				
21	M	374305L194.1	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP), bez rámika, biela	kus	31,000	18,19	563,89
PP			Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP), bez rámika, biela				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSVET - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Osvetlenie

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			32 700,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	32 700,01	23,00%	7 521,00
Cena s DPH		v EUR	40 221,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

OSVET - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Osvetlenie

Miesto:

Veľký Kýr

Dátum:

27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 700,01

M - Práce a dodávky M

32 700,01

D7 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

32 700,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - časť Rekonštrukcia

Objekt: OSVET - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Osvetlenie

Miesto: Veľký Kýr

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 700,01

D	M	Práce a dodávky M					32 700,01
D	D7	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia					32 700,01
1	K	210200617P	Montáž svietidiel	kus	258,000	22,42	5 784,36
	PP	Montáž svietidiel					
2	M	348000A012.1	Svietidlo TYP 1, vrátane mont.sád a ovládania	kus	149,000	109,55	16 322,95
	PP	Svietidlo TYP 1, vrátane mont.sád a ovládania					
3	M	348000A012.2	Svietidlo TYP 2, vrátane mont.sád a ovládania	kus	22,000	206,67	4 546,74
	PP	Svietidlo TYP 2, vrátane mont.sád a ovládania					
4	M	348000A012.3	Svietidlo TYP 3, vrátane mont.sád a ovládania	kus	30,000	67,27	2 018,10
	PP	Svietidlo TYP 3, vrátane mont.sád a ovládania					
5	M	348000A012.4	Svietidlo TYP 4, vrátane mont.sád a ovládania	kus	14,000	180,19	2 522,66
	PP	Svietidlo TYP 4, vrátane mont.sád a ovládania					
6	M	348000A012.5	Svietidlo TYP 5, vrátane mont.sád a ovládania	kus	21,000	38,42	806,82
	PP	Svietidlo TYP 5, vrátane mont.sád a ovládania					
7	M	348000A012.6	Svietidlo ozn. N	kus	18,000	31,75	571,50
	PP	Svietidlo ozn. N					
8	M	348000A012.7	Svietidlo ozn. NH	kus	4,000	31,72	126,88
	PP	Svietidlo ozn. NH					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

TUV - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			2 792,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 792,65	23,00%	642,31
Cena s DPH			3 434,96
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia		
Objekt:	TUV - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody		
Miesto:	Veľký Kýr	Dátum:	27. 2. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr	Projektant:	spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 792,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 792,65
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 792,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

TUV - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody

Miesto: Veľký Kýr

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 792,65

D		PSV	Práce a dodávky PSV	2 792,65			
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 792,65			
1	K	7220000001	Montáž ohrievača vody vrátane pripojenia s jednotlivými prvkami pripojenia podľa požiadaviek výrobcu	ks	2,000	198,00	396,00
PP			Montáž ohrievača vody vrátane pripojenia s jednotlivými prvkami pripojenia podľa požiadaviek výrobcu				
2	M	72200000010	Ohrievač vody ARISTON NUOS EVO 110 - COP 3,4 pripojiť podľa pokynov výrobcu	ks	2,000	1 175,00	2 350,00
PP			Ohrievač vody ARISTON NUOS EVO 110 - COP 3,4 pripojiť podľa pokynov výrobcu				
3	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,550	0,83	46,65
PP			Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

**VYK - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia -
Vykurovací systém**

JKSO:

Miesto: Veľký Kýr

KS:

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

IČO:

34104402

IČ DPH:

2020409930

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			9 382,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 382,89	23,00%	2 158,06
Cena s DPH			11 540,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - Časť Rekonštrukcia

Objekt:

VYK - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Vykurovací systém

Miesto: Veľký Kýr

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 382,89
PSV - Práce a dodávky PSV	9 382,89
732 - Ústredné kúrenie - stroje	9 382,89

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B, ZŠ Veľký Kýr - časť Rekonštrukcia

Objekt:

VYK - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Vykurovací systém

Miesto: Veľký Kýr

Dátum: 27. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 382,89

D PSV Práce a dodávky PSV 9 382,89

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 9 382,89

1	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača	ks	1,300	35,31	45,90
---	---	-------------	------------------------------	----	-------	-------	-------

PP Montáž rozdeľovača a zberača							
2	M	mat 1	Rozdeľovač a modulárny dvojcestný DN50, vrátane vonk. izolácie a redukcií	ks	1,000	1 910,04	1 910,04

PP Rozdeľovač a modulárny dvojcestný DN50, vrátane vonk. izolácie a redukcií							
3	M	mat 2	Upevnenie modulárneho rozdeľovača	ks	2,000	208,15	416,30

PP Upevnenie modulárneho rozdeľovača							
4	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	5,200	4,21	21,89

PP Montáž orientačného štítka							
5	M	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, l xv 100x150 mm	ks	4,000	5,08	20,32

PP Štítok smaltovaný do 5 písmen, l xv 100x150 mm							
6	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny do 2"	ks	2,600	73,85	192,01

PP Montáž čerpadlovej skupiny do 2"							
7	M	mat 4	Čerpadlová skupina M31 DN50 s obehovým čerpadlom Magna 3 50-60 F, vrátane izolácie	ks	1,000	3 771,20	3 771,20

PP Čerpadlová skupina M31 DN50 s obehovým čerpadlom Magna 3 50-60 F, vrátane izolácie							
8	M	mat 5	Čerpadlová skupina M32 DN32 s obehovým čerpadlom Alpha 2 32-60 a trojcestným ventilom, vrátane izolácie	ks	1,000	725,31	725,31

PP Čerpadlová skupina M32 DN32 s obehovým čerpadlom Alpha 2 32-60 a trojcestným ventilom, vrátane izolácie							
9	M	mat 6	Servopohon trojcestného ventilu, 24 V, 0-10V	ks	1,000	220,92	220,92

PP Servopohon trojcestného ventilu, 24 V, 0-10V							
10	K	732660000.S	Montáž regulátora - ovládanie vykurovacích vetiev	ks	1,300	70,43	91,56

PP Montáž regulátora - ovládanie vykurovacích vetiev							
11	M	484710005010.S	Regulátor pre dve vykurovacie vetvy	ks	1,000	562,35	562,35

PP Regulátor pre dve vykurovacie vetvy							
12	K	732660000.S1	Montáž káblových rozvodov, oživenie regulátora	ks	1,300	85,15	110,70

PP Montáž káblových rozvodov, oživenie regulátora							
13	M	mat 7	kabeláž	kpl	1,000	172,50	172,50

PP kabeláž							
14	K	732660100.S	Montáž snímača teploty do jímky pre solárny systém	ks	2,600	11,78	30,63

PP Montáž snímača teploty do jímky pre solárny systém							
15	M	484710006100.S	Čidlo do jímky so silikónovým káblom dĺ. 2 m, 180°C	ks	2,000	29,93	59,86

PP Čidlo do jímky so silikónovým káblom dĺ. 2 m, 180°C							
16	K	mont 1	Montáž anuloidu	ks	1,300	51,75	67,28

PP Montáž anuloidu							
17	M	mat 3	Anuloid vrátane tepelnej izolácie a konzoly, prietok do 8 m3/h, G 2", prevádzkový tlak do 4 bar	ks	1,000	937,25	937,25

PP Anuloid vrátane tepelnej izolácie a konzoly, prietok do 8 m3/h, G 2", prevádzkový tlak do 4 bar							
18	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	21,240	1,27	26,87

PP Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m							
---	--	--	--	--	--	--	--