

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie práce, VRN

Odberateľ: obec Dolné Dubové									
Spracoval:									
Projektant: ...									
Ks:									
Dodávateľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820									
Dátum: 23.8.2026									
Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH									
Objekt Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie práce, VRN									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Súšina
		Práce HSV							
	02	BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE							
16/A 1	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého - okap. chodníky	m3	5,700	368,99	0,00	2 103,24	0,000	0,000
		Vodorovné premiestnenie sutiny ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdnyf fúrikom	m3	5,700	11,30	0,00	64,41	0,000	0,000
14/C 1	989281353	BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE			2 167,65	0,00	2 167,65	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,970	21,00	0,00	251,37	0,000	0,000
1/A 1	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m (výkop z pásov a päťtek - odvoz na skládku v TT)	m3	5,700	10,20	0,00	58,14	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny a sute na skládky do 100 m3	m3	5,700	1,06	0,00	6,04	0,000	0,000
R/R 0	101	Hrubé strojné terénne úpravy pláne pri budove pre zateplenie sokla.	hod.	10,000	44,00	0,00	440,00	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			755,55	0,00	755,55	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
R/R 0	410	DDZ počas vystavby	kpl	1,000	500,00	0,00	500,00	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			500,00	0,00	500,00	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie práce, VRN

6/B 1	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozbieraním výšky do 21 m	t	11,970	37,85	0,00	453,06	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			453,06	0,00	453,06	0,000	0,000	0,000
		Práce HSV			3 876,26	0,00	3 876,26	0,000	0,000	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE								
R/R 0	10	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a prípojok	kpl	1,000	411,00	0,00	411,00	0,000	0,000	0,000
	VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE			411,00	0,00	411,00	0,000	0,000	0,000
		INŽINIERSKA ČINNOSŤ								
R/R 0	11	Projekt skutočného prevedenia všetkých stavebných objektov	ks	1,000	6 350,00	0,00	6 350,00	0,000	0,000	0,000
	VRN10	INŽINIERSKA ČINNOSŤ			6 350,00	0,00	6 350,00	0,000	0,000	0,000
		OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY								
R/R 0	12	Zhotovenie sond v konštrukciách pôvodného objektu	ks	15,000	142,00	0,00	2 130,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	307	Odtňové skúšky kotvenia KZS a ŽB dosky	ks	5,000	250,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	303	Zameranie zhotovených sietí	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	505	Vedľajšie rozpočtové náklady (Zariadenie staveniska)	kpl	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000
	VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY			7 880,00	0,00	7 880,00	0,000	0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			14 641,00	0,00	14 641,00	0,000	0,000	0,000
		Celkom v EUR			18 517,26	0,00	18 517,26	0,000	0,000	0,000

VAŠA VOJNA VANNES S.R.O.

010 07 2400, Doruč. 40
 telef. 144
 IČO: 46038003

Odberateľ: obec Dolné Dubové				Spracoval:			
Projektant: ...				Ks:			
Dodávateľ: VANNES s.r.o., IČO:46393820				Dátum: 23.8.2026			
Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH							
Objekt Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie práce, VRN							
Prehľad rozpočtových nákladov							
	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV							
		2 167,65	0,00	2 167,65	0,0000	0,0000	
BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE							
		755,55	0,00	755,55	0,0000	0,0000	
ZEMNÉ PRÁCE							
		500,00	0,00	500,00	0,0000	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
		453,06	0,00	453,06	0,0000	0,0000	
PRESUNY HMŔ							
		3 876,26	0,00	3 876,26	0,0000	0,0000	
Práce HSV							
Vedľajšie náklady							
		411,00	0,00	411,00	0,0000	0,0000	
GEODETICKÉ PRÁCE							
		6 350,00	0,00	6 350,00	0,0000	0,0000	
INŽINIERSKA ČINNOSŤ							
		7 880,00	0,00	7 880,00	0,0000	0,0000	
OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY							
		14 641,00	0,00	14 641,00	0,0000	0,0000	
Vedľajšie náklady							
Celkom v EUR							
		18 517,26	0,00	18 517,26	0,0000	0,0000	

VANNES s.r.o.
 IČO: 46393820
 Bratislava, Slovensko

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH

Objekt Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie práce, VRN

Miesto:

Ks:

23.8.2026

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: obec Dolné Dubové

IČO:

Projektant: ...

IČO:

Dodávateľ: .. VANNES s.r.o. ,IČO:46393820

IČO: 44311320

DIČ: 2022659672

A ZRN				B			
Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV	3 876,26	0,00	3 876,26	7	Ostatné náklady		0,00
2 PSV				8	Kompletačná činnosť		0,00
3 MONT				9	HZS		
4 OST				10			
5 VN	14 641,00	0,00	14 641,00	11			
6 Spolu			18 517,26	12	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12 Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,12,20		18 517,26
				22	DPH 23% z	18 517,26	4 258,97
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		22 776,23
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

VANNES s.r.o.
IČO: 46393820
DIČ: 2022659672

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 7. 2026

Odberateľ: obec Dolné Dubové

IČO:

DIČ:

Projektant: ...

Dodávateľ: VANNES s.r.o.

IČO:

46393820

DIČ: .

2023363793

					D Doplnkové náklady stavby		
A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	6	Ostatné náklady stavby z objektov	0,00
1	HSV	3 876,26	0,00	3 876,26	7		
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9		
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	14 641,00	0,00	14 641,00	11	Kompletačná činnosť	0,00
6	Spolu			18 517,26	12	Spolu	0,00
C VRN					VRN		
13	Zariadenie staveniska			0,00	19	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
14	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	20	Horské oblasti	0,00
15	Prevádzkové vplyvy			0,00	21	Mimostavenisková doprava	0,00
16					22		
17					23		
18					24	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
	25				Súčet riadkov 6,12,24	18 517,26	
	26				DPH 23% z	18 517,26	4 258,97
	27				DPH 0% z	0,00	0,00
	F				Spolu v EUR	22 776,23	

Odberateľ

29 Dodávateľ

VANNES s.r.o.
IČO: 46393820
DIČ: 2023363793
Sídlo: ...
40
74 818
2023363793

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH		
A		B
23%		0%

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH

Dodávateľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820 , 23.8.2026

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Hlavná aktivita - E prípravné práce, dokončovacie p	18 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,26
Celkom bez DPH	18 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,26
DPH 23% z	18 517,26					4 258,97
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						22 776,23



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820 , 24.8.2026

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná č	449 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,18
Celkom bez DPH	449 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,18
DPH 23% z	449 900,18					103 477,04
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						553 377,22


VANNES s.r.o.
016 07 2000, 00000040
tel.: +421 (0)21 274 919
IČO: 46393820, IČ DPH: 53202330793

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.8.2026

Odberateľ: obec Dolné Dubové

IČO:

DIČ:

Projektant: ...

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820

IČO:

IČO: 44311320

DIČ: 2022659672

					D	Doplnkové náklady stavby	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	6	Ostatné náklady stavby z objektov	0,00
1	HSV	215 161,86	1 137,14	216 299,00	7		
2	PSV	190 776,38	26 824,80	217 601,18	8		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9		
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	16 000,00	0,00	16 000,00	11	Kompletačná činnosť	0,00
6	Spolu			449 900,18	12	Spolu	0,00
C VRN					VRN		
13	Zariadenie staveniska			0,00	19	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
14	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	20	Horské oblasti	0,00
15	Prevádzkové vplyvy			0,00	21	Mimostavenisková doprava	0,00
16					22		
17					23		
18					24	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					25	Súčet riadkov 6,12,24	449 900,18
					26	DPH 23% z	449 900,18103 477,04
					27	DPH 0% z	0,000,00
					F	Spolu v EUR	553 377,22

Odberateľ

29 Dodávateľ

VANNES
010
tel.: +
IČO: 46393820

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH

Objekt Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

Miesto:

Ks:

24.8.2026

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: obec Dolné Dubové

IČO:

Projektant: ...

IČO:

Dodávateľ: .. VANNES s.r.o.

IČO: 46393820

DIČ: :

2023363793

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	215 161,86	1 137,14	216 299,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	190 776,38	26 824,80	217 601,18	8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	
4	OST				10		
5	VN	16 000,00	0,00	16 000,00	11		
6	Spolu			449 900,18	12	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,12,20	449 900,18	
		22	DPH 23% z	449 900,18	103 477,04
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		553 377,22
		F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

VANNES s.r.o.
IČO: 46393820, DIČ: 2023363793

Odberateľ: obec Dolné Dubové			Spracoval:		
Projektant: ...			Ks:		
Dodávateľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820			Dátum: 24.8. 2026		
Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH					
Objekt Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť					
Prehľad rozpočtových nákladov					
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE	385,00	0,00	385,00	0,0000	0,0000
BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE	27 325,15	0,00	27 325,15	0,0200	70,9000
OKNÁ A DVERE	34 605,40	0,00	34 605,40	0,0000	0,0000
ZEMNÉ PRÁCE	5 939,92	0,00	5 939,92	0,0000	0,0000
ZÁMOČNÍCKE PRÁCE	13 800,99	0,00	13 800,99	3,7200	0,0000
ZÁKLADY	5 167,08	0,00	5 167,08	39,3600	0,0000
ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLADOVÉ ŠKÁRY	13 350,00	0,00	13 350,00	0,0000	12 000,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	10 720,25	0,00	10 720,25	23,0700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 771,10	0,00	8 771,10	63,4700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 459,13	1 137,14	3 596,27	84,2200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	56 890,45	0,00	56 890,45	49,4700	7,4100
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33 733,84	0,00	33 733,84	17,4600	44,5800
PRESUNY HMŔ	2 013,55	0,00	2 013,55	0,0000	0,0000
Práce HSV	215 161,86	1 137,14	216 299,00	280,7900	12 122,8900
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	16 383,63	2 719,96	19 103,59	0,0900	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	3 652,21	1 772,33	5 424,54	0,1100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	42 476,25	4 907,78	47 384,03	3,2000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	40 838,01	13 587,10	54 425,11	16,7600	0,0000
DREVOSTAVBY	20 644,92	0,00	20 644,92	8,9300	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	4 411,42	0,00	4 411,42	0,2700	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	11 196,39	3 200,00	14 396,39	0,1200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	18,00	0,00	18,00	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	15 103,81	0,00	15 103,81	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	12 814,50	0,00	12 814,50	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	618,83	0,00	618,83	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	6 497,20	637,63	7 134,83	0,2200	0,0000
NÁTERY	6 910,05	0,00	6 910,05	0,5600	0,0000
MALBY	9 211,16	0,00	9 211,16	0,4300	0,0000
Práce PSV	190 776,38	26 824,80	217 601,18	30,6800	0,0000
Vedľajšie náklady					
OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY	16 000,00	0,00	16 000,00	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	16 000,00	0,00	16 000,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	421 938,24	27 961,94	449 900,18	311,4700	12 122,8900

IČO: 46
 818
 0367793



Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

Odberateľ: obec Dolné Dubové											
Projektant: ...											
Dodávateľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820											
Stavba Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH											
Objekt Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť											
Spracoval: 24.8.2026											
Ks:											
Dátum:											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina	
		Práce HSV									
01		OSTATNÉ VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE									
R/R 0	16	Dodávka a montáž práškoveho hasiaceho prístroja - 6 kg	ks	7,000	55,00	0,00	385,00	0,000	0,000	0,000	
01		OSTATNÉ VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE			385,00	0,00	385,00		0,000	0,000	
02		BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE									
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb (s lepidlom) , z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	60,010	4,22	0,00	253,24	0,000	0,000	3,901	
763/B 1	763801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	722,143	1,15	0,00	830,46	0,000	0,000	0,000	
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky s odstránením lepidla, -0,00100t s likvidáciou na skládke	m2	149,980	1,30	0,00	194,97	0,000	0,000	0,150	
766/B 1	766421812	Demontáž obloženia podlahu stien, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	42,900	4,25	0,00	182,33	0,000	0,000	1,030	
766/B 1	766111820	Demontáž drevených stien plyných (konštrukcia), -0,01600t	m2	42,900	2,70	0,00	115,83	0,000	0,000	0,686	
762/B 1	762522811	Demontáž drevených podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0,01800t	m2	141,040	2,95	0,00	416,07	0,000	0,000	2,539	
766/B 1	766421812	Demontáž obloženia podlahu stropov , veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t	m2	129,350	4,28	0,00	553,62	0,000	0,000	3,104	
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t (vrátane vnútorných a vonkajších parapetov)	m2	41,225	5,33	0,00	219,73	0,000	0,000	1,979	
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t (vrátane vnútorných a vonkajších parapetov)	m2	8,394	6,80	0,00	57,08	0,000	0,000	0,453	

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t (vrátane vnútorných a vonkajších parapetov)	m2	3,752	9,15	0,00	34,33	0,000	0,000	0,236
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t (vrátane prahov)	m2	6,000	6,17	0,00	37,02	0,000	0,000	0,492
13/B 1	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	1,764	7,33	0,00	12,93	0,000	0,000	0,145
13/B 1	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla	kus	13,000	1,60	0,00	20,80	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	kus	5,000	0,90	0,00	4,50	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla	kus	16,000	0,60	0,00	9,60	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	17,200	6,10	0,00	104,92	0,001	0,020	1,410
R/R 0	1	Odstránenie ocelových zástien sociálnych zariadení s likvidáciou na skládke	m2	8,420	5,30	0,00	44,63	0,000	0,000	0,000
R/R 0	2	Vybúranie dreveného parapetatu v mč. 106	ks	1,000	4,00	0,00	4,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	5,000	4,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,340
R/R 0	3	Demontáž pôvodného maďla na schodisku s likvidáciou na skládke	ks	1,000	62,00	0,00	62,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	4	Demontáž pôvodnej elektro skrine na 1. NP s likvidáciou na skládke	ks	1,000	16,50	0,00	16,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	5	Demontáž výustiek	ks	4,000	1,00	0,00	4,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	6	Naloženie, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a plechu na skládku (okná, dvere, inoleum , plech ...) -odhad	t	5,000	235,00	0,00	1 175,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - len z búracích prác a výkopov	t	210,809	21,00	0,00	4 426,99	0,000	0,000	0,000
14/C 1	989281353	Vodorovné premiestnenie sutiny ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdnyim fúrikom	m3	114,000	12,00	0,00	1 368,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m (výkop z pásov a pätek - odvoz na skládku v TT)	m3	92,750	10,30	0,00	955,33	0,000	0,000	0,000
6/B 1	989881123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozbieraním výšky do 21 m	t	183,586	37,22	0,00	6 833,06	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,304	55,00	0,00	71,71	0,000	0,000	2,445

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

321/B 1	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	5,619	550,00	0,00	3 090,45	0,000	0,000	16,014
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr do 600 mm, - 1,87500t	m3	0,555	92,00	0,00	51,06	0,000	0,000	1,041
13/B 1	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, - 0,01100t	m	3,600	12,00	0,00	43,20	0,000	0,000	0,040
13/B 1	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akukolvek maltu x, - 1,63300t	m3	1,101	34,50	0,00	37,99	0,000	0,000	1,798
767/B 1	767590830	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, - 0,02000t	m2	76,690	14,00	0,00	1 073,66	0,000	0,000	1,534
13/B 1	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	12,692	15,60	0,00	198,00	0,000	0,000	17,769
R/R 0	1	Odstránenie omietky s podkladom na stropoch	m2	70,920	2,20	0,00	156,02	0,000	0,000	0,000
R/R 0	2	Demontáž podlahovej vrstvy z TPP podkrovia na násype	m2	126,920	3,70	0,00	469,60	0,000	0,000	0,000
762/B 1	762811811	Demontáž základov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	126,920	1,22	0,00	154,84	0,000	0,000	1,777
13/B 1	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	kus	178,000	9,00	0,00	1 602,00	0,000	0,000	8,722
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	211,200	1,33	0,00	280,90	0,000	0,000	1,546
764/B 1	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	211,200	0,20	0,00	42,24	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764322840	Demontáž odkvapov a zvodov na strechách bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t s likvidáciou na skládke	m	54,000	0,90	0,00	48,60	0,000	0,000	0,205
764/B 1	764321891	Demontáž odkvapov a zvodov na strechách, príplatok za sklon nad 30° do 45° s likvidáciou na skládke	m	47,000	0,20	0,00	9,40	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách ,so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t s likvidáciou na skládke	m	31,850	0,65	0,00	20,70	0,000	0,000	0,065
R/R 0	1	Odstránenie pôvodného bleskozvodu s likvidáciou na skládke	kpl	1,000	220,00	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	1	Odstránenie prvkov na fasáde a streche (stojan na vliaky, svetlá, vypínače ,antény ...)	kpl	1,000	300,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	211,200	0,70	0,00	147,84	0,000	0,000	1,478
R/R 0	3	Demontáž pôvodných poškodených drevených trámov stropu - predpoklad	m	320,000	4,00	0,00	1 280,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	33	Demontáž pôvodných strešných okien	ks	2,000	35,00	0,00	70,00	0,000	0,000	0,000
02		BÚRACIE PRÁCE A DEMONTÁŽE			27 325,15	0,00	27 325,15	0,020	0,000	70,900

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

[illegible]

2		ZÁKLADY				5 167,08	0,00	5 167,08		39,360	0,000
21		ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLADOVÉ ŠKÁRY									
10		Spevnenie podložia geometriou D+M.	m2	150,000	64,00		0,00	9 600,00	0,000	0,000	#####
R/R 0	310	Hutnenie podkladu na potrebné Edef.	m2	150,000	25,00		0,00	3 750,00	0,000	0,000	0,000
21		ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLADOVÉ ŠKÁRY			13 350,00		0,00	13 350,00		0,000	#####
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
11/A 1	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 - 1.NP, podkrovia	m2	122,970	25,00		0,00	3 074,25	0,153	18,849	0,000
11/A 1	311273217	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500	m2	7,308	45,00		0,00	328,86	0,258	1,882	0,000
11/A 1	317166153	Samonosný preklad YTONG, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	kus	5,000	22,00		0,00	110,00	0,054	0,268	0,000
11/A 1	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 - podkrovia	m2	9,432	23,00		0,00	216,94	0,119	1,123	0,000
11/A 1	317166152	Samonosný preklad PORFIX, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	kus	1,000	19,20		0,00	19,20	0,043	0,043	0,000
R/R 0	22	Zamurovanie výduchov komína	ks	4,000	12,50		0,00	50,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	0,450	380,00		0,00	171,00	2,013	0,906	0,000
R/R 0	11	Dodávka a montáž komplet (zemné práce, zakladanie, oplatenie) bariérového optenia výšky 1,8m	mb	22,500	300,00		0,00	6 750,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			10 720,25		0,00	10 720,25		23,070	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11/A 1	411361921	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zväraných sietí	t	1,638	1 500,00		0,00	2 457,46	1,053	1,725	0,000
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 - membrány stropov 1.NP a 2.NP	m3	13,567	125,00		0,00	1 695,83	2,212	30,013	0,000
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 - na trapezovom plechu nad CHÚC 1.NP a 2.NP	m3	4,829	125,00		0,00	603,56	2,212	10,682	0,000
11/A 1	417278101	Obmurovka hláv drevených a ocelových trámov po zabudovaní	ks	178,000	3,50		0,00	623,00	0,056	9,888	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž vencov z ocele 10505 - kotevná výstuž do pôvodného vencia stropu na prekotvenie s novou atikou	t	0,050	1 500,00		0,00	75,00	1,035	0,052	0,000

11/A 1	959941101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	kus	25,000	4,65	0,00	116,25	0,000	0,000	0,000
14/C 1	413231231	Zamurovanie zhlaví akýmkol'vek pálenými tehliami stropných tránov s prierezom tránu nad 40000 mm2	kus	128,000	25,00	0,00	3 200,00	0,087	11,114	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			8 771,10	0,00	8 771,10		63,470	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564861112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 210 mm	m2	111,160	7,50	0,00	833,70	0,389	43,238	0,000
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	35,000	6,20	0,00	217,00	0,098	3,429	0,000
S/S70	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	kus	35,000	0,00	11,10	388,50	0,097	3,395	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,234	50,00	0,00	661,68	1,837	24,310	0,000
S/S70	5922901940	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	41,591	0,00	18,00	748,64	0,135	5,615	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	37,810	19,75	0,00	746,75	0,112	4,235	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 459,13	1 137,14	3 596,27		84,220	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	614471622	Výsrazenie povrchu vnútorných prefabrikovaných stien a stropov nad 20 do 40 % plochy-po búraniach a inštaláciach.	m2	867,142	1,70	0,00	1 474,14	0,001	1,162	0,000
11/A 1	612465131	Vnútorá omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr. 1 cm	m2	838,893	7,90	0,00	6 627,26	0,015	12,332	0,000
775/A 2	776992111	Penetrácia podkladu s očistením - stien a stropov 1.PP, 1.NP a 2.NP (pod omietku a pod malovku stropov)	m2	1 342,252	1,65	0,00	2 214,72	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou.	m2	929,502	4,75	0,00	4 415,14	0,003	2,677	0,000
11/A 1	632451060	Položenie poteru pleskocementového hr. do 80 mm- poter 1.NP, 2.NP a podkrovia	m2	348,075	18,00	0,00	6 265,35	0,021	7,330	0,000
11/A 1	632477131	Samonivelačný poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 hr. 3mm	m2	219,190	11,50	0,00	2 520,69	0,005	1,140	0,000
14/C 1	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber,Baumit - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709- vycistenie pôvodnej fasády.	m2	463,060	2,60	0,00	1 203,96	0,000	0,097	0,000
775/A 2	776992111	Penetrácia podkladu s očistením - príprava podkladu pôvodnej fasády pre lepenie nového KZS z minerálnej vlny	m2	463,060	6,00	0,00	2 778,36	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

13/B 1	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t - omietka pôvodnej fasády	m2	463,060	0,55	0,00	254,68	0,000	0,000	7,409
11/A 1	622451071	Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre omietky - omietka pôvodnej fasády	m2	50,000	2,00	0,00	100,00	0,006	0,320	0,000
11/A 1	612465111	Priprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm.	m2	850,000	10,50	0,00	8 925,00	0,007	6,248	0,000
14/C 1	622463255	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, SHC hydrofóbny náter H705.	m2	35,000	3,55	0,00	124,25	0,000	0,011	0,000
784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku.	m2	406,330	1,20	0,00	487,60	0,000	0,016	0,000
11/A 1	610991111	Zakrývanie výplň z extér. a inter. okenných a dverných otvorov v obvodovom murive - pri interiérovej malovke a pri realizácii fasádnej omietky	m2	109,858	1,50	0,00	164,79	0,000	0,009	0,000
11/A 1	631346551	Mazanina z lankého betónu ekostýrenového zn.LC 0,9 D 1,8 hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,426	165,00	0,00	2 545,27	0,804	12,405	0,000
R/R 0	310	Ochranná sieť na leštenie pri realizácii KZS.	m2	1 264,700	1,88	0,00	2 377,64	0,000	0,000	0,000
R/R 0	299	Výčistenie blízkeho okolia po realizácii KZS	m2	114,000	5,25	0,00	598,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	298	Odvoz a likvidácia odpadu pri realizácii KZS	t	2,500	125,00	0,00	312,50	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	555,030	20,00	0,00	11 100,60	0,004	2,098	0,000
14/C 1	612463651	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená ocelou.	m2	80,000	30,00	0,00	2 400,00	0,045	3,622	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			56 890,45	0,00	56 890,45		49,470	7,410
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,452	4,00	0,00	41,81	0,000	0,000	2,049
R/R 0	35	Použitie betonpumpy resp. čerpadla na betón	x	4,000	1 000,00	0,00	4 000,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	36	Nepredvídané náklady počas rekonštrukcie v sume 5000,- (pevná avšak informatívna cena , ktorú je možné upraviť počas stavby,zdokladovať zhotoviteľom)	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	973028131	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zaviazanie nových priečok a stien, hr. X do 150 mm, -0,01100t	m	3,000	13,00	0,00	39,00	0,000	0,000	0,033
R/R 0	21	Vyspravenie komínového telesa v inter. (1300x650)- cementovou maltou - informatívna cena	mb	8,000	87,00	0,00	696,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	34	Revízne dverka obloženia dažďových zvodov - dodávka a montáž	ks	1,000	10,20	0,00	10,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m.	m2	812,660	4,90	0,00	3 982,03	0,000	0,041	0,000
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m - interiérové práce (murárske, omietkarske , maliarske , sádkartónárske , tesárske).	m2	655,000	7,50	0,00	4 912,50	0,006	4,048	0,000
11/A 1	953945107	Profil soklový hliníkový SL 12 BAUMIT	m	67,565	7,45	0,00	503,36	0,000	0,005	0,000
3/A 1	941942011	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	m2	632,350	2,00	0,00	1 264,70	0,021	13,298	0,000
3/B 1	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	m2	632,350	1,55	0,00	980,14	0,000	0,000	0,000
R/R 0	12	Prenájom lešenia na 2 mesiace	deň	70,935	72,00	0,00	5 107,32	0,000	0,000	0,000
R/R 0	33	Montáž lešenie rúrového nad susedným objektom	m2	77,000	3,40	0,00	261,80	0,000	0,000	0,000
R/R 0	34	Demontáž lešenie rúrového nad susedným objektom	m2	77,000	2,10	0,00	161,70	0,000	0,000	0,000
R/R 0	953945120	Profil soklový hliníkový SL 15 BAUMIT	m	61,995	9,00	0,00	557,96	0,000	0,000	0,000
11/A 1	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075 - dodávka a montáž	m	149,340	6,00	0,00	896,04	0,000	0,004	0,000
13/B 1	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápnomocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t.	m2	850,000	5,20	0,00	4 420,00	0,000	0,000	42,500
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520 - APU lišta z exter. a inter.-dodávka a montáž	m	201,680	3,44	0,00	693,78	0,000	0,018	0,000
11/A 1	953945008	Profil s okapovým nosom pre zateplovací systém BAUMIT - dodávka a montáž	m	27,400	7,50	0,00	205,50	0,001	0,041	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		33 733,84	0,00		33 733,84		17,460	44,580
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	201,355	10,00	0,00	2 013,55	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			2 013,55	0,00	2 013,55		0,000	0,000
		Práce HSV			215 161,86	1 137,14	216 299,00		280,790	#####
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
R/R 0	19	Chemická injekčná muriva so sanačnou omietkou výšky 300mm v mieste napojenia na základ.	m2	104,760	112,00	0,00	11 733,12	0,000	0,000	0,000

S/S20	283029020103	FATRAFOL 803, hrúbka 1,5 mm, šírka 1,3 / 2 m, 26 / 40 m2 v roli - hydroizolácia podkladového betónu	M2	131,629	0,00	11,00	1 447,92	0,000	0,000	0,000
P/P/C	693111100060	FILTEK geotextília 100% POP 63 500 g/m2 (bal/100m2) - hydroizolácia podkladového betónu	M2	263,258	0,00	4,20	1 105,68	0,000	0,000	0,000
R/R 0	712391171	Zhotov. povlak. krytiny spodnej stavby, ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy - hydroizolácia podkladového betónu	m2	240,366	5,00	0,00	1 201,83	0,000	0,000	0,000
R/R 0	712371801	Zhotov. povlak. krytiny spodnej stavby termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - hydroizolácia podkladového betónu	m2	120,183	19,00	0,00	2 283,48	0,000	0,004	0,000
711/A 1	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná s vytlaknutím 150 mm na murivo s použitím kútových pásov	m2	59,375	16,50	0,00	979,68	0,001	0,084	0,000
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,755	22,00	0,00	16,61	0,000	0,000	0,000
R/R 0	18	Dodávka a montáž novej fólie ku KZS od odkapového chodníka	mb	67,565	2,50	0,00	168,91	0,000	0,000	0,000
P/P/C	693111100060	FILTEK geotextília 100% POP 63 500 g/m2 (bal/100m2) - geotextília do výkopu pod okapový chodník	M2	41,591	0,00	4,00	166,36	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			16 383,63	2 719,96	19 103,59	0,090	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712973895	Uchytenie hydroizolácie na poplastovanú lištu	m	85,000	8,00	0,00	680,00	0,000	0,027	0,000
711/A 2	712461701	Zhotovenie fólie - separačnej vrstvy v podlahách	m2	348,075	2,20	0,00	765,77	0,000	0,077	0,000
P/P/C	693111100060	FILTEK geotextília 100% POP 63 500 g/m2 (bal/100m2) - strecha	M2	165,638	0,00	3,20	530,04	0,000	0,000	0,000
R/R 0	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy - strecha	m2	150,580	4,30	0,00	647,49	0,000	0,000	0,000
R/R 0	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne, kotvená k podkladu - strecha	m2	75,290	18,20	0,00	1 370,28	0,000	0,002	0,000
P/P/C	283103100040	Strešná hydroizolačná fólia mPVC 35176 na kotvenie s PES výst. - šedá, 1,5 mm š. 1,05 m (21M2) UV stabilná - strecha	M2	82,819	0,00	15,00	1 242,29	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,274	40,00	0,00	10,96	0,000	0,000	0,000
R/R 0	712391171	Zhotov. geotextílie textílie podklad. vrstvy - pod okapový chodník	m2	37,810	4,70	0,00	177,71	0,000	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			3 652,21	1 772,33	5 424,54	0,110	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

S/S20	283034020204	POLYFORM Polystyrén XPS RAVATHERM SYNTHOS, hrúbka 50 mm - TI 10	M2	111,160	0,00	8,00	889,28	0,000	0,000	0,000
S/S90	631017010624	ISOVER PIANO Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy, hrúbka 100 mm, šírka 1200 mm - TI 7	M2	231,420	0,00	5,70	1 319,09	0,000	0,000	0,000
S/S90	631017010624	ISOVER DOMO PLUS Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy, hrúbka 100 mm, šírka 1200 mm - TI 21	M2	1,260	0,00	4,85	6,11	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	279,750	3,59	0,00	1 004,30	0,000	0,084	0,000
713/A 1	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - podlahový polystyrén 2.NP a podkrovia, polystyrén pod podkladový betón	m2	331,530	1,00	0,00	331,53	0,000	0,011	0,000
S/S20	283017060808	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 20 mm 1000 x 500 mm - podlahový akustický polystyrén	M2	231,389	0,00	4,55	1 052,82	0,000	0,000	0,000
S/S20	283017060810	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm - TI 9	M2	111,130	0,00	11,50	1 278,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm - TI 2 - so zápusťou montážou kotiev	m2	64,680	58,00	0,00	3 751,44	0,012	0,784	0,000
R/R 0	625251130	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky - TI 3 - so zápusťou montážou kotiev	m2	419,180	70,00	0,00	29 342,60	0,000	0,000	0,000
11/A 1	625251120	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 120 mm bez omietky - TI 3 - so zápusťou montážou kotiev	m2	47,210	58,00	0,00	2 738,18	0,033	1,577	0,000
11/A 1	625251020	Baumit Zateplenie ostenia, Nobasil FKD, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 20 mm	m2	23,960	42,00	0,00	1 006,32	0,014	0,341	0,000
S/S90	631017010627	ISOVER DOMO PLUS Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy, hrúbka 150 mm, šírka 1200 mm - TI 6	M2	48,330	0,00	7,50	362,48	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami stiech, dvojvrstvová kladenie na sucho - TI 4	m2	53,200	2,20	0,00	117,04	0,000	0,000	0,000
R/R 0	6	Tepelná izolácia strechy nadstavby Isover Stabil S100 + spádové dosky TI 4	m3	18,620	145,00	0,00	2 699,90	0,000	0,000	0,000
11/A 1	625250153	Doteplenie (S VYROVNANÍM ATIKY) vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - TI 1	m2	19,800	33,00	0,00	653,40	0,010	0,207	0,000
11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - TI 1	m2	16,500	50,00	0,00	825,00	0,012	0,192	0,000
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,436	15,00	0,00	6,54	0,000	0,000	0,000

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			42 476,25	4 907,78	47 384,03	3,200	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 - predpoklad	m	1 268,800	11,10	0,00	14 083,68	0,000	0,000
S/S80	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 100-175cm 100x120,140mm - predpoklad	m3	22,645	0,00	600,00	13 587,10	0,550	0,000
762/A 1	Základ stropov z dosiek OSB skrukových na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	208,809	18,00	0,00	3 758,56	0,014	0,000
762/A 1	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	22,645	70,00	0,00	1 585,16	0,023	0,000
R/R 0	Dodávka a montáž strešnej krytiny so stojatou drážkou vrátane fólie	m2	211,200	56,00	0,00	11 827,20	0,000	0,000
R/R 0	Zhotovenie klincovaného stropu (podľa PD Statika) bez výstuže a betónu	m2	176,190	20,00	0,00	3 523,80	0,000	0,000
762/A 1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - latovanie	m	1 039,800	2,40	0,00	2 495,52	0,000	0,000
762/A 1	Zvlášťne výkony hlbokovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	409,680	4,70	0,00	1 925,50	0,000	0,000
762/A 1	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty - OBNOVENIE SPOJOV PŮVODNEHO KROVU	kpl	1,000	600,00	0,00	600,00	0,023	0,000
762/A 1	Základ stropov z dosiek OSB skrukových na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	16,500	14,00	0,00	231,00	0,012	0,000
762/A 1	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,955	54,00	0,00	807,59	0,000	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			40 838,01	13 587,10	54 425,11	16,760	0,000
763	DREVOSTAVBY							
763/A 2	SDK podkrovia s izoláciou Isover domo Tl 8 - 2x200 mm a parozábranou KNAUF K311 kca drevená 2vrstvá dosky GKFI hr. 12,5 mm - POŽIARNY SÁDROKARTÓN	m2	195,360	49,00	0,00	9 572,64	0,024	0,000
763/A 2	SDK stena predsaďená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W626 jednotuchá kca UW a CW dosky GKFI tl 12,5 mm - 1.NP a 2.NP	m2	7,080	38,00	0,00	269,04	0,027	0,000
763/A 2	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKFI hr. 12,5 mm - 1.NP a 2.NP - POŽIARNY SÁDROKARTÓN	m2	279,750	33,00	0,00	9 231,75	0,014	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Objektu služieb_oprava 07_2026_23 DPH / Hlavná aktivita - SO-01 objekt SLUŽIEB - stavebná časť

R/R 0	6	Priplatok za vytvorenie kasíkov pre prvky VZT v požiarom strope	m2	279,750	4,50	0,00	1 258,88	0,000	0,000
763/A 2	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	8,932	35,00	0,00	312,61	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			20 644,92	0,00	20 644,92	8,930	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
R/R 0	3	Trapézový plech T45 hr. 1.0mm s uložením a ukotvením k podkladu z valcovaných profilov	m2	53,650	21,00	0,00	1 126,65	0,000	0,000
764/A 2	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 315 mm	m	28,608	9,00	0,00	257,47	0,001	0,000
764/A 6	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	19,000	10,00	0,00	190,00	0,003	0,000
764/A 6	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	kus	4,000	6,00	0,00	24,00	0,003	0,000
764/A 6	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	kus	2,000	8,00	0,00	16,00	0,003	0,000
764/A 6	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žlabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	kus	4,000	5,00	0,00	20,00	0,000	0,000
764/A 6	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žlabov veľkosť 150 mm	kus	8,000	5,00	0,00	40,00	0,000	0,000
764/A 6	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žlab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	m	28,000	13,00	0,00	364,00	0,001	0,000
764/A 6	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žlabový kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150/100 mm	kus	2,000	10,20	0,00	20,40	0,000	0,000
764/A 1	764430260	Oplechovanie muríva a atík z lakovaného plechu, vrátane rohov r.š. 725 mm - K4	m	34,000	16,50	0,00	561,00	0,004	0,000
711/A 2	712973895	Oplechovanie atíky z poplastovaného plechu rš 785 mm - K3	m	33,000	35,00	0,00	1 155,00	0,000	0,000
711/A 2	712973850	Oplechovanie komína listou z lakovaného plechu rš 500-600 mm - K5	m	5,500	49,00	0,00	269,50	0,000	0,000
R/R 0	712973851	Oplechovanie okraja listou z lakovaného plechu rš 500-600 mm - K6	m	15,500	22,00	0,00	341,00	0,000	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,267	99,00	0,00	26,40	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			4 411,42	0,00	4 411,42	0,270	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	kus	14,000	11,00	0,00	154,00	0,000	0,000
R/R 0	24	Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 300 mm	ks	8,000	85,00	0,00	680,00	0,000	0,000

R/R 0	28		Dodávka a montáž dverného dyhovaného krídla šírky 600-900 mm (jednokrídlové)	ks	8,000	480,00	0,00	3 840,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	26		Dodávka a montáž požiarneho zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 600 mm	ks	4,000	180,00	0,00	720,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	30		Dodávka a montáž protipožiarneho dverného dyhovaného krídla šírky 600-1000 mm (jednokrídlové)	ks	4,000	900,00	0,00	3 600,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	31		Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 600 mm	ks	2,000	80,00	0,00	160,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	32		Dodávka a montáž dverného dyhovaného krídla šírky 600-1000 mm (jednokrídlové)	ks	2,000	600,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766671005		Montáž okna strešného výkynného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním	kus	8,000	105,00	0,00	840,00	0,000	0,003	0,000
S/S90	6113900100		Strešné okno VELUX	kus	8,000	0,00	400,00	3 200,00	0,015	0,116	0,000
766/A 1	998766102		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,120	20,00	0,00	2,39	0,000	0,000	0,000
	766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			11 196,39	3 200,00	14 396,39	0,120	0,000	0,000
	767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	998767102		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,450	40,00	0,00	18,00	0,000	0,000	0,000
	767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			18,00	0,00	18,00	0,000	0,000	0,000
	771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/R 0	19		Dodávka a montáž dlažby v miestnostiach (s lepidlom , sliškónovaním, akrylovaním)- 1.NP,2.NP , podkrovie	m2	214,274	45,00	0,00	9 642,31	0,000	0,000	0,000
R/R 0	19		Dodávka a montáž dlažby na schodisku (s lepidlom , sliškónovaním, akrylovaním)- schodiská	m2	48,650	110,00	0,00	5 351,50	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771102		Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,000	22,00	0,00	110,00	0,000	0,000	0,000
	771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			15 103,81	0,00	15 103,81	0,000	0,000	0,000
	775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/R 0	21		Dodávka a montáž vinylovej podlahy	m2	170,860	75,00	0,00	12 814,50	0,000	0,000	0,000
	775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			12 814,50	0,00	12 814,50	0,000	0,000	0,000
	776		PODLAHY POVLAPOVÉ								
775/A 2	776992111		Penetrácia podkladu pod dlažby a nivelačné hmoty s očistením	m2	359,490	1,70	0,00	611,13	0,000	0,000	0,000

775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t		0,350	22,00	0,00	7,70	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				618,83	0,00	618,83	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ									
771/A 2	781645230	Montáž obkladov parapetov z obkladáčiek hutných, polohutných do tmelu, okapnice	m		1,700	6,00	0,00	10,20	0,001	0,002	0,000
S/S70	5924135500	Vnútoraná parapetná doska interiérová	m		28,568	0,00	24,00	637,63	0,008	0,213	0,000
R/R 0	19	Dodávka a montáž obkladov (s lepidlom , silikónovaním, akrylovaním)- 1.NP	m2		147,432	44,00	0,00	6 487,00	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				6 497,20	637,63	7 134,83		0,220	0,000
	783	NÁTERY									
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpušťadlami	m2		89,844	2,20	0,00	197,66	0,000	0,006	0,000
783/A 1	783124620	Nátery oceľ.konštr. syntetické 3x s emailovaním - 1x ZN + 2x VN	m2		89,844	6,50	0,00	583,99	0,000	0,041	0,000
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2		1 306,776	4,00	0,00	5 227,10	0,000	0,418	0,000
783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním - hoblované rezivo	m2		409,680	2,20	0,00	901,30	0,000	0,090	0,000
	783	NÁTERY				6 910,05	0,00	6 910,05		0,560	0,000
	784	MALBY									
784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých Prímalex, jednofarebné dvojnásobné (vrátane 1.nateru penetrácie) v miestn. výšky do 3,80 m	m2		1 314,003	7,01	0,00	9 211,16	0,000	0,434	0,000
	784	MALBY				9 211,16	0,00	9 211,16		0,430	0,000
		Práce PSV				190 776,38	26 824,80	217 601,18		30,680	0,000
		Vedľajšie náklady									
	VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY									
R/R 0	36	Dodávka a montáž komplet textilného tienidla oca 30 m2 (výkopy, základy, konštrukcia ,textília)	ks		1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	0,000	0,000	0,000
	VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY				16 000,00	0,00	16 000,00		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady				16 000,00	0,00	16 000,00		0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

JKSO: Dolné Dubové

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o. 20.8.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS: Dátum: #ODKAZ!

IČO: IČ DPH:

IČO: 46393820 IČ DPH: SK2023363793

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH 48 248,17

DPH základná	Základ DPH 48 248,17	Sadzba DPH 23,00%	Výška dane 11 097,08
--------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Cena s DPH v EUR 59 345,25

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VANNES s.r.o.
Borová 40
0911 274 818
IČO: 46393820, IČ DPH: SK2023363793
20.8.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt ZTI - Zdravotechnika

Miesto Dolné Dubové

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ VANNES s.r.o. , 20.8.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady celkom 48 248,17

HSV - Práce a dodávky HSV 26 164,07

1 - Zemné práce 14 467,26

4 - Vodorovné konštrukcie 1 007,20

8 - Rúrové vedenie 7 865,99

99 - Presun hmôt HSV 2 823,62

PSV - Práce a dodávky PSV 21 284,10

713 - Izolácie tepelné 825,22

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4 307,27

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 451,13

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 10 700,48

M - Práce a dodávky M 800,00

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby 800,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Dolné Dubové

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ: VANNES s.r.o. , 20.8.2026

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 248,17
D HSV Práce a dodávky HSV							26 164,07
D 1 Zemné práce							14 467,26
65	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	95,200	82,00	7 806,40
66	K	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	95,200	11,20	1 066,24
67	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	95,200	15,50	1 475,60
68	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,700	5,60	177,52
69	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	317,000	0,44	139,48
75	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	31,700	11,00	348,70
76	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,700	0,88	27,90
77	K	171211101.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	57,060	32,00	1 825,92
74	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,500	5,00	317,50
71	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	24,50	490,00
72	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	36,000	22,00	792,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 007,20
70	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	11,700	77,00	900,90
78	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000	14,20	56,80
93	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,330	150,00	49,50
D 8 Rúrové vedenie							7 865,99
79	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	32,00	32,00
80	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	30,000	3,00	90,00
84	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	25,000	5,20	130,00
85	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	35,000	7,10	248,50
86	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	40,000	10,20	408,00
81	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	10,40	10,40
88	K	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	10,20	10,20
89	M	551110001600	Ventil pre domové prípojky rohový, 5/4" - 1", so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, 3120 DN 1", HAWLE	ks	1,000	150,00	150,00
90	K	891189111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 40	ks	1,000	65,00	65,00
91	M	551180004300.S	Navrtávaci pás D 40 - 1" pri utesňovaní navrtávok vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	1,000	51,00	51,00
92	M	552520072300.S	Tvarovka liatinová ISO vonkajší závit, d 40 mm, závit 1", PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	36,00	72,00
82	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	30,000	6,00	180,00
83	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	1,10	33,00
87	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	100,000	1,95	195,00
95	K	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	150,00	150,00
96	M	594300000200.S	Vodomeriá a armatúra šachty, objem 2,6 m3, železobetónová	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
97	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	70,00	140,00
98	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	206,00	412,00
99	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	150,00	300,00
100	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	4,000	14,00	56,00
D 9					2*2 "Prepočítané koeficientom množstva		4,000
101	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	55,00	110,00
102	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	2,000	161,00	322,00
103	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	71,00	71,00
104	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	352,00	352,00
105	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	530,00	530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	592240009400.S	Betónový roznašací prstenec pre revízie šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	87,00	87,00
107	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	390,00	390,00
108	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	50,00	100,00
			1*2 "Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
109	K	8991011111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	15,00	60,00
110	M	552410002650	Poklop liatinový TETRA, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	300,00	300,00
111	K	8994011111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	28,00	28,00
112	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1650, HAWLE	ks	1,000	33,00	33,00
113	M	5008235	ZŠ ventilová - TEL, 9601 DN 3/4"-2" RD 0,80-1,20 m	ks	1,000	44,00	44,00
116	K	8996431111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	0,980	20,30	19,89
114	K	8997211111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	30,000	0,40	12,00
115	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,80	24,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 823,62
117	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,747	45,00	2 823,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 284,10
	D	713	Izolácie tepelné				825,22
148	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	115,000	4,50	517,50
149	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	81,600	2,50	204,00
			80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600		
150	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,500	2,70	68,85
			25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		25,500		
151	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,200	3,30	33,66
			10*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		10,200		
152	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	302,00	1,21
	D	721	Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia				4 307,27
125	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	25,000	25,80	645,00
122	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 40	m	40,000	27,00	1 080,00
123	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	m	25,000	25,40	635,00
124	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 75	m	12,000	28,20	338,40
118	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	17,000	3,10	52,70
119	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	4,00	32,00
120	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	4,45	31,15
121	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	6,00	48,00
129	K	721230047.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	1,000	7,20	7,20
130	M	286630003300.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm	ks	1,000	90,00	90,00
126	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	2,000	33,00	66,00
128	K	721242125.S	Liniový žľab s mrežou a zápach. uzávierkou kompletný	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
127	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	14,30	28,60
131	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,10	4,20
132	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	2,000	27,90	55,80
133	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	102,000	0,80	81,60
134	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	310,00	31,62
	D	722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				5 451,13
145	K	722172628	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané pomocou násuvej objímky dxt 20x2,8 mm	m	80,000	26,00	2 080,00
146	K	722172629	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané pomocou násuvej objímky dxt 25x3,5 mm	m	25,000	35,00	875,00
147	K	722172630	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané pomocou násuvej objímky dxt 32x4,4 mm	m	10,000	41,00	410,00
153	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	31,000	4,50	139,50
154	M	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	31,000	12,00	372,00
157	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,10	33,60
158	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	7,44	119,04
159	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	6,00	18,00
160	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	13,00	39,00
161	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	6,70	20,10
162	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	22,00	66,00
169	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,10	18,60
170	M	551210021100.S	Ventil poistný pre zásobníkový ohrev 1/2", PN 10, mosadz	ks	6,000	18,50	111,00
171	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,00	6,00
172	M	551210021600	Ventil poistný pre zásobníkový ohrev, 3/4"	ks	1,000	22,00	22,00
163	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	6,000	3,60	21,60
164	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	6,000	26,00	156,00
167	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
168	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	51,00	51,00
165	K	722221300.S	Montáž spätného ventilu závitového pre sanitárne systémy G 3/4	ks	1,000	6,00	6,00
166	M	551410000900.S	Ventil spätný 3/4" pre sanitárne systémy	ks	1,000	80,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
174	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1" FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	17,00	17,00
155	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	10,000	6,00	60,00
156	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	10,000	5,50	55,00
175	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovrtkového suchobežného G 3/4	ks	1,000	22,00	22,00
176	M	215999	WZMNK QN2 5 BL190MM3/4 - Domovní vodoměr 3/4" QN 2,5 příp. závit 1" SPR TREFA, vodom. montáž	ks	1,000	150,00	150,00
177	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	115,000	3,00	345,00
178	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	115,000	1,00	115,00
179	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	310,00	30,69

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 10 700,48

182	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	6,000	38,60	231,60
183	M	642340001230.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom	ks	6,000	160,00	960,00
184	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	30,00	30,00
185	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	70,00	70,00
180	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	30,00	30,00
181	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická kombinovaná bezbarierová,	ks	1,000	200,00	200,00
192	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	2,000	30,00	60,00
193	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	410,00	820,00
194	M	551790000620.S	Napájací zdroj pre unínal 24V, DC, sieťové napájanie	ks	2,000	50,00	100,00
188	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	55,00	55,00
189	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	300,00	300,00
190	M	642340001300.S	Inštalčná súprava pre klozet	ks	8,000	0,50	4,00
191	M	115 100 11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Delta Zero, pre dvojité splachovanie, biela	ks	1,000	22,00	22,00
195	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	49,00	392,00
196	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	7,000	88,00	616,00
197	M	642110005300.S	Umývadlo keramické imobil	ks	1,000	202,00	202,00
186	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	3,00	24,00
187	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	8,000	31,00	248,00
198	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	4,000	22,00	88,00
199	M	552310000480.S	Kuchynský drez s odkvapkávacou plochou, s prepádom, nerez, 580x480 mm	ks	4,000	180,00	720,00
200	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	6,000	150,00	900,00
201	M	541310000100.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l	ks	6,000	14,30	85,80
202	K	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L	ks	1,000	420,00	420,00
203	M	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	1,000	8,00	8,00
204	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	34,000	20,00	680,00
205	M	5511100021200.S	Ventil rohový 3/8"-1/2", chróm, 2 ks	ks	34,000	20,00	680,00
207	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	40,00	480,00
208	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	8,000	55,00	440,00
209	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	4,000	9,00	36,00
135	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,000	41,00	328,00
136	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	8,000	13,20	105,60
137	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	22,10	66,30
138	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	3,000	14,00	42,00
139	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	45,00	90,00
140	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	9,20	18,40
141	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, ostatných typov do D 40 mm	ks	17,000	18,70	317,90
142	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	7,000	33,00	231,00
143	M	HL136.2	HL 136.2 kondenz.sifón	ks	6,000	42,00	252,00
144	M	HL138N	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	4,000	42,00	168,00
206	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,559	320,00	178,88

D M Práce a dodávky M 800,00

D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby 800,00

94	K	960091001.S	Výčtovacie siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	bod	4,000	200,00	800,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Časť: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU						
Zhotoviteľ: VANNES s.r.o. , IČO:46393820 , 20.8.2026						
P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1		Comprio 4-24 (sam.system) EN54-16	ks	1	5300,00	5 300,00
2		Výkonový zosilňovač 4XD125W, 100V, EN54	ks	1	5020,00	5 020,00
3		Požiarny panel EN54-16, 12 tlač.	ks	1	1530,00	1 530,00
4		5" stropný reproduktor EN54-24, 6W RMS	ks	17	50,00	850,00
5		Koncový člen reproduktorovej linky EOL	ks	2	53,00	106,00
6		Záložný sieťový zdroj PSU EN54-4,	ks	1	2800,00	2 800,00
7		Akumulátor 12V / 65 Ah pro PSU	ks	2	335,00	670,00
8		rack / 600x600 s vent.jednotkou, termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom a ostatnou výbavou /	k	1	1 030,00	1 030,00
9		inštalačný materiál pre kompletáž ústredne HSP	kpl	1	410,00	410,00
10		označenie prvkov HSP	ks	18	1,15	20,70
11		vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené napájacie káble batériového napájача, inštalovať v ústredni HSP, tlačidlo so skličkom vo vstupe	ks	1	174,00	174,00
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
12	JE-H/ST/H FE180/PS30 4x2x0,8	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	20	2,10	42,00
13	NHXXH-O FE180/PS30 2x1,5	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	250	2,45	612,50
14		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	2	0,80	1,60
15	UDF	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt kábľa každých 30cm	ks	900	0,85	765,00
16		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	450,00	450,00
17		protipožiarne utesnenie prestupov	ks	5	44,00	220,00
18		vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe a následné kompletné vyspravenie stropu, steny, podlahy	m	10	7,80	78,00
19		prierez v betóne alebo v stene/strope do 50cm	ks	3	13,10	39,30
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
20		oživenie systému	hod	25	35,00	875,00
21		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	230,00	230,00

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
22		montáž zariadení	kpl	1	9 500,00	9 500,00
23		montáž vedení	kpl	1	11 350,00	11 350,00
24		meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	hod	15	35,00	525,00
25		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	hod	15	35,00	525,00
26		naprogramovanie zariadenia	hod	15	35,00	525,00
27		uviedenie zariadenia do trvalej prevádzky	hod	15	35,00	525,00
28		inžinierska činnosť a technický dozor	hod	15	35,00	525,00
29		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	600,00	600,00
30		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	hod	10	35,00	350,00
31		zaškolenie obsluhy	hod	10	35,00	350,00
32		odovzdanie zariadenia užívateľovi	hod	2	35,00	70,00
33		dopravné náklady	kpl	1	300,00	300,00
34		odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1	300,00	300,00
SPOLU BEZ DPH (EUR):						46 669,10
SPOLU S DPH (EUR):						57 402,99
Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeľáže vedenej len na povrchu - príchytky, žiaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.						

VANNES VANNES S.R.O.
Slovakia, Bratislava

010 07 24899, Borová 40
tel.: +421 (0)911 274 819
IČO: 46393820, IČ DPH: 203793

B) SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: Rekonštrukcia Objektu Služieb

Objekt: SO-01 Objekt Služieb

Miesto stavby: Dolné Dubové 1, 919 52

Časť: Elektroinštalácia

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o., IČO:46393820

Elektroinštalácia

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	8	ks	9,60	76,80	6,20	49,60
2	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	2	ks	13,30	26,60	6,20	12,40
3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	12	ks	11,25	135,00	6,20	74,40
4	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky	2	ks	13,60	27,20	6,20	12,40
5	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	10	ks	10,00	100,00	6,20	62,00
6	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky	6	ks	12,00	72,00	6,20	37,20
7	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	99	ks	9,00	891,00	6,20	613,80
8	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	4	ks	12,00	48,00	6,20	24,80
9	ZÁSUVKOVÝ STLPIK 2x250V, 1x400V/16A, VÝŠKA 50cm, IP44	1	ks	168,00	168,00	22,00	22,00
10	Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN	1	ks	33,00	33,00	6,35	6,35
11	Rozbočovacia krabica na povrch	25	ks	3,80	95,00	2,00	50,00
12	Rozbočovacia krabica KR68	27	ks	1,45	39,15	2,00	54,00
13	Rozbočovacia krabica požiarne odolná OBO, B 100 E, Firebox 122x122x58,5, 4x6mm2, 650V, IP65, +štitky	20	ks	6,10	122,00	2,80	56,00
14	Montážna doska do zateplenia - KOPOS MDZ KB	6	ks	28,65	171,90	3,10	18,60
15	Elektroinštalčná krabica do zateplenia - KOPOS KEZ KP	3	ks	25,00	75,00	3,10	9,30
16	Prístrojová krabica KP67/2	141	ks	0,50	70,50	2,25	317,25
17	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	5	ks	0,00	0,00	5,60	28,00
18	Montáž termostatu (termostat dodávka ÚK), vrátane zapojenia	9	ks	0,00	0,00	5,60	50,40
19	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	120	m	1,10	132,00	1,10	132,00
20	Kábel CXKE-R-O 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	35	m	4,35	152,25	1,10	38,50
21	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	1060	m	1,83	1 939,80	1,10	1 166,00
22	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	1200	m	3,00	3 600,00	1,35	1 620,00
23	Kábel CXKE-R-J 4x10 - B2ca -s1,d1,a1	35	m	9,00	315,00	1,65	57,75
24	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	30	m	1,99	59,70	1,50	45,00
25	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	35	m	3,50	122,50	1,50	52,50
26	Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	50	m	10,80	540,00	1,50	75,00
27	Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, ník cables-NOPOVIC)	25	m	3,60	90,00	1,00	25,00
28	Vodič CH-R 4 žltozelený	150	m	1,12	168,00	0,50	75,00
29	Vodič CH-R 6 žltozelený	150	m	1,65	247,50	0,60	90,00
30	Vodič CH-R 25 žltozelený	50	m	8,80	440,00	0,65	32,50
31	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	450	m	1,10	495,00	1,00	450,00
32	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	800	m	1,22	976,00	1,45	1 160,00

33	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	50	m	2,20	110,00	1,50	75,00
34	I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová	60	m	2,50	150,00	1,50	90,00
35	I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná	20	m	1,75	35,00	1,50	30,00
36	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	30	ks	2,45	73,50	0,60	18,00
37	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	2	ks	12,55	25,10	4,20	8,40
Celkom elektroinštalácia							6 739,15

Rozvádzače

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
41	Rozvádzač RS (podľa výkresu I56), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks	2 700,00	2 700,00	550,00	550,00
42	Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m	1	m	20,00	20,00	1,50	1,50
Celkom rozvádzače							551,50

Bleskozvod a uzemnenie

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
51	Zúžená zachytávacia tyč 101VL1500 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 1,5 m (OBO Bettermann)	1	ks	200,00	200,00	13,00	13,00
52	Svorka univerzálna (spojovacia, križová, skúšobná) 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann)	26	ks	4,40	114,40	3,00	78,00
53	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v krabiči v zateplení s revíznymi dverkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann)	6	ks	39,50	237,00	4,00	24,00
54	Svorka okapová RK-FIX, dve pripojenia, FT (OBO Bettermann)	5	ks	7,50	37,50	3,00	15,00
55	Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (OBO Bettermann)	10	ks	3,50	35,00	3,00	30,00
56	Protikoročná ochrana 356 50, 25 spojov (OBO Bettermann)	1	ks	26,00	26,00	0,50	0,50
57	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné uloženie (OBO Bettermann)	32	m	5,10	163,20	2,50	80,00
58	vodič RD 8ALU vrátane podpier 132 P VA, šikmá strecha - HREBEŇ STRECHY (hrebeň tvaru A) (OBO Bettermann)	63	m	14,00	882,00	3,50	220,50
59	vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann)	40	m	9,20	368,00	2,50	100,00
60	Svorka spájacia/križová 256 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann)	2	ks	4,00	8,00	5,00	10,00
61	Svorka spájacia/križová 233 8x8, pásik-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann)	10	ks	4,10	41,00	5,00	50,00
62	Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3.5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3.5mm, FT (OBO Bettermann)	45	m	5,10	229,50	2,60	117,00
63	Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann)	30	m	18,00	540,00	2,60	78,00
Celkom bleskozvod a uzemnenie							816,00

Slaboprúdové rozvody

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
71	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku +rámkou	10	ks	22,00	220,00	10,00	100,00
72	Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	380	m	1,00	380,00	0,60	228,00
73	Rozvádzač RACK (800x800mm, 16U)	1	kpl	1 700,00	1 700,00	280,00	280,00
Celkom slaboprúdové rozvody							608,00

Svietidlá

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
------	---------------	-------	----	-------------	----------	-----------	--------



81	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, PL VAL 600, 36W/4000K, UGR19, IP20, typ1	37	ks	180,00	6 660,00	15,50	573,50
82	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, PANEL D I 1200,36W/4000K, UGR19, IP20, typ1	19	ks	122,00	2 318,00	15,50	294,50
83	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, Linear ultra output 1500, 30W/4000K IP20, typ 4	6	ks	80,00	480,00	15,50	93,00
84	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, SF BLKH 300, 15W/3000K, S WT, 12,4W, IP65, typ 5	6	ks	125,00	750,00	15,50	93,00
85	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, SURFACE CIRCULAR 400, 24W, 840, IP44, typ 8	14	ks	85,00	1 190,00	15,50	217,00
86	Svetidlo LED, stropné, na povrch, napr. LEDVANCE, SURFACE BULKHEAD 300, ON/OFF, 15W, 840 WT, IP65, typ 9	20	ks	144,00	2 880,00	15,50	310,00
87	Svetidlo LED, Vonkajšie nástenné svetidlo ENDURA LED/13W/230V IP44	4	ks	65,00	260,00	15,50	62,00
88	Núdzové svetidlo, napr. ZUMTOBEL, PURESIGN/COMSIGN 150 P E3D (smer uniku), 90min.	19	ks	250,00	4 750,00	15,50	294,50
89	Núdzové svetidlo, napr. ZUMTOBEL, RESCLITE PRO MSC ESC E3D WH (Požiarne zariadenia), 90min	1	ks	320,00	320,00	15,50	15,50
90	Núdzové svetidlo, napr. ZUMTOBEL, RESCLITE Protect MSW ANT E3D-H WH IP65 (unik vonkajšie), 90min.	3	ks	385,00	1 155,00	15,50	46,50
Celkom svetidlá							1 999,50
							20 763,00

HZS , Ostatné


p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
102	Vykopové práce pre areálové rozvody	1	kpl	20,00	20,00	600,00	600,00
103	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	1	kpl	20,00	20,00	150,00	150,00
104	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	1	kpl	600,00	600,00	4 500,00	4 500,00
105	Murárska výpomoc	1	kpl	400,00	400,00	20,00	20,00
106	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlakacie skrutky,.... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svetidiel)	3,5	%	200,00	700,00	1,00	3,50
107	Podiel prídržných výkonov	6	%	0,00	0,00	100,00	600,00
108	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	1	kpl	0,00	0,00	200,00	200,00
109	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	1	kpl	700,00	700,00	100,00	100,00
110	Otvor pre rozbočovací krabicu	185	ks	0,00	0,00	10,00	1 850,00
111	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	500	ks	0,33	165,00	0,15	75,00
112	Doprava (do 20km)	1	kpl	0,00	0,00	40,00	40,00
113	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl	0,00	0,00	600,00	600,00
114	Plošina/lešenie	1	kpl	300,00	300,00	300,00	300,00
Celkom HSV, ostatné							9 038,50
							2 905,00

SPOLU

Celkom bez DPH	43 392,10 €	19 752,65 €
DPH 23%	63 144,75 €	23%
Celkom s DPH	77 668,04 €	14 523,29 €

Poznámky:

Súčasťou všetkých svetidiel sú aj svetelné zdroje
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Viacrámičky dodať podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.



ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o., IČO:46393820

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1	FX808394	Ústredna FlexES Control FX2, 2 kruhy	ks	1	2 000,00	2 000,00
2	FX808324	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1	945,00	945,00
3	FX808325	Neutrální čelní panel FX	ks	1	57,00	57,00
4	FX808332	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	1	160,00	160,00
5	FX808328.RE	Redundantní řídicí modul	ks	1	1 550,00	1 550,00
6	802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	ks	33	77,00	2 541,00
7	805590	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	39	10,00	390,00
8		Paralelné zobrazenie hlásičov, červená	ks	13	35,60	462,80
9	804905	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	6	63,00	378,00
10	704900	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	6	17,20	103,20
11	808623	Esserbus® koppler Alarmový (4/2)	ks	4	165,00	660,00
12	808624	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	8	22,80	182,40
13	808626	EOL-I zakončovací člen vstupu	ks	16	33,00	528,00
14	788612	Deska izolátoru pro esserbus-Koppler	ks	1	31,00	31,00
15	788600	Skříň pro koppler na omítku, šedá	ks	4	18,45	73,80
16	807212	Maják IQ8Alarm bílý, jantarová čočka	ks	7	175,00	1 225,00
17	806201	Sokl IP 65 pro sirény IQ8Alarm, bílý	ks	1	14,00	14,00
18	960007.10.GB	Síťový zdroj 24VDC/7A, 40 Ah EN 54-4/A2	ks	1	800,00	800,00
19		Akumulátorové baterie 24V/40Ah	ks	2	185,00	370,00
20		označení prvku EPS	ks	52	0,70	36,40
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
21	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	250	1,42	355,00
22	NHXXH-O FE180/PS30 2x1,5	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	50	2,22	111,00
23		kovová príchytka vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt každých 30cm	ks	700	0,82	574,00
24		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	450,00	450,00

P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
25		protipožiarne utesnenie prestupu	ks	5	40,00	200,00
26		vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	m	50	8,50	425,00
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
27		oživenie systému	hod	25	38,00	950,00
28		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	250,00	250,00
29		montáž zariadení	kpl	1	6 150,00	6 150,00
30		montáž vedení	kpl	1	4 050,00	4 050,00
31		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	hod	15	125,00	1 875,00
32		naprogramovanie zariadenia	hod	15	35,00	525,00
33		uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	hod	15	35,00	525,00
34		inžinierska činnosť a technický dozor	hod	15	35,00	525,00
35		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	700,00	700,00
36		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	hod	15	35,00	525,00
37		zaškolenie obsluhy	hod	10	35,00	350,00
38		odovzdanie zariadenia užívateľovi	hod	10	35,00	350,00
39		dopravné náklady	kpl	1	300,00	300,00
40		odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1	250,00	250,00
SPOLU BEZ DPH (EUR):						31 947,60
SPOLU S DPH (EUR):						39 295,55
Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeľáže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.						

ROZPOČET - profesia VZT

20.2.2026

Stavba: Rekonštrukcia objektu služieb, Dolné Dubové 1, 919 52

Projekt pre stavebné povolenie

09/2022

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o., IČO:46393820

P.č.	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	3	4	5	6	7
Zariadenie č. 1 – Vykurovanie a chladenie administratívnych priestorov					
1.01	Vonkajšia klimatizácia VRF systém PUHY-HP250YHM-A (Zubadan); Qch=28 kW, Qt=31,5 kW; P=9,06 kW; I=14,5 A; 400 V	ks	1	24 980,00 €	24 980,00 €
1.02	Vnúťorná nástenná jednotka PKFY-P15VLM-E; Qch=1,7 kW, Qt=1,9 kW; P=20 W, I=0,2 A; 230V	ks	3	1 690,00 €	5 070,00 €
1.03	Vnúťorná kazetová jednotka PLFY-P15VFM-E; Qch=1,7 kW, Qt=1,9 kW; P=20 W, I=0,2 A; 230V	ks	1	2 150,00 €	2 150,00 €
1.04	Vnúťorná kazetová jednotka PLFY-P20VFM-E; Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW; P=20 W, I=0,2 A; 230V	ks	5	2 140,00 €	10 700,00 €
1.05	Panel pre kazetovú klimatizáciu SLP-2FA	ks	6	380,00 €	2 280,00 €
1.06	Vnúťorná kanálová jednotka PEFY-M63VFA-A; Qch=7,1 kW, Qt=8 kW; P=80 W, I=0,6 A; 230V	ks	1	3 250,00 €	3 250,00 €
1.07	Vnúťorná kanálová jednotka PEFY-M100VFA-A; Qch=11,2 kW, Qt=12,5 kW; P=142 W, I=0,97 A; 230V	ks	1	4 035,00 €	4 035,00 €
1.08	Nástenný digitálny ovládač PAR-41MAA	ks	11	298,00 €	3 278,00 €
1.10	<i>Refnety:</i>				
	CMY-Y102LS-G2	ks	2	193,50 €	387,00 €
	CMY-Y102SS-G2	ks	8	172,00 €	1 376,00 €
1.11	<i>Izolované medené potrubie :</i>				
	Ø6 mm	bm	25	12,00 €	300,00 €
	Ø10 mm	bm	45	15,60 €	702,00 €
	Ø12 mm	bm	40	19,10 €	764,00 €
	Ø16 mm	bm	45	22,65 €	1 019,25 €
	Ø19 mm	bm	5	27,00 €	135,00 €
	Ø22 mm	bm	20	33,30 €	666,00 €
1.12	Komunikačný a ovládací tienený kábel YSLCY-OZ 2x1	bm	360	2,38 €	856,80 €
1.13	Kondenzné potrubie po sifón HL138 (HL138 dodávka ZTI)	bm	80	4,75 €	380,00 €
1.14	Doplnenie chladiva R410a	kg	9	65,00 €	585,00 €
1.16	Štrbinová výustka KSV-3-1050; RAL 9003	ks	17	173,00 €	2 941,00 €
1.17	Plénium box PB-KSV-3-1050-J-I1	ks	17	141,15 €	2 399,55 €
1.18	Spojovací kus CP-PB-KSV	ks	13	9,35 €	121,55 €
1.19	Textilná výustka Příhoda PTD-H 500/10000, vr. textilného prechodu z kanálovej klimatizácie a závesného úchyty	kpl	1	1 294,00 €	1 294,00 €
1.21	Tlmič hluku THH-10-800x200/1500	ks	1	642,00 €	642,00 €
1.22	Zvukovo a tepelne izolované flexibilné potrubie SONO 160/10 m	ks	2	129,50 €	259,00 €
1.23	Štvorhranné potrubie do obvodu 1.200 mm, vr. tvaroviek	bm	30	77,85 €	2 335,50 €
1.24	Kruhové potrubie do priemeru Ø200 mm, vr. tvaroviek	bm	6	28,50 €	171,00 €
1.25	Kaučuková tepelná izolácia s Al fóliou, hr. 12 mm	m2	30	16,70 €	501,00 €
<i>Centrálne ovládanie a rozpočítavanie spotrebovanej elektrickej energie:</i>					
1.26	EW 50 Energy management Pulzný modul pre rozpočítavanie spotreby elektrickej energie + PAC-YG60MCA-J Pulzný vstupný modul	ks	1	4 530,00 €	4 530,00 €
1.27	EW 50E Centrálny ovládač + PAC-SC51KUA-E Zdroj pre napájanie centr.ovládačov	ks	1	6 470,00 €	6 470,00 €
1.28	Podružný merač elektrickej energie; 1.000 impulzov na 1 kWh	ks	1	790,00 €	790,00 €
1.29	Rack skriňa 19" 550x400x300 (pre periférie centrálného ovládania odpočtu energie)	ks	1	200,00 €	200,00 €

1.30	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku, vr. silentblokov	kpl	1	600,00 €	600,00 €
	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1	1 210,00 €	1 210,00 €
	Tlaková skúška, spustenie, zaregulovanie	kpl	1	300,00 €	300,00 €
	Štítkovanie	kpl	1	148,00 €	148,00 €
	Doprava	kpl	1	670,00 €	670,00 €
	Žeriav	kpl	1	700,00 €	700,00 €
Spolu zariadenie č. 1 bez DPH					89 196,65 €
Zariadenie č. 2 – Vetranie sociálnych priestorov					
2.01	Radiálny potrubný ventilátor TD 250/100 SILENT T s časovým dobehom; P=27 W; I=0,12 A; 230 V	ks	2	518,00 €	1 036,00 €
2.02	Radiálny ventilátor Micro 100 IT s časovým dobehom; P=27 W; I=0,12 A; 230 V	ks	3	236,70 €	710,10 €
2.03	Výfuková hlavica VHL 125	ks	2	250,00 €	500,00 €
2.04	Spätná klapka RSKT 125	ks	2	20,50 €	41,00 €
2.05	Dverová mriežka NOVA-D-400x100	ks	2	57,00 €	114,00 €
2.06	Tanierový ventil EFFC 100; RAL 9003, kovový	ks	6	18,40 €	110,40 €
2.07	Zvukovo a tepelne izolované flexibilné potrubie SONO 100/10 m	ks	1	46,00 €	46,00 €
2.08	VZT potrubie kruhové tesné do priemeru Ø100 mm vr. tvaroviek	bm	40	16,40 €	656,00 €
2.09	Kaučuková tepelná izolácia s Al fóliou, hr. 20 mm	m2	6	21,85 €	131,10 €
	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1	300,00 €	300,00 €
	Doprava	kpl	1	300,00 €	300,00 €
Spolu zariadenie č. 2 bez DPH					3 944,60 €
Rekapitulácia:					
Zariadenie č. 1 – Vykurovanie a chladenie administratívnych priestorov					89 196,65 €
Zariadenie č. 2 – Vetranie sociálnych priestorov					3 944,60 €
Spolu komplet bez DPH					93 141,25 €

VAN...
Kancelária

IČO: 4...

63793

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt: DK - Dažďova kanalizacia,vsak

JKSO: Miesto: Dolné Dubové

ČS: Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ:

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o. 19.8.2026

IČO: 46393820 IČ DPH: SK2023363793

Projektant:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 483,05

DPH základná	Základ DPH 14 483,05	Sadzba DPH 23,00%	Výška dane 3 331,10
--------------	-------------------------	----------------------	------------------------

Cena s DPH v EUR 17 814,15

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VANNES VANNES s.r.o.
staviteľská spoločnosť

010 07 Žilina, Borová 40
tel.: +421 (0)911 274 81
IČO: 46393820, IČ DPH: SK2023363793

19.8.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt: DK - Daždova kanalizacia,vsak

Miesto: Dolné Dubové

Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VANNES s.r.o.

19.8.2026

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady celkom

14 483,05

HSV - Práce a dodávky HSV

13 883,05

1 - Zemné práce

7 655,05

4 - Vodorovné konštrukcie

435,50

5 - Komunikácie

127,20

8 - Rúrové vedenie

3 850,00

99 - Presun hmôt HSV

1 815,30

M - Práce a dodávky M

600,00

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby

600,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SLUŽIEB

Objekt: DK - Daždova kanalizacia,vsak

Miesto: Dolné Dubové

Dátum: #ODKAZI

Objednávateľ: VANNES s.r.o. 19.8.2026

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 483,05
D HSV Práce a dodávky HSV							13 883,05
D 1 Zemné práce							7 655,05
31	K	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, - 0,24000t	m2	6,000	3,90	23,40
32	K	113117112.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	6,000	9,30	55,80
34	K	130210101.S	Výkop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore, objem nad 30 m3 ručne v homine tr. 3	m3	4,000	115,00	460,00
35	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3	m3	4,000	12,90	51,60
33	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	36,000	85,00	3 060,00
36	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v homine tr. 3	m3	36,000	15,50	558,00
37	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z hom. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	61,000	16,20	988,20
44	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,300	4,30	87,29
45	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	101,850	0,50	50,93
43	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	20,300	14,50	294,35
41	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,300	0,90	18,27
42	K	171211101.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	38,570	32,00	1 234,24
73	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,700	4,65	91,61
39	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,200	25,00	255,00
40	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	19,380	22,00	426,36
D 4 Vodorovné konštrukcie							435,50
38	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkordvy 0-63 mm	m3	6,100	65,00	396,50
46	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	3,000	13,00	39,00
D 5 Komunikácie							127,20
47	K	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,000	7,00	42,00
30	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	6,000	14,20	85,20
D 8 Rúrové vedenie							3 850,00
50	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	407,20	407,20
48	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	42,000	7,00	294,00
49	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	9,000	11,20	100,80
51	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	51,000	2,00	102,00
58	K	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 150, výška 1700 mm	ks	1,000	5,00	5,00
59	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	1,000	320,00	320,00
62	K	894411251.S	Zhotovenie vsakovacej studne DN1000	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
63	M	592250003400.S	Betónová studňová zákrytová doska TBH 20-100, DN 1000, hr. steny 80 mm	ks	1,000	24,00	24,00
64	M	592250001000.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 13-100, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	20,000	45,00	900,00
52	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	35,00	35,00
53	M	286610033500.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	220,00	220,00
54	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	148,00	148,00
55	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	150,00	150,00
56	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	14,00	28,00
VV 1*2 *Prepočítané koeficientom množstva					2,000		
57	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	20,00	20,00
61	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000	32,00	96,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 815,30
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,915	42,30	1 815,30
D M Práce a dodávky M							600,00
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	960091001.S	Vytyčovací siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	bod	3,000	200,00	600,00

B) SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: Rekonštrukcia Objektu Služieb

Objekt: SO-01 Objekt Služieb

Miesto stavby: Dolné Dubové 1, 919 52

Časť: Fotovoltaická elektrárň

Dodávateľ: VANNES s.r.o., IČO:46393820

FVE - Fotovoltaická elektrárň

p.č. Popis položky

p.č.	1	FVE: napr. On-grid solárny systém Huawei 8,19 kWp, od dodávky panelov, konštrukcií, baterii 10kWh, prepäťových skriniek, striedača a rozvádzača, uvedenie do činnosti, funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy je v dodávke FVE (vrátane príslušenstva)	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	1		1	kpl	16 950,00	16 950,00	3 850,00	3 850,00

Celkom FVE

16 950,00

HZS, Ostatné - FVE

p.č. Popis položky

p.č.	11	Prepojenie FVE s uzemnením a bleskozvodom objektu	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	11		1	kpl	25,00	25,00	89,00	89,00
	12	Administratíva a podanie žiadosti o pripojenie FVE (ZSE/SSE/VSE)	1	kpl	0,00	0,00	145,00	145,00
	13	Prestup strešnou/stenovou konštrukciou pre DC/AC káblové vedenie FVE	1	kpl	14,80	14,80	60,00	60,00
	14	Murárska výpomoc	1	kpl	80,00	80,00	80,00	80,00
	15	Podruž. mat / WAGO-svorky, tmely, spojovací materiál.../ (percentuálny podiel)	3,5	%	200,00	700,00	0,00	0,00
	16	Podiel prídržných výkonov	6	%	15,00	90,00	29,50	177,00
	17	Prierazy pre DC/AC káblové vedenie FVE (stena/strecha)	1	kpl	0,00	0,00	40,00	40,00
	18	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	1	kpl	30,00	30,00	30,00	30,00
	19	Vŕtanie otvorov pre uchytenie nosnej konštrukcie FVE	1	kpl	0,00	0,00	55,00	55,00
	20	Páska stanovacia 100x2,5 prírodná	50	ks	0,39	19,50	0,10	5,00
	21	Doprava (do 20km)	1	kpl	0,00	0,00	50,00	50,00
	22	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia FVE, revízná správa)	1	kpl	0,00	0,00	250,00	250,00
	23	Plošina/lešenie (prístup na strechu pri montáži FVE)	1	kpl	90,00	90,00	90,00	90,00

Celkom HSV, ostatné

1 049,30

SPOLU

17 999,30 €

Celkom bez DPH

22 920,30 €

DPH 23%

23%

Celkom s DPH

28 191,97 €

Poznámky:

Cena FVE zahŕňa dodávku panelov, nosnej konštrukcie, meniča, batérie, prepäťových ochrán a rozvádzača FVE, uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy. Cena je uvedená bez odpočtu prípadnej štátnej dotácie (napr. "Zelená domácnosť").

Presné vedenie DC/AC káblov a miesto osadenia rozvádzača FVE je nutné overiť podľa dispozičných výkresov a statiky strechy.

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu,

Realizačná firma je povinná zrealizovať inštaláciu FVE podľa platných STN, technických podmienok distribútora a platnej požiarnej vyhlášky.

