

ZMLUVA O DIELO

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Prosačov

Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Prosačov 16, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Zastúpený: Martin Digoň, starosta obce

IČO: 00332712

DIČ: 2020630359

Bankové spojenie : VÚB a. s. Vranov nad Topľou

IBAN: SK35 0200 0000 0043 6255 0358

EMAIL: prosacov@centrum.sk

FAX:

TEL: 057 / 445 23 31, 0911 948 849

www. <https://obec-prosacov.webnode.sk/>

1.2 Zhotoviteľ: Staon Okna s.r.o.

Sídlo: Opálová 1096/1A, 093 03 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Ing. Stanislav Ondejko

Zapísaný: Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel: SRO, vložka č.22129/P

IČO: 44970072

DIČ: 2022915180

IČ DPH: SK2022915180

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ

ZBROJNICE“. Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov MV a z vlastných zdrojov zadávateľa na základe výzvy na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok

3. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE “ v zmysle výkazu výmer (viď Príloha č. 1 tejto zmluvy)
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a pri realizácii Diela používa osvedčené (certifikované) komponenty tepelnoizolačného systému.
- 3.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

4. Miesto výkonu prác

Prosačov, okres Vranov nad Topľou,

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 3.1 do 6 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy, na základe harmonogramu prác, vypracovaného Zhotoviteľom.
- 5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
 - 5.2.1 Preukázateľne a formálne doložené omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozorných orgánov, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy,
 - 5.2.2 Vyššia moc.

6. Cena za dielo

- 6.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	36 587,40 €
DPH	: 7 317,48 €
Cena s DPH	: 43 904,88 €
Slovom	: štyridsaťtritisícdeväťstoštyri eur osemdesiatosem centov

- 6.2 Cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Výkaz výmer. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 6.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.
- 7.3 Cena uvedená v bode 6.1 bude Zhotoviteľovi uhrádzaná priebežne, na základe max.troch faktúr vystavených Zhotoviteľom
- 7.4 Faktúru vystaví Zhotoviteľ do 15 dní od schválenie súpisu vykonaných prác stavebným dozorom a objednávateľom.
- 7.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 8.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že prípadné škody na realizovanom Diele do doby odovzdania a prevzatia Diela znáša Zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia Diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na Objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby realizácie Diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii Diela nesie Zhotoviteľ.

- 8.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa Zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

9. Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované Objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- 9.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci Objednávateľa a Zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- a) za zhotoviteľa:
 - b) za objednávateľa:
- 9.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie väd vytknutých zápisom do stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí Zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ, stavebný dozor Objednávateľa, prípadne projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.

10. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok Zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. U zariadení (produktov), kde bola v rámci výkazu výmer požadovaná iná záručná doba, platí záručná doba uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené do 3 dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia väd.

Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa.

- 10.5 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

11. Podmienky vykonania Diela

- 11.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 11.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu Diela tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami Zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko, ako aj stráženie staveniska.
- 11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 11.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.

12. Realizácia a odovzdanie Diela

- 12.1 Objednávateľ, resp. technický dozor Objednávateľa má počas realizácie Diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť Zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 12.3 Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky realizácie Diela, rovnako ako situácia a prístup na miesto realizácie Diela a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu Diela. Dodatočné požiadavky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.
- 12.4 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne Objednávateľovi 7 dní vopred. Objednávateľ vopred dohodne so Zhotoviteľom časový pracovný program preberania Diela. K termínu odovzdania Diela Zhotoviteľ pripraví najmä tieto podklady:
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,

- záručné listy pre zariadenia a materiály,
- návody na použitie od výrobcov,
- iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
- stavebný denník,
- doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby,
- všetky doklady potrebné ku kolaudácii.

12.5 O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

13. Riešenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

13.1 Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.

13.2 Všetky vzťahy Zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu.

13.3 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu jeho zhotovenia podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy vo výške 0,05 % z ceny Diela vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania, maximálne v súčte 10 % z ceny Diela vrátane DPH.

13.4 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd podľa dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zmluvná pokuta bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 20,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania.

13.5 Zhotoviteľ môže uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry podľa článku 7.5 tejto Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do úplného zaplatenia.

13.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že v prípade, ak v dôsledku zavineného porušenia ich povinnosti pri plnení tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, je porušujúca zmluvná strana povinná túto škodu nahradiť, a to až do výšky celkovej ceny plnenia (uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy), pri realizácii ktorého došlo k vzniku škody. Toto dojednanie zmluvných strán o obmedzení výšky náhrady škody sa vzťahuje aj na prípady vzniku viacerých škôd a bez ohľadu na ich počet, pričom táto dohoda účastníkov zostáva v platnosti aj po zániku, resp. pri zrušení tejto zmluvy.

13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela.

14. Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade ak zistí, že Zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii

resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.

- 14.2 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- 14.3 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.

15. Kontrola, audit, overovanie na mieste

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom NFP (na základe projektovej žiadosti), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané zástupcami Zmluvných strán k tomu oprávnenými.
- 16.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.
- 16.3 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni splnenia všetkých troch nasledujúcich podmienok: 1. Zmluva bola zverejnená podľa osobitného predpisu. 2. Došlo k schváleniu verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly vykonanej riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom. 3. Nastala účinnosť zmluvy medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.
- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.5 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 8 tejto Zmluvy.

16.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Nacenený Výkaz výmer

V Prosačove, dňa 30.5.2022

V Prosačove, dňa 30.5.2022

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Prosačov, p. č. 82/1	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Prosačov			
Projektant	Ing. arch. D. DVORJAK			
Zhotoviteľ	STAON OKNA s.r.o.			
Spracoval	Ján Uriga			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		2. 3. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ								23	Súčet 7, 12, 19-22		36 587,40
								24	DP H 20,00 % z 37 265,98		7 317,48
Dátum a podpis Zhotoviteľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		43 904,88
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

STAON OKNA s.r.o.
 Opáľová 1096/1A
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:


Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Spracoval: Ján Uriga

Dátum: 2. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
210,3	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov	36 587,40	7 317,48	43 904,88	0,00			0,00	0,00
1	SO 01 - Hlavný objekt	36 587,40	7 317,48	43 904,88	0,00			0,00	0,00
1	Architektonicko-stavebné riešenie	30 799,64	6 159,93	36 959,57				0,00	0,00
2	Zdravotechnika	1 422,35	284,47	1 706,82				0,00	0,00
3	Elektroinštalácia	4 365,41	873,08	5 238,49				0,00	0,00
Celkom		36587,40	7317,48	43 904,88	0,00			0,00	0,00

STAON OKNA s.r.o.
 Opáľová 1096/1A
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				706,950
1	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	10,000	30,000
		3		3,000		
2	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,000	15,000
		1,0		1,000		
3	317162141	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	2,000	55,000	110,000
		2,0		2,000		
4	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	17,738	25,000	443,450
		0,86*1,45		1,247		
		0,60*2,0		1,200		
		(2,0+1,21)*2*2,75-(0,60*1,97*2)		15,291		
		Súčet		17,738		
5	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	3,100	35,000	108,500
		1,55*0,50*4		3,100		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 957,976
6	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	326,372	1,750	571,151
		"m.č. 1,1" (6,47+7,30)*2*3,85-(3,0*3,74)		94,809		
		"m.č. 1,2" (6,47+5,47)*2*3,85-(2,20*2,0)		87,538		
		"m.č. 1,3" (3,18+2,16)*2*2,88-(1,07*2,76+0,86*1,45)		26,558		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,4" (5,0+6,02)*2*2,88-(0,86*1,45+1,77*0,58+0,8*1,77)		59,786		
		"m.č. 1,6" (5,07+2,83)*2*2,88-(0,80*1,97*2+0,918*2,75)		39,828		
		"m.č. 1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*1,38-(0,57*0,83+0,6*1,97*2)		10,549		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,8" (1,37+0,90+1,21*2)*2*1,38-(0,60*1,50*3)		10,244		
		Súčet		326,372		
7	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	326,372	6,250	2 039,825
		"m.č. 1,1" (6,47+7,30)*2*3,85-(3,0*3,74)		94,809		
		"m.č. 1,2" (6,47+5,47)*2*3,85-(2,20*2,0)		87,538		
		"m.č. 1,3" (3,18+2,16)*2*2,88-(1,07*2,76+0,86*1,45)		26,558		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,4" (5,0+6,02)*2*2,88-(0,86*1,45+1,77*0,58+0,8*1,77)		59,786		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.1,6" (5,07+2,83)*2*2,88-(0,80*1,97*2+0,918*2,75)		39,828		
		"m.č.1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*1,38-(0,57*0,83+0,6*1,97*2)		10,549		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,8" (1,37+0,90+1,21*2)*2*1,38-(0,60*1,50*3)		10,244		
		Súčet		326,372		
8	621462242	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, minerálna, omietka 2 mm	m2	2,310	12,500	28,875
		3,50*(0,46+0,20)		2,310		
9	625251285,1	Kontaktný zatepfovaci systém XPS 2X10 vonkajších podhľadov , skrutkovacie kotvy	m2	1,610	70,000	112,700
		3,50*0,46		1,610		
10	632451052	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný)	m2	113,590	7,500	851,925
		47,23+36,39+29,97		113,590		
11	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	48,000	240,000
		2+2+1		5,000		
12	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm L,	ks	2,000	22,500	45,000
		2		2,000		
13	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm P,	ks	2,000	22,500	45,000
		2		2,000		
14	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm P	ks	1,000	23,500	23,500
		1		1,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 035,072
15	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	139,340	4,500	627,030
		47,23+36,39+6,87+29,97+13,36+2,89+2,63		139,340		
16	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,606	22,000	13,332
		0,90*0,95*0,45		0,385		
		0,70*2,10*0,15		0,221		
		Súčet		0,606		
17	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,890	2,000	5,780
		2,89		2,890		
18	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,700	2,600	12,220
		(1,77+0,58)*2		4,700		
19	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,980	2,600	46,748
		(1,07+2,78)*2		7,700		
		(0,60+1,97)*2*2		10,280		
		Súčet		17,980		
20	968062558	Vybúranie drevených vrat plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	4,400	4,500	19,800

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,20*2,0		4,400		
21	968062559	Vybúranie drevených vrát plochy nad 5 m2, -0,05200t	m2	11,220	8,000	89,760
		3,0*3,74		11,220		
22	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	8,000	15,500	124,000
		"pre HEB" 4*2		8,000		
23	978013111	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	330,678	0,150	49,602
		"m.č. 1,1" (6,47+7,30)*2*3,85-(3,0*3,74)		94,809		
		"m.č. 1,2" (6,47+5,47)*2*3,85-(2,20*2,0)		87,538		
		"m.č. 1,3" (3,18+2,16)*2*2,88-(1,07*2,76+0,86*1,45)		26,558		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,4" (5,0+6,02)*2*2,88-(0,86*1,45+1,77*0,58+0,8*1,77)		59,786		
		"m.č. 1,6" (5,07+2,83)*2*2,88-(0,80*1,97*2+0,918*2,75)		39,828		
		"m.č. 1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*2,88-(0,57*0,83+0,6*1,97*2)		25,099		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		Súčet		330,678		
24	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,700	4,000	46,800
		"m.č. 1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*1,50-(0,6*1,50*2)		12,750		
		-(0,70*1,50)		-1,050		
		Súčet		11,700		
PSV		Práce a dodávky PSV				
763		Konštrukcie - drevostavby				4 210,560
26	763138211,1	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD + parozabrana	m2	133,820	30,000	4 014,600
		47,23+36,39+6,87+29,97+13,36		133,820		
27	763138212,1	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD + parozabrana	m2	5,520	35,500	195,960
		2,89+2,63		5,520		
764		Konštrukcie klampiarske				33,630
29	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,770	19,000	33,630
		1,77		1,770		
766		Konštrukcie stolárske				1 913,410
30	766621400	Montáž okien plastových	m	4,700	12,500	58,750
		(1,77+0,58)*2*1		4,700		
31	6114123832,1	Plastové okno ozn. O/1 - 1770x580 mm	ks	1,000	210,000	210,000
32	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,640	14,000	106,960

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(1,07+2,75)*2*1		7,640		
33	6114123501,1	Plastové dvere ozn. 4 - 1050 x 2100 mm	ks	1,000	850,000	850,000
		1		1,000		
34	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	20,000	100,000
		2+2+1		5,000		
35	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	5,000	16,000	80,000
36	6116201800	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF, plné, šírka 600-900 mm	ks	5,000	80,000	400,000
		Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.				
37	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	8,000	8,000
		1		1,000		
38	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=200mm biela <i>S povrchovou fóliou odolnou voči narazom, poskriabaniu a oderu, rezané na mieru celková dĺžka 6m</i>	m	1,770	10,000	17,700
		1,77		1,770		
39	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	5,000	8,000	40,000
40	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	4,000	8,000	32,000
		4		4,000		
41	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000	10,000	10,000
		1		1,000		
767		Konštrukcie doplnkové kovové				8 580,075
43	767658111	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy do 6 m2	ks	1,000	200,000	200,000
44	5534371541,1	Sekčné garážové vráta - 2200x2000 mm	ks	1,000	950,000	950,000
45	767658113	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	350,000	350,000
46	5534371542,1	Sekčné garážové vráta - 3000x3450 mm	ks	1,000	2 000,000	2 000,000
47	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 073,500	0,850	1 762,475
		"HEB 220" 7,25*71,50*4		2 073,500		
48	5534392231,1	Oceľ HEB 220	kg	2 073,500	1,600	3 317,600
		"HEB 220" 7,25*71,50*4		2 073,500		
771		Podlahy z dlaždíc				7 412,297
50	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	161,709	3,200	517,469
		"m.č. 1,1" (6,47+7,30)*2-(3,0)		24,540		
		"m.č. 1,2" (6,47+5,47)*2-(2,20)		21,680		
		"m.č. 1,3" (3,18+2,16)*2-(1,07)		9,610		
		-(0,70)		-0,700		
		"m.č. 1,4" (5,0+6,02)*2*2,88-(0,80)		62,675		
		"m.č. 1,6" (5,07+2,83)*2*2,88-(0,80*2)		43,904		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				161,709		
51	5978650821,1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	549,811	5,500	3 023,961
161,709 * 3,4				549,811		
52	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	139,340	13,500	1 881,090
47,23+36,39+6,87+29,97+13,36+2,89+2,63				139,340		
53	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	142,127	14,000	1 989,778
139,34 * 1,02				142,127		
776 Podlahy povlakové						104,895
55	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	29,970	3,500	104,895
"m.č. 1,4" 29,97				29,970		
777 Podlahy syntetické						27,328
56	777695113,1	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné	m2	9,760	2,800	27,328
"m.č. 1,3" 6,87				6,870		
"m.č. 1,7" 2,89				2,890		
Súčet				9,760		
781 Dokončovacie práce a obklady						854,245
57	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	23,220	17,500	406,350
"m.č. 1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*1,50-(0,6*1,50*3)				11,850		
"m.č. 1,8" (1,37+0,90+1,21*2)*2*1,50-(0,60*1,50*3)				11,370		
Súčet				23,220		
58	5976574001,1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	23,684	18,000	426,312
23,22 * 1,02				23,684		
59	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,633	2,500	21,583
783 Dokončovacie práce - nátery						950,641
60	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	70,932	3,000	212,796
"HEB 220" 7,25*71,50*4*0,032				66,352		
(0,60+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*4				3,632		
(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*1				0,948		
Súčet				70,932		
61	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	70,932	5,000	354,660
62	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	139,340	2,750	383,185
47,23+36,39+6,87+29,97+13,36+2,89+2,63				139,340		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnicko stavebé riešenie

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
784 Dokončovacie práce - maľby						1 012,563
63	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	326,372	0,850	277,416
		"m.č. 1,1" (6,47+7,30)*2*3,85-(3,0*3,74)		94,809		
		"m.č. 1,2" (6,47+5,47)*2*3,85-(2,20*2,0)		87,538		
		"m.č. 1,3" (3,18+2,16)*2*2,88-(1,07*2,76+0,86*1,45)		26,558		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,4" (5,0+6,02)*2*2,88-(0,86*1,45+1,77*0,58+0,8*1,77)		59,786		
		"m.č.1,6" (5,07+2,83)*2*2,88-(0,80*1,97*2+0,918*2,75)		39,828		
		"m.č.1,7" (1,29+1,74+0,91*2)*2*1,38-(0,57*0,83+0,6*1,97*2)		10,549		
		-(0,70*2,10)		-1,470		
		"m.č. 1,8" (1,37+0,90+1,21*2)*2*1,38-(0,60*1,50*3)		10,244		
		Súčet		326,372		
64	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	326,732	2,250	735,147
Celkom						30 799,642

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 47,550

1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,900	28,500	25,650
2	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	3,000	0,900
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,600	15,000	9,000
4	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	1,000	12,000	12,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 76,750

5	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	5,000	2,850	14,250
6	974042577	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky nad 300mm, -0,17600t	m	2,500	25,000	62,500

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné 14,650

7	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	2,500	12,500
8	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX <small>Tepelná izolácia z polyetylenu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti</small>	m	3,000	0,450	1,350
9	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX <small>Tepelná izolácia z polyetylenu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti</small>	m	2,000	0,400	0,800

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 177,000

10	721171109-1	Potrubie z PP KG2000, odpadové ležaté hrdlové D 110x3,4	m	8,000	16,000	128,000
11	721172536	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 40, /pre U/	ks	2,000	3,500	7,000
12	HT40	HTM - hrdlová zátka DN40	ks	2,000	0,250	0,500
13	721172545	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 100, /pre WC/	ks	2,000	5,000	10,000
14	HT100	HTM - hrdlová zátka DN100	ks	2,000	0,500	1,000
15	721173204	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	8,000	16,000
16	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,750	5,500
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,500	9,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 78,400

18	722130901	Zazátkovanie vývodu vodovodného potrubia, /pre WC, V, S/	ks	6,000	1,000	6,000
19	Z15	ZÁTKA, 1/2", DLHÁ, PPR	ks	6,000	0,400	2,400

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	722172121.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	3,000	7,500	22,500
21	722172122.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN20, polyfúznym zváraním	m	2,000	9,000	18,000
22	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	6,500	6,500
23	SNKD02020X	PPR NÁSTENNÉ KOLENA S DRŽIAKOM D 20x1/2"	ks	1,000	4,000	4,000
24	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	12,500	12,500
25	NaB-20_1/2	PPR NÁSTENKA 20x1/2", pre batériu	ks	1,000	6,500	6,500

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

1 028,000

26	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100, prívetrovacích	ks	1,000	2,000	2,000
27	HL900N	Privzdušňovací ventil, DN 50/75/110, HL900N	ks	1,000	37,500	37,500
28	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	21,000	42,000
29	01	WC, kombi, biele, zadný odpad, napr. JIKA LYRA	KS	2,000	120,000	240,000
30	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,500	57,000
31	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	65,000	130,000
32	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	2,250	4,500
33	825-sed	Duroplastová WC doska s poklopom, biela, pre WC kombi	KS	2,000	70,000	140,000
34	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	5,000	10,000
35	CF3001/10	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	súb	2,000	13,000	26,000
36	552270007100.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná (9x13), 9x13 (MF 3/8"), dl. 400 mm	ks	4,000	4,000	16,000
37	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	4,000	5,000	20,000
38	CF3001/10	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	súb	4,000	12,500	50,000
39	552270007800	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 1/2 F"x10 M, dl. 400 mm, IVAR. 136012	ks	4,000	4,000	16,000
40	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	13,000	26,000
41	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	68,000	136,000
42	725869301	Montáž zápachovej uzávierky, sifón umývadlový do D 40	ks	2,000	7,500	15,000
43	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	22,000	44,000
44	STENO84410-CC	Zátka click-clack, k umývadlu, okruhla, chrom	ks	2,000	8,000	16,000

Celkom

1 422,350

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Elektoinštalácia

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

Práce a dodávky M

3 330,257

1	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	20,000	0,300	6,000
2	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	20,000	2,750	55,000
3	345340004500	Prístroj spínača radenie 1	ks	5,000	5,500	27,500
4	345350001500	Kryt spínača tlačidlový biely	ks	5,000	2,300	11,500
5	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	5,000	1,450	7,250
6	345330003300	Prístroj prepínača radenie 6+	ks	4,000	5,000	20,000
7	345350001800	Kryt spínača biely	ks	4,000	1,000	4,000
8	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	4,000	1,450	5,800
9	345330003400	Prístroj prepínača radenie 6+6	ks	2,000	7,500	15,000
10	345350001800	Kryt spínača biely	ks	2,000	1,000	2,000
11	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	2,000	1,380	2,760
12	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 biela	ks	9,000	9,550	85,950
13	357150000200	Rozvádzač RH	ks	1,000	500,000	500,000
14	348320001304	LED svietidlo stropné 23W 2550lm 4000K 80Ra (2550 lm; 23.0 W), IP 20	ks	8,000	115,000	920,000
15	348320001312	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	ks	3,000	75,000	225,000
16	348320001301	LED svietidlo stropné 34W 4400lm 4000K 80Ra (4400 lm; 34.0 W), IP 65	ks	7,000	115,000	805,000
17	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,840	1,350	25,434
18	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	1,350	13,500
19	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	1,450	4,350
20	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	3,000	0,700	2,100
21	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	4,000	1,100	4,400
22	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	17,000	51,000
23	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, švxh 150x150x77 mm	ks	1,000	3,500	3,500
24	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	19,000	19,000
25	341110012400	Kábel medený H07V-U 10 mm2	m	15,000	1,750	26,250
26	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	25,000	0,800	20,000
27	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	175,000	0,900	157,500
28	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	120,000	1,450	174,000
29	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	10,000	6,500	65,000
30	PM	Podružný materiál	%	28,585	2,500	71,463

21-M

Elektromontáže

721,550

31	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,450	29,000
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Prosačov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Elektoinštalácia

Objednávateľ: Obec Prosačov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Prosačov, p. č. 82/1

Dátum: 2. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	210010321	Kraba (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	6,500	130,000
33	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	5,000	2,350	11,750
34	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	3,200	12,800
35	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,750	9,500
36	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	5,500	49,500
37	210193072	Domova rozvodnica do 35 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	17,500	17,500
38	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	8,000	4,750	38,000
39	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	3,000	5,900	17,700
40	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	7,000	6,450	45,150
41	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	2,100	42,000
42	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	1,450	14,500
43	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	22,000	22,000
44	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,850	8,550
45	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	3,000	2,850	8,550
46	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	1,950	7,800
47	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	15,000	45,000
48	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	15,000	0,750	11,250
49	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	25,000	0,500	12,500
50	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	175,000	0,500	87,500
51	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,750	90,000
52	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	10,000	1,100	11,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

73,600

53	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,000	6,500	52,000
54	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,000	2,000	16,000
55	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m ²	2,800	2,000	5,600

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

240,000

56	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	16,000	15,000	240,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	---------

Celkom

4 365,407