

Súhrnný rozpočet - rekapitulácia

Objednávateľ: Obec Prosačov
Zhotoviteľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Dátum: 19.8.2024
Spracoval: Mikuláš Marušin

Stavba: Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Prosačov

Č.	Objekt	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Realizácia zelene v obci Prosačov	20 656,07 €	4 131,21 €	24 787,28 €
2	Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška	357 023,94 €	71 404,79 €	428 428,73 €

Cena spolu bez DPH	377 680,01 €
DPH	75 536,00 €
Cena spolu s DPH	453 216,01 €

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 309



.....
podpis a pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

JKSO:

Miesto: Prosačov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				357 023,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				357 023,94
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	357 023,94		71 404,79
Cena s DPH	v	EUR		428 428,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Miesto: Prosačov

Dátum: 19.8.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	357 023,94	428 428,73
020201040 7_3	SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov	357 023,94	428 428,73
07.3-3 110	Rad 3 D 110	149 896,64	179 875,97
07.3-3 90	Rad 3 D 90	30 919,10	37 102,92
07.3-3.1 90	Rad 3-1 D 90	12 920,71	15 504,85
07.3-4 110	Rad 4 D 110	117 004,23	140 405,08
07.3-4.1 110	Rad 4-1 D 110	46 283,26	55 539,91
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		357 023,94	428 428,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurdoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 110 - Rad 3 D 110

JKSO:

Miesto: Prosačov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	149 896,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	149 896,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	149 896,64	20,00%	29 979,33

Cena s DPH v EUR **179 875,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov
IČO: 51 075 709

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 110 - Rad 3 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

149 896,64

HSV - HSV

148 358,32

1 - Zemné práce

63 480,18

4 - Vodorovné konštrukcie

5 157,70

5 - Komunikácie

16 180,26

8 - Rúrové vedenie

35 543,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 802,98

99 - Presun hmôt HSV

22 193,79

23-M - Montáže potrubia

395,20

M - M

1 143,12

96-M - Geodetické a kartografické práce

1 143,12

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 896,64



ROZPOČET

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 110 - Rad 3 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							149 896,64
D	HSV	HSV					148 358,32
D	1	Zemné práce					63 480,18
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	295,800	7,80	2307,24
2	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t	m2	295,800	4,90	1449,42
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	80,000	3,84	307,20
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	16,40	98,40
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	80,000	6,50	520,00
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,200	25,60	30,72
7	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	340,800	1,90	647,52
8	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	306,036	26,60	8140,56
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	306,036	4,80	1468,97
10	K	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	306,036	30,50	9334,10
11	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	306,036	7,20	2203,46
12	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	16,000	128,90	2062,40
13	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	16,000	23,20	371,20
14	M	901016	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x160mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	46,75	187,00
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 597,540	3,60	9351,14
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 597,540	2,55	6623,73
17	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	711,324	2,40	1707,18
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	256,410	2,60	666,67
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 794,870	1,60	2871,79
20	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	355,662	2,40	853,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	389,520	0,30	116,86
22	K	171209001.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	110,925	1,60	177,48
23	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	558,156	0,70	390,71
24	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	355,662	4,20	1493,78
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	186,480	24,57	4581,81
26	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	307,692	12,67	3898,46
27	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 704,000	0,95	1618,80
D 4			Vodorovné konštrukcie				5157,70
28	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	69,930	41,35	2891,61
29	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	115,385	14,78	1705,39
30	K	452386161.S	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	21,000	26,70	560,70
D 5			Komunikácie				16180,26
31	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	295,800	8,20	2425,56
32	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	295,800	11,60	3431,28
33	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	591,600	0,25	147,90
34	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	295,800	17,60	5206,08
35	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	295,800	16,80	4969,44
D 8			Rúrové vedenie				35543,41
36	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	16,000	18,99	303,84
37	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	8,000	99,65	797,20
38	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	8,000	52,60	420,80
39	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	27,64	248,76
40	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	6,000	86,50	519,00
41	M	552520035615.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	ks	1,000	135,20	135,20
42	M	552520064300.S	Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/100, dl. 360 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	136,50	273,00
43	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	793,000	1,60	1268,80
44	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	793,000	11,80	9357,40
45	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	37,000	8,70	321,90
46	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	34,000	18,10	615,40
47	M	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	17,000	6,99	118,83
48	M	286530232500.S	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	1,000	42,70	42,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	286530233400.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	11,60	11,60
50	M	286530189000	Koleno 11° I/A elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	47,60	47,60
51	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	25,40	152,40
52	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	6,000	235,60	1413,60
53	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	6,000	228,40	1370,40
54	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	11,35	90,80
55	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	8,000	628,50	5028,00
56	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	27,90	195,30
57	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	7,000	213,69	1495,83
58	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	5,000	245,40	1227,00
59	M	422210006100.S	Posúvač prírubový redukovaný s tesnením, DN 100/80, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	235,40	470,80
60	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	793,000	0,95	753,35
61	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	793,000	5,30	4202,90
62	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	180,55	722,20
63	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	52,30	679,90
64	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	13,000	35,20	457,60
65	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,000	62,30	498,40
66	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	8,000	56,30	450,40
67	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	5,60	11,20
68	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	6,70	53,60
69	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	836,000	1,45	1212,20
70	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	777,000	0,36	279,72
71	M	B733BD	Výstražná fólia 330 mm x 100 m modrá voda DEN BRAVEN alebo ekvivalent	bal.	7,770	11,40	88,58
72	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	14,000	5,20	72,80
73	M	900211	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	84,000	1,60	134,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5802,98
74	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	493,000	6,40	3155,20
75	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	258,825	1,30	336,47
76	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 329,425	0,57	1327,77
77	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	258,825	3,80	983,54
D	99		Presun hmôt HSV				22193,79
78	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	866,945	25,60	22193,79
D	23-M		Montáže potrubia				395,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	8,000	6,20	49,60
80	M	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmer priemer x výška 42x2250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	8,000	33,60	268,80
81	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	8,000	9,60	76,80
D M M							1143,12
D 96-M Geodetické a kartografické práce							1143,12
82	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	55,000	13,20	726,00
83	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	7,930	52,60	417,12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 90 - Rad 3 D 90

JKSO:

Miesto: Prosačov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

30 919,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 919,10

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

30 919,10

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 183,82

Cena s DPH

v EUR

37 102,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 90 - Rad 3 D 90

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 919,10

HSV - HSV

30 420,86

1 - Zemné práce

16 050,90

4 - Vodorovné konštrukcie

1 252,85

8 - Rúrové vedenie

9 107,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

4 010,06

23-M - Montáže potrubia

307,50

M - M

190,73

96-M - Geodetické a kartografické práce

190,73

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 919,10

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod - Ďurdoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3 90 - Rad 3 D 90

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 919,10
D	HSV	HSV					30 420,86
D	1		Zemné práce				16 050,90
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	24,000	3,86	92,64
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	14,20	28,40
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	6,40	128,00
4	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,600	25,60	92,16
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	95,496	26,60	2540,19
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	95,496	4,80	458,38
7	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	95,496	30,50	2912,63
8	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	95,496	7,20	687,57
9	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	9,000	128,90	1160,10
10	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	9,000	21,60	194,40
11	M	901016	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x160mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	43,20	86,40
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	636,640	3,60	2291,90
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	636,640	2,69	1712,56
14	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	260,544	2,50	651,36
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,720	2,47	149,98
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	425,040	0,35	148,76
17	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,272	1,40	182,38
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,720	0,45	27,32
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,152	0,70	68,01
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	130,272	3,10	403,84
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,160	23,70	1046,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	72,864	13,55	987,31
D 4			Vodorovné konštrukcie				1252,85
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,560	42,60	705,46
24	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,324	14,80	404,40
25	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	5,000	28,60	143,00
D 8			Rúrové vedenie				9107,06
26	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	22,20	88,80
27	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	2,000	87,40	174,80
28	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	52,60	105,20
29	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	21,30	21,30
30	M	552520064200.S	Kríž prírubový liatinový (TT-kus), DN 80/80, dĺ. 330 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	95,40	95,40
31	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	193,000	6,45	1244,85
32	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	193,000	9,85	1901,05
33	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	18,000	6,20	111,60
34	M	286530151100.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	5,10	20,40
35	M	286530232400.S	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	1,000	36,40	36,40
36	M	286530233900.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	2,000	34,25	68,50
37	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	49,50	49,50
38	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	10,000	16,20	162,00
39	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	26,80	53,60
40	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	226,50	453,00
41	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	215,60	431,20
42	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	10,25	20,50
43	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	455,80	911,60
44	K	891261111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	28,60	28,60
45	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	243,20	243,20
46	M	422210006100.S	Posúvač prírubový redukovaný s tesnením, DN 100/80, dĺ. 190 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	215,80	215,80
47	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	193,000	0,75	144,75
48	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	193,000	5,20	1003,60
49	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	215,40	430,80
50	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	28,90	86,70
51	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	20,50	61,50
52	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	63,50	127,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	552410000700.S	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	73,45	146,90
54	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	9,25	74,00
55	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	204,000	1,45	295,80
56	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	184,000	0,97	178,48
57	M	B733BD	Výstražná fólia 330 mm x 100 m biela DEN BRAVEN alebo ekvivalent	bal.	1,840	11,40	20,98
58	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	5,000	10,25	51,25
59	M	900211	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	40,000	1,20	48,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D 99			Presun hmôt HSV				4010,06
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	134,792	29,75	4010,06
D 23-M			Montáže potrubia				307,50
61	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	5,000	8,20	41,00
62	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	5,000	46,60	233,00
63	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	5,000	6,70	33,50
D M			M				190,73
D 96-M			Geodetické a kartografické práce				190,73
64	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	8,000	11,20	89,60
65	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	1,930	52,40	101,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3.1 90 - Rad 3-1 D 90

JKSO:

Miesto:

Prosačov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

12 920,71

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 920,71

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

12 920,71

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 584,14

Cena s DPH

v EUR

15 504,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3.1 90 - Rad 3-1 D 90

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 920,71

HSV - HSV

12 677,11

1 - Zemné práce

7 528,11

4 - Vodorovné konštrukcie

498,40

8 - Rúrové vedenie

3 594,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

1 055,90

23-M - Montáže potrubia

146,00

M - M

97,61

96-M - Geodetické a kartografické práce

97,61

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 920,71

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-3.1 90 - Rad 3-1 D 90

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 920,71
D	HSV	HSV					12 677,11
D	1		Zemné práce				7 528,11
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	8,000	4,25	34,00
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	16,85	16,85
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	8,000	6,25	50,00
4	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,200	12,30	14,76
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,965	30,50	1066,43
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	34,965	4,80	167,83
7	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	34,965	56,90	1989,51
8	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 4	m3	34,965	7,20	251,75
9	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	8,000	84,50	676,00
10	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	8,000	18,60	148,80
11	M	901016	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x160mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	39,60	158,40
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	233,100	3,60	839,16
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	233,100	2,78	648,02
14	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	98,280	2,55	250,61
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,790	2,40	49,90
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,530	0,35	50,94
17	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	49,140	1,70	83,54
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,110	2,30	50,85
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,377	0,70	24,76
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	49,140	2,60	127,76
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,120	27,80	420,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	24,948	16,35	407,90
D 4			Vodorovné konštrukcie				498,40
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,670	49,70	281,80
24	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	9,356	11,80	110,40
25	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	35,40	106,20
D 8			Rúrové vedenie				3594,70
26	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	22,60	45,20
27	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	1,000	93,40	93,40
28	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	58,60	58,60
29	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	71,000	0,86	61,06
30	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	71,000	9,80	695,80
31	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	6,95	55,60
32	M	286530151100.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	7,80	15,60
33	M	286530233900.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	2,000	28,60	57,20
34	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	4,000	12,30	49,20
35	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	22,60	45,20
36	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	230,60	461,20
37	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	245,60	491,20
38	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	8,40	8,40
39	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	472,60	472,60
40	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	71,000	0,63	44,73
41	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	71,000	3,60	255,60
42	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	126,50	253,00
43	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	16,70	33,40
44	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	14,80	29,60
45	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,60	43,60
46	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	47,20	47,20
47	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	6,70	6,70
48	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	75,000	1,45	108,75
49	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	63,000	0,36	22,68
50	M	B733BD	Výstražná fólia 330 mm x 100 m biela DEN BRAVEN alebo ekvivalent	bal.	0,630	11,40	7,18
51	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	10,000	5,20	52,00
52	M	900211	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	50,000	1,60	80,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							1055,90
53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,721	22,60	1055,90
D 23-M Montáže potrubia							146,00
54	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	6,20	24,80
55	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	23,60	94,40
56	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	6,70	26,80
D M M							97,61
D 96-M Geodetické a kartografické práce							97,61
57	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	5,000	11,20	56,00
58	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	0,710	58,60	41,61



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurdoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4 110 - Rad 4 D 110

JKSO:

Miesto: Prosačov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

117 004,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

117 004,23

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
117 004,23

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
23 400,85

Cena s DPH

v EUR

140 405,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4 110 - Rad 4 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

117 004,23

HSV - HSV

116 535,67

1 - Zemné práce

50 411,73

4 - Vodorovné konštrukcie

1 791,20

5 - Komunikácie

21 991,40

8 - Rúrové vedenie

12 726,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 673,04

99 - Presun hmôt HSV

24 941,35

23-M - Montáže potrubia

125,10

M - M

343,47

96-M - Geodetické a kartografické práce

343,47

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

117 004,23



ROZPOČET

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4 110 - Rad 4 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							117 004,23
D	HSV	HSV					116 535,67
D	1	Zemné práce					50 411,73
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	185,400	8,70	1612,98
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	868,600	14,50	12594,70
3	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t	m2	185,400	5,60	1038,24
4	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	40,000	3,57	142,80
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	200,000	13,45	2690,00
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	80,000	6,25	500,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	60,000	16,70	1002,00
8	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	118,110	26,60	3141,73
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	118,110	4,80	566,93
10	K	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	118,110	30,50	3602,36
11	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 4	m3	118,110	7,20	850,39
12	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	28,000	128,90	3609,20
13	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	28,000	21,60	604,80
14	M	901016	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x160mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	4,000	43,20	172,80
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 066,400	3,60	3839,04
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 066,400	3,40	3625,76
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	236,220	2,60	614,17
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 653,540	1,60	2645,66
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	363,080	0,30	108,92
20	K	171209001.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	178,100	1,60	284,96
21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	470,652	0,70	329,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,920	4,90	656,21
23	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	241,056	12,40	2989,09
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	74,400	23,40	1740,96
25	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	122,760	11,80	1448,57
D 4 Vodorovné konštrukcie							1791,20
26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,900	32,60	909,54
27	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	46,035	13,20	607,66
28	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	10,000	27,40	274,00
D 5 Komunikácie							21991,40
29	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	186,000	6,80	1264,80
30	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	186,000	10,60	1971,60
31	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 426,000	0,20	285,20
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 054,000	12,90	13596,60
33	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	372,000	13,10	4873,20
D 8 Rúrové vedenie							12726,94
34	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	15,70	94,20
35	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	3,000	89,40	268,20
36	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	52,60	157,80
37	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	19,40	58,20
38	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	2,000	86,40	172,80
39	M	552520064300.S	Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/100, dl. 360 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	136,40	136,40
40	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	338,000	0,57	192,66
41	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	338,000	9,80	3312,40
42	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	9,000	9,20	82,80
43	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	8,000	14,70	117,60
44	M	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	8,000	5,20	41,60
45	M	286530233400.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	12,40	12,40
46	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	25,40	50,80
47	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	197,40	394,80
48	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	235,20	470,40
49	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	8,30	24,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	3,000	497,20	1491,60
51	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	28,60	143,00
52	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	5,000	197,60	988,00
53	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	4,000	236,50	946,00
54	M	422210006100.S	Posúvač prírubový redukovaný s tesnením, DN 100/80, dl. 190 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	216,40	216,40
55	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	338,000	0,52	175,76
56	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	338,000	3,60	1216,80
57	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	126,50	506,00
58	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	7,000	22,30	156,10
59	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	7,000	13,20	92,40
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	43,60	130,80
61	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	3,000	59,40	178,20
62	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	1,000	4,80	4,80
63	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	6,40	19,20
64	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	356,000	1,40	498,40
65	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	310,000	0,30	93,00
66	M	B733BD	Výstražná fólia 330 mm x 100 m modrá voda DEN BRAVEN alebo ekvivalent	bal.	3,100	11,20	34,72
67	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	21,000	6,40	134,40
68	M	900211	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	126,000	0,90	113,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4673,04

69	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	310,000	6,40	1984,00
70	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	270,800	1,70	460,36
71	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 437,200	0,57	1389,20
72	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	270,800	3,10	839,48

D 99 Presun hmôt HSV 24941,35

73	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	536,171	6,90	3699,58
74	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	795,572	26,70	21241,77

D 23-M Montáže potrubia 125,10

75	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	3,000	5,70	17,10
76	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	3,000	26,40	79,20
77	M	VK14076	Betónová pätky (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	3,000	9,60	28,80

D M M 343,47

D 96-M Geodetické a kartografické práce 343,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	16,000	11,20	179,20
79	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	3,380	48,60	164,27



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4.1 110 - Rad 4-1 D 110

JKSO:

Miesto: Prosačov

KS:

Dátum: 19.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

IČO:

51075709

IČ DPH:

SK2120579703

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 283,26
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	46 283,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	46 283,26	20,00%	9 256,65

Cena s DPH v **EUR** **55 539,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4.1 110 - Rad 4-1 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

46 283,26

HSV - HSV

45 904,28

1 - Zemné práce

20 748,08

4 - Vodorovné konštrukcie

2 031,15

5 - Komunikácie

4 443,29

8 - Rúrové vedenie

6 161,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 154,75

99 - Presun hmôt HSV

11 365,91

23-M - Montáže potrubia

197,00

M - M

181,98

96-M - Geodetické a kartografické práce

181,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 283,26

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709



ROZPOČET

Stavba:

Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Objekt:

0202010407_3 - SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov

Časť:

07.3-4.1 110 - Rad 4-1 D 110

Miesto:

Prosačov

Dátum:

19.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							46 283,26
D	HSV	HSV					45 904,28
D	1	Zemné práce					20 748,08
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	45,600	8,70	396,72
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	198,400	14,50	2876,80
3	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	45,600	8,60	392,16
4	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	24,000	3,60	86,40
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	120,000	11,40	1368,00
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	4,80	192,00
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	36,000	14,60	525,60
8	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,364	28,60	1869,41
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	65,364	4,80	313,75
10	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	65,364	48,20	3150,55
11	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	118,110	7,20	850,39
12	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	7,000	87,40	611,80
13	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	7,000	19,20	134,40
14	M	901016	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x160mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	2,000	39,60	79,20
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	504,160	3,60	1814,98
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	504,160	3,60	1814,98
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,584	2,90	230,79
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	557,088	1,60	891,34
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,024	0,30	33,01
20	K	171209001.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	41,900	1,60	67,04
21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	150,134	0,70	105,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,904	5,70	529,55
23	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	81,013	12,40	1004,56
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,880	23,40	769,39
25	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	54,252	11,80	640,17
D 4 Vodorumné koňtrukcie							2031,15
26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,900	48,60	1355,94
27	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	46,035	11,80	543,21
28	K	452386161.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	5,000	26,40	132,00
D 5 Komunikácie							4443,29
29	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	27,600	14,60	402,96
30	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,600	10,60	292,56
31	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	271,600	0,27	73,33
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	244,000	13,60	3318,40
33	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,600	12,90	356,04
D 8 Rúrové vedenie							6161,09
34	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	18,60	74,40
35	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	2,000	87,60	175,20
36	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	52,60	105,20
37	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	25,40	25,40
38	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	1,000	127,60	127,60
39	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	144,000	1,60	230,40
40	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	144,000	8,40	1209,60
41	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	6,000	6,50	39,00
42	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	4,000	15,20	60,80
43	M	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	4,000	6,90	27,60
44	M	286530233400.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	2,000	11,20	22,40
45	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	23,60	23,60
46	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	215,60	215,60
47	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	227,40	227,40
48	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	8,60	17,20
49	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	472,60	945,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 100	ks	2,000	28,40	56,80
51	M	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	197,40	394,80
52	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dĺ. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	235,40	235,40
53	M	422210006100.S	Posúvač prírubový redukovaný s tesnením, DN 100/80, dĺ. 190 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	237,60	237,60
54	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	144,000	1,20	172,80
55	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	144,000	3,80	547,20
56	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	126,50	253,00
57	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	22,40	67,20
58	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	15,20	45,60
59	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	52,40	104,80
60	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	53,60	107,20
61	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	6,70	13,40
62	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	152,000	1,40	212,80
63	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	137,000	0,50	68,50
64	M	B733BD	Výstražná fólia 330 mm x 100 m modrá voda DEN BRAVEN alebo ekvivalent	bal.	1,370	11,60	15,89
65	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	7,000	6,70	46,90
66	M	900211	Klzné objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	42,000	1,30	54,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1154,75
67	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	76,000	6,40	486,40
68	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	64,700	1,30	84,11
69	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	582,300	0,57	331,91
70	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	64,700	3,90	252,33
D 99			Presun hmôt HSV				11365,91
71	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	536,171	6,70	3592,35
72	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	294,453	26,40	7773,56
D 23-M			Montáže potrubia				197,00
73	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	5,000	6,20	31,00
74	M	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	5,000	23,60	118,00
75	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA alebo ekvivalent	ks	5,000	9,60	48,00
D M			M				181,98
D 96-M			Geodetické a kartografické práce				181,98
76	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	10,000	11,20	112,00
77	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	1,440	48,60	69,98

Krycí list stavby

Stavba Realizácia zelene v obci Prosačov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

IČO: 51075709


DIČ: 2120579703

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	5 093,16	15 562,91	20 656,07			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			20 656,07	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Stážené podmienky dopravy		0,00
Stážené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		20 656,07
				DPH 20% z	20 656,07	4131,21
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		24 787,28

Odberateľ

Dodávateľ

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 709




Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Realizácia zelene v obci Prosačov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čís.	Ostatné náklady stavby	Cena
Sadové úpravy	20 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,07
Celkom bez DPH	20 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,07
DPH 20% z	20 656,07					4 131,21
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						24 787,28

M&D STAV, s.r.o.
K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
IČO: 51 075 909



Krycí list rozpočtu

Stavba Realizácia zelene v obci Prosačov

Objekt Sadové úpravy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	5 093,16	15 562,91	20 656,07		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			20 656,07	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Míromostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	20 656,07	
				DPH 20% z	20 656,07	4131,21
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		24 787,28

Odberateľ

Dodávateľ

M&D STAV. s.r.o.
 K Surdoku 2, 080 01 Prešov 1
 IČO: 51 075 709



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Dátum: 19.8.2024

Stavba Realizácia zelene v obci Prosačov

Objekt Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoľu	Hmotnosť (t)	Stĺ (t)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 041,66	12 403,60	15 445,26	14,6500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	16,50	890,47	906,97	17,7000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	847,65	2 268,84	3 116,49	1,5300	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 187,35	0,00	1 187,35	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 093,16	15 562,91	20 656,07	33,8800	0,0000
Celkom v EUR	5 093,16	15 562,91	20 656,07	33,8800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Prešov

Dátum: 19.8.2024

Zákazka Realizácia zelene v obci Prosačov

Objekt Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,250	5,50	89,38		0	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,125	1,15	9,34		0	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	39,750	4,99	198,35		0	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	39,750	1,15	45,71		0	
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,55	16,50		0	
6	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	235,000	1,95	458,25		0	
7	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	kus	892,000	0,30	267,60		0	
8	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	10,000	3,12	31,20		0	
9	183205141	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín na starom trávniku na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	m2	235,000	1,25	293,75		0	
10	183403111	Obrobenie pôdy prekopávaním do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	235,000	0,65	152,75		0	
11	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	10,000	1,80	18,00		0	
12	184102411	Výsadenie kríku výšky do 1 m bez balu do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	kus	144,000	1,50	216,00		0	
13	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	10,000	12,50	125,00	0,000	0,005	
14	184211111	Výsadenie rastliny bez balu na svahu so sklonom od 1:2 do 1:1	kus	15,000	4,65	69,75	0,000	0,007	
15	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	235,000	2,25	528,75		0	
16	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 víťahomom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	0,081	38,00	3,08		0	
17	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,895	31,50	28,19		0	
18	184804111	Ochrana dreviny pred ohryzom zverou chráničom z rákosy, jutoviny alebo plastu v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	10,000	0,40	4,00		0	
19	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	0,895	15,15	13,56		0	
20	184010001	Montáž a dodávka - Drenažna trubka k stromu 2m priemr 50mm	m	20,000	4,99	99,80		0	
21	MAT19	Dekoračný štrk záhony 16-32	t	7,000	52,50	367,50	1,000	7	
22	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	1,000	5,20	5,20		0	
23	MAT1	Hnojivo NPK 25 kg balenie	KS	3,000	37,50	112,50		0	
24	MAT11	Lavandula angustifolia con 9	KS	250,000	4,50	1 125,00		0	
25	MAT12	Pennisetum compressum CON 11	KS	140,000	5,05	707,00		0	
26	MAT13	Rudbeckia fulgida KONTE 11CM	KS	50,000	12,35	617,50		0	
27	MAT14	Sedum telephium kon 11	KS	50,000	13,25	662,50		0	
28	MAT15	Hydrangea makrophylla con 15	KS	14,000	12,75	178,50		0	

Rozpočet Realizácia zelene v obci Prosačov / Sadové úpravy

29	MAT16	Rhododendron	KS	15,000	53,20	798,00		0	
30	MAT2	Prunus lavrocerasus Novita výška sadenice 1m	KS	144,000	9,35	1 346,40		0	
31	0265530900	Spirea japonica "Little Princess" con 12	kus	200,000	6,55	1 310,00	0,008	1,6	
32	026840010801	Acer platanoides "Globosum" obv km 14-16	KUS	10,000	222,00	2 220,00		0	
33	0521721000	Polky - tyčovina	KUS	20,000	2,30	46,00	0,012	0,24	
34	0521723000	Koly 2,5 m - tyčovina	KUS	30,000	5,99	179,70	0,033	0,99	
35	0554151000	Mulčovacia kôra píniová	l	12 000,000	0,25	3 000,00	0,000	4,8	
36	6731131000	Jutovina šírka 100 cm	M	30,000	3,35	100,50	0,000	0,007	
1		ZEMNÉ PRÁCE				15 445,28		14,65	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
37	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	m2	30,000	0,55	16,50		0	
38	5923001216	Osadenie okraja trávnik	m	44,800	4,75	212,80		0	
39	MAT17	Štrk dekoračný fr 16-32	t	6,000	54,50	327,00	1,000	6	
40	592130060175	Okraj trávniku betonový 22x12x4,5cm	KUS	226,240	1,55	350,67	0,052	11,697	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				906,97		17,7	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
41	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	14,000	7,25	101,50	0,108	1,518	
42	936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh s navrtaním	kus	7,000	32,40	226,80		0	
43	941955006	Montáž a dodávka plastového obrubníka výšky 5 cm	m	65,000	7,99	519,35	0,000	0,013	
44	592174910	Obrubník cestný 100x15x25 cm	kus	14,140	6,99	98,84		0	
45	MAT9	Lavičky na sedenie Parkova lavička MEZZO alebo ekvivalent s operadlom	kus	7,000	310,00	2 170,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				3 116,49		1,53	0
99		PRESUNY HMŔT							
46	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	33,876	35,05	1 187,35		0	
99		PRESUNY HMŔT				1 187,35		0,000	0
		Práce HSV				20 656,07		33,880	0
		Celkom v EUR				20 656,07		33,880	0