

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

08.09.2026

Stavba

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská Voľa

Názov stavebného objektu		Cena
Steny, strop, podlaha, búranie		5 335,60
Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko		4 905,90
Celkom bez DPH		10 241,50
DPH 23 % z	10 241,50	2 355,55
DPH 0 % z	0,00	0,00
Celkom v EUR		12 597,05

 **HSV Trade**
stavebná spoločnosť
HSV Trade, s.r.o., Petrovce 11
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 47421932 IČ DPH: SK202388A282

Krycí list objektu

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská**
 Objekt **Steny, strop, podlaha, búranie**

Zákazka: KS:
 JKSO:
 Projektant: IČO a DIČ:
 Objednávateľ: Obec Ruská Voľa IČO a DIČ:
 Zhotoviteľ: HSV Trade, s.r.o. IČO a DIČ: 47421932 2023886282
 Spracoval: Miesto:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Montáž	4 110,00	Zariadenie staveniska	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	% z [HSV+PSV] 0,00
	Celkom	4 110,00	Prevádzkové vplyvy	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
PSV	Montáž	933,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Dodávky	292,60	Horské oblasti	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Celkom	1 225,60	Mimostavenisková doprava	0,00	% z [HSV+PSV] 0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom		0,00
	Materiál	0,00	Ostatné náklady		0,00
	Dodávky	0,00	HZS		0,00
	Celkom	0,00	Kompletačná činnosť		0,00
OST	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		5 335,60	Celkové náklady		
Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára			Cena bez DPH		5 335,60
			DPH 23 % z 5 335,60		1 227,19
			DPH 0 % z 0,00		0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa			Cena celkom		6 562,79
Pečiatka a podpis zhotoviteľa					

HSV Trade
 stavebná spoločnosť
 HSV Trade, s.r.o., Pšovce 11
 094 31, Hanušovce nad Topľou
 IČO: 47421932

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov**

Objekt **Steny, strop, podlaha, búranie**

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
Práce HSV					
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 450,00	0,00	3 450,00	1,89
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	610,00	0,00	610,00	0,09
99	PRESUNY HMÔT	50,00	0,00	50,00	0,00
Práce HSV		4 110,00	0,00	4 110,00	1,99
Práce PSV					
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	228,00	292,60	520,60	0,00
784	MALBY	705,00	0,00	705,00	0,05
Práce PSV		933,00	292,60	1 225,60	0,05
Steny, strop, podlaha, búranie		5 043,00	292,60	5 335,60	2,04

Rozpočet

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská Voľa**
 Objekt **Steny, strop, podlaha, búranie**

Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Celkom	Hmotnosť
---------	---------------	----	----------	---------	--------	----------

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov a konštrukcií	m2	9,00	2,50	22,50	0,00
611461216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stropov UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	60,00	4,00	240,00	0,03
611461242	BAUMIT Vnútorná omietka stropov Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	60,00	13,75	825,00	0,40
61148111910	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane materiálovej špecifikácie	m2	60,00	7,50	450,00	0,35
612465119	BAUMIT Príprava vnútorného podkladu stien univerzálnym základom	m2	90,00	2,75	247,50	0,04
612465242	BAUMIT Vnútorná omietka stien Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	90,00	11,25	1 012,50	0,57
612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou vrátane materiálovej špecifikácie	m2	90,00	7,25	652,50	0,52

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

3 450,00 1,89

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	60,00	4,00	240,00	0,09
953945112	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil	m	20,00	5,00	100,00	0,00
953945113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	20,00	3,25	65,00	0,00
962032631	Búranie muriva komínového z tehál na vápenno-cementovú MVC	m3	3,00	50,00	150,00	0,00
965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	11,00	5,00	55,00	0,00

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

610,00 0,09

PRESUNY HMÔT

998011001	Presun hmôt pre murované budovy do výšky 6 m	t	2,00	25,00	50,00	0,00
-----------	--	---	------	-------	-------	------

PRESUNY HMÔT

50,00 0,00

Práce HSV

4 110,00 1,99

Práce PSV

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

77541312011	Montáž obvodovej soklikovej lišty skrutkovaním	m	32,00	4,00	128,00	0,00
77555011011	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položených voľne click spojom	m2	10,00	7,50	75,00	0,00
77559211011	Montáž vyrovnávacej a tlmiacej penovej podložky hrúbky 2 mm pod plávajúcu podlahu	m2	10,00	1,25	12,50	0,00
77559211111	Montáž parozábrany z PE fólie hrúbky 2 mm pod plávajúcu podlahu	m2	10,00	1,25	12,50	0,00

Rozpočet

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská Voľa**
Objekt **Steny, strop, podlaha, búranie**

Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Celkom	Hmotnosť
283019012308	Podložka k laminátovým podlahám QS BASIC, hrúbka 3 mm, BAL: 15 m2	m2	10,00	2,00	20,00	0,00
611019010101	Laminátové parkety CREO triedy 32, 1200x190x7 mm	m2	10,00	8,00	80,00	0,00
611019011503	Sokel 77x14 mm, dĺžka 2400 mm	m	36,00	5,35	192,60	0,00
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					520,60	0,00
MALBY						
784100011	Maľba akrylátová základná dvojnásobná strojne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	150,00	3,50	525,00	0,05
784402801	Odstránenie maľby oškrabaním v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	90,00	2,00	180,00	0,00
MALBY					705,00	0,05
Práce PSV					1 225,60	0,05
Steny, strop, podlaha, búranie					5 335,60	2,04

Krycí list objektu

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská**
 Objekt **Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko**

Zákazka: KS:
 Projektant: JKSO:
 Objednávateľ: Obec Ruská Voľa IČO a DIČ:
 Zhotoviteľ: HSV Trade, s.r.o. IČO a DIČ: 47421932 2023886282
 Spracoval: Miesto:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Montáž	252,00	Zariadenie staveniska	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	% z [HSV+PSV] 0,00
	Celkom	252,00	Prevádzkové vplyvy	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
PSV	Montáž	843,50	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Dodávky	240,00	Horské oblasti	0,00	% z [HSV+PSV+M] 0,00
	Celkom	1 083,50	Mimostavenisková doprava	0,00	% z [HSV+PSV] 0,00
MNT	Montáž	2 998,40	VRN celkom		0,00
	Materiál	572,00	Ostatné náklady		0,00
	Dodávky	0,00	HZS		0,00
	Celkom	3 570,40	Kompletačná činnosť		0,00
OST	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		4 905,90	Celkové náklady		
Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára			Cena bez DPH		4 905,90
			DPH 23 % z	4 905,90	1 128,36
			DPH 0 % z	0,00	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa			Cena celkom		6 034,26
Pečiatka a podpis zhotoviteľa					

HSV Trade
 stavebná spoločnosť
 HSV Trade, s.r.o.
 094 31 Hanu
 IČO: 47421932

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

08.09.2026

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov
Objekt Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
Práce HSV					
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	122,40	0,00	122,40	0,00
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	129,60	0,00	129,60	0,00
Práce HSV		252,00	0,00	252,00	0,00
Práce PSV					
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	385,00	0,00	385,00	0,13
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	458,50	240,00	698,50	0,04
Práce PSV		843,50	240,00	1 083,50	0,18
Montážne práce					
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	598,40	572,00	1 170,40	0,04
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	350,00	0,00	350,00	0,00
Montážne práce		2 998,40	572,00	3 570,40	0,04
Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko		4 093,90	812,00	4 905,90	0,21

Rozpočet

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská Voľa**
 Objekt **Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko**

Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Celkom	Hmotnosť
Práce HSV						
POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
61240331010	Hrubá výplň drážok pre upevnenie elektroinštalčných rozvodov šírky do 50 mm a hrúbky do 50 mm v stenách elektrikárskou sadrou	m	120,00	1,02	122,40	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					122,40	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v murive z tehál nepálených (napr. YTONG, PORFIX) hĺbky do 30 mm a šírky do 70 mm	m	120,00	1,08	129,60	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					129,60	0,00
Práce HSV					252,00	0,00
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711151030	WEBER TERRANOVA Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a tlakovej vode vodorovná rýchloschnúcou maltou weber.tec 933	m2	7,00	55,00	385,00	0,13
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					385,00	0,13
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
771275114	Montáž obkladov schodiskových stupňov z keramických dlaždíc hladkých 30 x 30 cm do tmelu	m2	7,00	65,00	455,00	0,04
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch do výšky 6 m	t	0,10	35,00	3,50	0,00
245182810608	RAKO Pružný tesniaci polyuretánový tmel SAB pre vnútorné a vonkajšie použitie biela, BAL: 310 ml	kus	3,00	12,00	36,00	0,00
585182810501	RAKO Flexibilné lepidlo AD530 (C2TE S1) pre lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, BAL: 25 kg	kus	10,00	15,00	150,00	0,00
597182020701	RAKO CONCEPT/CONCEPT PLUS obkladačka (System) 30 x 60 cm, farba šedá	m2	3,00	18,00	54,00	0,00
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					698,50	0,04
Práce PSV					1 083,50	0,18
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210010106	Lišta elektroinštalčná P-H PVC šírky 150 mm až 200 mm uložená pevne vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc	m	10,00	6,46	64,60	0,00
210010132	Rúrka ochranná PE vnútorná D 20,5 mm uložená pevne	m	30,00	2,89	86,70	0,00
210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	7,00	3,00	21,00	0,00
210130103	Stýkač modulový trojpólový 16 A/500 V/AC vstavaný vrátane zapojenia	kus	1,00	15,00	15,00	0,00
210130104	Stýkač modulový trojpólový 25 A/500 V/AC vstavaný vrátane zapojenia	kus	1,00	22,00	22,00	0,00

Rozpočet

08.09.2026

Stavba **Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu Ruská Voľa**
 Objekt **Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko**

Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Celkom	Hmotnosť
21020191311	Montáž interiérového svietidla 5 kg na strop	kus	6,00	20,00	120,00	0,00
210810041	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne	m	50,00	2,07	103,50	0,00
210810042	Kábel 1-CYKY 3x2,5 mm2 uložený pevne	m	50,00	2,07	103,50	0,00
210810051	Kábel 1-CYKY 4x4 mm2 uložený pevne	m	30,00	2,07	62,10	0,00
3410103000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	50,00	0,52	26,00	0,01
3410103100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5	m	50,00	0,87	43,50	0,01
3410107800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x 4	m	30,00	2,58	77,40	0,01
341157021301	Rámček Valena 774451 1-násobný biela	kus	7,00	1,50	10,50	0,00
341157024801	Spínač Valena 774401 R1 biely	kus	1,00	6,00	6,00	0,00
341157028101	Zásuvka Valena 774396 1-násobná biela	kus	6,00	6,00	36,00	0,00
341157160902	Rúrka ohybná 2316/LPE-1 H100 21,2 mm 16,0 mm 320N PE biela	m	30,00	1,00	30,00	0,00
3450906510	Krabica KU 68-1901	kus	7,00	0,30	2,10	0,00
3451308900	Žľab 80/25 LP L=2m 9003	m	10,00	2,55	25,50	0,00
348157153602	Panel LED 16W 2100lm 4000K 230V IP20	kus	6,00	40,00	240,00	0,01
3580129600	Stykač C16 220V/50Hz	kus	1,00	25,00	25,00	0,00
3580131400	Stykač C25 220V/50Hz	kus	1,00	30,00	30,00	0,00
3580136100	Stykač C9 220V/50Hz	kus	1,00	20,00	20,00	0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE					1 170,40	0,04
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
240050339	ROTENSO TETA X 7,0 kW klimatizácia s vykurovaním až 4,7 COP, REVÍZIA+SPUSTENIE DO PREVÁDZKY,PRÁCE - 1X ZDROJ +THERMOSTAT,ROTENSO Medené potrubie, 1/2, 25m Tivento Flex,ROTENSO Medené potrubie, 1/4, 25 m, Tivento Flex,DOPRAVA, MONTÁŽNE PRÁCE	sub	1,00	2 050,00	2 050,00	0,00
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					2 050,00	0,00
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ						
950106019	Revízia a vyhotovenie projektovej dokumentácie k elektroinštalácii	klp	1,00	350,00	350,00	0,00
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ					350,00	0,00
Montážne práce					3 570,40	0,04
Kúrenie, elektroinštalácia, schodisko					4 905,90	0,21