

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

JKSO:
Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

ČS:
Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Ruská Voľa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vargovci s. r. o.

IČO: 53858751
IČ DPH: SK 2121513416

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	12 145,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	12 145,33
---------------------	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	12 145,33	2 793,43

Cena s DPH	v	EUR	14 938,76
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ : Vargovci s.r.o.

Vargovci s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	SO01		
Stavba:	Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov		
Miesto:	Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44	Dátum:	3. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Ruská Voľa	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Vargovci s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		12 145,33	14 938,76
1.	Sanácia mostov	2 368,05	2 912,70
2.	Oplotenie ihriska + futbalové bránky	2 848,15	3 503,22
3.	Úprava terénu ihriska + mobiliár	3 467,03	4 264,45
4.	Úprava fasády + výmena okien / dverí na budove požiarnej zbrojnice	3 462,10	4 258,38
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 145,33	14 938,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt:

1. - Sanácia mostov

JKSO:

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

ČS:

Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ruská Voľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vargovci s. r. o.

IČO:

53858751

IČ DPH:

SK 2121513416

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 368,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 368,05	23,00%	544,65

Cena s DPH

v EUR

2 912,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Vargovci s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 1. - Sanácia mostov

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44
Objednávateľ: Obec Ruská Voľa
Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Dátum: 3. 8. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		2 368,05
HSV - Práce a dodávky HSV		2 368,05
2 - Zakladanie		130,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		2 188,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		23,17
99 - Presun hmôt HSV		25,63

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 1. - Sanácia mostov

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44 Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Ruská Voľa Projektant:

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 368,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 368,05

D 2 Zakladanie 130,55

8	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,900	13,34	92,05
	PP		Debnenie základových dosiek zhotovenie				
	VV		2*(6,80*0,25)		3,400		
	VV		2*(7,00*0,25)		3,500		
	VV		Súčet		6,900		

9	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,900	5,58	38,50
	PP		Debnenie základových dosiek odstránenie				
	VV		2*(6,80*0,25)		3,400		
	VV		2*(7,00*0,25)		3,500		
	VV		Súčet		6,900		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 188,70

13	K	622661322.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x ochranný elastický OS-B	m2	56,500	5,06	285,89
	PP		Náter mostných betónových konštrukcií akrylátový na siloxanovej a plasticko-elastickej báze 2x ochranný elastický OS-B				
	VV		4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"		30,600		
	VV		3,70*7,00 "most ku kostolu"		25,900		
	VV		Súčet		56,500		

14	M	245290000600.S	Akrylátová disperzia, elastický ochranný náter na betón Murexin BF 100 Elastic	l	22,600	10,42	235,49
	PP		Akrylátová disperzia, elastický ochranný náter na betón Murexin BF 100 Elastic				
	VV		56,5*0,4 "Prepočítané koeficientom množstva		22,600		

11	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	56,500	0,74	41,81
	PP		Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nasiakavé podklady pre potery a stierky				
	VV		4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"		30,600		
	VV		3,70*7,00 "most ku kostolu"		25,900		
	VV		Súčet		56,500		

12	M	585870000600.S	Cementový adhézny mostík Murexin Repol HS 1	kg	98,875	1,28	126,56
	PP		Cementový adhézny mostík Murexin Repol HS 1				
	VV		4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"		30,600		
	VV		3,70*7,00 "most ku kostolu"		25,900		
	VV		Súčet		56,500		
	VV		56,5*1,75 "Prepočítané koeficientom množstva		98,875		

7	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	56,500	5,19	293,24
	PP		Sanácia betónových konštrukcií, opravná (reprofiláčná) malta na betón a murivo hr. 10 mm				
	VV		4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"		30,600		
	VV		3,70*7,00 "most ku kostolu"		25,900		
	VV		Súčet		56,500		

6	M	585690003000.S	Minerálna cementová reprofilačná/opravná malta Murexin Oprávkovú maltu RM 04	kg	1 243,000	0,97	1 205,71
	PP		Minerálna cementová reprofilačná/opravná malta Murexin Oprávkovú maltu RM 04, hrúbka 10 mm				
	VV		4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"		30,600		
	VV		3,70*7,00 "most ku kostolu"		25,900		
	VV		Súčet		56,500		
	VV		56,5*22 "Prepočítané koeficientom množstva		1 243,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23,17
2	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	56,500	0,41	23,17
PP			Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody				
VV			4,50*6,80 "most k požiarnej zbrojnici"				30,600
VV			3,70*7,00 "most ku kostolu"				25,900
VV			Súčet				56,500
D 99			Presun hmôt HSV				25,63
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,412	18,15	25,63
PP			Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt:

2. - Oplotenie ihriska + futbalové bránky

JKSO:

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

ČS:

Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ruská Voľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vargovci s. r. o.

IČO:

53858751

IČ DPH:

SK 2121513416

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 848,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 848,15	23,00%	655,07

Cena s DPH

v EUR

3 503,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Vargovci s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 2. - Oplotenie ihriska + futbalové bránky

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44
Objednávateľ: Obec Ruská Voľa
Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Dátum: 3. 8. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		2 848,15
HSV - Práce a dodávky HSV		833,52
1 - Zemné práce		179,68
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie		653,84
PSV - Práce a dodávky PSV		2 014,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 014,63

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 2. - Oplotenie ihriska + futbalové bránky

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44 Dátum: 3. 8. 2026
Objednávateľ: Obec Ruská Voľa Projektant:
Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 848,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				833,52
D	1		Zemné práce				179,68
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	2,160	61,47	132,78
PP			Hĺbenie jám - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných				
VV			30*(0,3*0,3*0,8) "Výkopy pre stĺpiky oplotenia"		2,160		
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,160	1,87	4,04
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m				
3	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,160	6,10	13,18
PP			Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 100 m3				
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	2,160	12,37	26,72
PP			Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4 - ručne				
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,160	1,37	2,96
PP			Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				653,84
6	K	338172111.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	30,000	9,05	271,50
PP			Osadzovanie vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných pre stĺpiky k pletivu strojovému so zaliatím akoukoľvek cementovou maltou do vynechaných otvorov				
7	M	553510021900.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	18,000	9,55	171,90
PP			Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách				
8	M	553510022300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	6,000	9,00	54,00
PP			Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách				
9	M	553510023500.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 4 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre ochrannú sieť	ks	8,000	18,57	148,56
PP			Stĺpik, d 38 mm, výška 4 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre ochrannú sieť				
10	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,249	31,63	7,88
PP			Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oplotenie, objekty zvláštne pre chov živočíchov (8153 JKSO), objekty pozemné rôzne (815 9 JKSO) so zvislou nosnou konštr. murovanou z tehál, tvárnic, blokov (KMCH 1 - JKSO 6. miesto) príp. kovovou alebo drevenou výšky do 10 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 014,63
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 014,63
11	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	60,000	7,00	420,00
PP			Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		60			60,000		
12	M	313290003500.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	2,500	84,17	210,43
PP		Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu					
13	M	553510010100.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm	ks	1,000	560,96	560,96
PP		Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm					
14	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	180,000	0,78	140,40
PP		Montáž oplotenia drôtu napínacieho					
VV		3*60 "Horné vedení; Stredné+ Dolné"			180,000		
15	M	156150000300.S	Drôt napínací poplastovaný D 2,4/100 m	ks	2,000	12,51	25,02
PP		Drôt napínací poplastovaný D 2,4/100 m					
16	K	767915855.S	Montáž zachytávacej siete na oplotenie za brány, s výškou nad 1,6 m	m2	50,000	0,95	47,50
PP		Montáž zachytávacej siete na oplotenie za brány, s výškou nad 1,6 m					
VV		2*((4,0-1,5)*10) "Uvažovaná výška siete 2,5 m, spodná hrana začína od hornej hrany pletiva, dĺžka 14 m"			50,000		
17	M	313910001200.S	Ochranná sieť (zelená), veľkosť oka 14, hrúbka 4 mm, materiál: UV stabilný, polypropylén	m2	50,000	2,48	124,00
PP		Ochranná sieť (zelená), veľkosť oka 14, hrúbka 4 mm, materiál: UV stabilný, polypropylén					
18	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - prenosné futbalové bránky	kg	46,000	1,41	64,86
PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - prenosné futbalové bránky					
P		Poznámka k položke: 2 ks - prenosná futbalová bránka rozmery bránky: 550 x 213 x 150 cm rozmery balenia (š x v x h): 115 x 18 x 35 cm a 130 x 23 x 35 cm priemer rúrky rámu: 76 mm (hrúbka steny 1,2 mm) priemer rúrky zadnej vzpery: 32 mm (hrúbka steny 1 mm) vystužené spoje: hrúbka materiálu až 1,8 mm materiál konštrukcie: pozinkovaná oceľ s práškovým náterom pevná sieťovina: hrúbka 2,5 mm, hmotnosť 1700 g hmotnosť: 41,5 kg					
VV		2*23			46,000		
19	M	553510009900.S	Futbalová bránka 300 x 200 x 120 cm	ks	2,000	203,50	407,00
PP		Futbalová bránka 300 x 200 x 120 cm					
P		Poznámka k položke: rozmery bránky: 300 x 200 x 120 cm rozmer balenia: 120 x 35 x 22 cm priemer rúrky rámu: 76 mm (hrúbka steny 1,2 mm) priemer rúrky zadnej vzpery: 32 mm (hrúbka steny 0,9 mm) vystužené spoje: hrúbka materiálu až 1,6 mm materiál konštrukcie: pozinkovaná oceľ s práškovým náterom pevná sieťovina: hrúbka 2,5 mm, hmotnosť 1000 g hmotnosť: 23 kg					
20	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	68,88	14,46
PP		Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt:

3. - Úprava terénu ihriska + mobiliár

JKSO:

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

ČS:

Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ruská Voľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vargovci s. r. o.

IČO:

53858751

IČ DPH:

SK 2121513416

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 467,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 467,03	23,00%	797,42

Cena s DPH

v EUR

4 264,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Vargovci s. r. o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 27.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 3. - Úprava terénu ihriska + mobiliár

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44
Objednávateľ: Obec Ruská Voľa
Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Dátum: 3. 8. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		3 467,03
HSV - Práce a dodávky HSV		3 467,03
1 - Zemné práce		2 563,49
5 - Komunikácie		252,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		626,46
99 - Presun hmôt HSV		24,09

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 3. - Úprava terénu ihriska + mobiliár

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44 Dátum: 3. 8. 2026
Objednávateľ: Obec Ruská Voľa Projektant:
Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 467,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 467,03

D 1 Zemné práce 2 563,49

16	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	28,000	40,12	1 123,36
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PP Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 50 m, hr. do 150 mm ručne

VV 0,100*280 28,000

4	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	280,000	1,26	352,80
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Založenie trávnikana pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5

VV 14*20 280,000

5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,652	7,62	65,93
---	---	----------------	------------------------------------	----	-------	------	-------

PP Osivá tráv - semená parkovej zmesi

VV 280 280,000

VV 280*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva 8,652

14	K	181151102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením strojne	m2	280,000	1,10	308,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch strojne v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením

VV 14*20 "Vyrovnanie terénu súčasného ihriska" 280,000

15	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	280,000	2,01	562,80
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm

VV 14*20 "Vyrovnanie terénu súčasného ihriska" 280,000

7	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	60,000	2,51	150,60
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PP Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hornine tr.1 až 4

VV 20*3 60,000

D 5 Komunikácie 252,99

8	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	9,000	10,48	94,32
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2

VV 2*(3*1,5) "Pristupový chodník na výhľadisko š. 1,5 m, d. 3,0 m" 9,000

9	M	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	ks	41,000	3,87	158,67
---	---	----------------	---	----	--------	------	--------

PP Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm

VV 9,18417633618565*4,4642 "Prepočítané koeficientom množstva 41,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 626,46

10	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000	33,31	99,93
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PP Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky

11	M	553560002100.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel dĺžky 1500 mm	ks	3,000	175,51	526,53
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

PP Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel dĺžky 1500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				24,09
12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,150	20,95	24,09

PP

Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt:

4. - Úprava fasády + výmena okien / dverí na budove požiarnej zbrojnice

JKSO:

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

ČS:

Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Ruská Voľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vargovci s. r. o.

IČO:

53858751

IČ DPH:

SK 2121513416

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 462,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 462,10	23,00%	796,28

Cena s DPH

v EUR

4 258,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt: 4. - Úprava fasády + výmena okien / dverí na budove požiarnej zbrojnice

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44

Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Ruská Voľa

Projektant:

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 462,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 745,53
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 011,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	733,92
PSV - Práce a dodávky PSV	1 716,57
760 - Výplne otvorov	1 716,57

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie športovej a dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom vybavenia futbalového ihriska a rekonštrukcie mostov

Objekt:

4. - Úprava fasády + výmena okien / dverí na budove požiarnej zbrojnice

Miesto: Ruská Voľa, parcela č.: KN-C 44 Dátum: 3. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Ruská Voľa Projektant:

Zhotoviteľ: Vargovci s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 462,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 745,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 011,61

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	8,821	2,65	23,38
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

PP	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod. , ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastických lepidlových maltovín, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom						
VV	0,63*0,52				0,328		
VV	1,06*1,12				1,187		
VV	0,70*1,00				0,700		
VV	2,17*2,16				4,687		
VV	0,95*2,02				1,919		
VV	Súčet				8,821		

2	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	59,618	15,50	924,08
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm						
VV	56,779*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva				59,618		

3	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,513	18,26	64,15
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

PP	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 733,92

4	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	65,600	3,46	226,98
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m						
VV	2,5*(2*7+2*6,12)				65,600		

5	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	65,600	2,20	144,32
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PP	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m						
VV	2,5*(2*7+2*6,12)				65,600		

6	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	10,060	4,14	41,65
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP	Vybúranie drevených okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t						
VV	2*(0,63+0,52)				2,300		
VV	2*(1,06+1,12)				4,360		
VV	2*(0,70+1,0)				3,400		
VV	Súčet				10,060		

7	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,940	3,77	22,39
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

PP	Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,012 t						
VV	2*(0,95+2,02)				5,940		

8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,152	18,99	2,89
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

PP	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km						
----	---	--	--	--	--	--	--

9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,128	0,57	1,21
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
	VV		0,152*14 "Prepočítané koeficientom množstva		2,128		
10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,152	99,56	15,13
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty (17 02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03)				
11	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	3,513	79,52	279,35
	PP		Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							1 716,57
D 760 Výplne otvorov							1 716,57
12	K	764410250.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. nad 250 do 330 mm	m	2,690	21,99	59,15
	PP		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. nad 250 do 330 mm				
	VV		0,63		0,630		
	VV		1,06		1,060		
	VV		1,00		1,000		
	VV		Súčet		2,690		
13	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	10,060	8,42	84,71
	PP		Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu montáže				
	VV		2*(0,63+0,52)		2,300		
	VV		2*(0,70+1,00)		3,400		
	VV		2*(1,06+1,12)		4,360		
	VV		Súčet		10,060		
14	M	611410091070.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné dvojsklo	m	10,060	81,93	824,22
	PP		Okno plastové jednokridlové OS, izolačné dvojsklo				
	VV		2*(0,63+0,52)		2,300		
	VV		2*(0,70+1,00)		3,400		
	VV		2*(1,06+1,12)		4,360		
	VV		Súčet		10,060		
20	K	766662320.S	Montáž dverí vchodových plastových na PUR penu	m	3,838	9,66	37,08
	PP		Montáž plastových dverí vchodových na PUR penu 1 bm obvodu montáže				
	VV		2*(0,95*2,02)		3,838		
16	M	611730000040.S	Dvere vchodové plastové jednokridlové plné so sendvičovou výplňou	m	3,838	165,00	633,27
	PP		Dvere vchodové plastové jednokridlové plné so sendvičovou výplňou				
17	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	10,02	30,06
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm				
18	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,690	15,77	42,42
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
	VV		0,63		0,630		
	VV		1,06		1,060		
	VV		1,00		1,000		
	VV		Súčet		2,690		
19	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,133	42,54	5,66
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m				