



ZMLUVA O DIELO

„Originál Zmluvy o dielo č. 3 pre potreby podania ŽoNFP na PPA“



1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Jozef Šaranko STEAM**
Sídlo: Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33252459
DIČ: 1020600988
IČ DPH: SK1020600988
Zápis: ŽR 610-1169
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: Jozef Šaranko

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Veľké Straciny**
Sídlo: Veľké Straciny 13, 990 03 Veľký Krtíš
IČO: 17061741
DIČ: 2021319641
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: MUDr. Ján Jakab

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

Pavel Ďuriš
tel. č.: +421 47 4830517
e-mail: obec@velkestraciny.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – výstavba detského a športového ihriska – oddychovej zóny (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Výstavba detského a športového ihriska – zriadenie oddychovej zóny (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovanej Ing. Martinom Bartošom v auguste roku 2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 10 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	108 971,21 €
DPH	21 794,24 €
Cena s DPH	130 765,45 €

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorcom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela., Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právných predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávatelom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:


Vo Veľkom Krtíši, dňa 16.03.2016

Jozef ŠARANUŠIČAN



Za Objednávateľa:

V Veľkom Krtíši, dňa 12.04.2016




Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:
Objednávateľ:
Miesto:

Výstavba detského a športového ihriska - zriadenie oddychovej zóny
Obec Veľké Straciny
Veľké Straciny

Stavebné objekty	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Športové ihrisko	65 547,55 €	13 109,51 €	78 657,06 €
SO 02 Detské ihrisko	21 738,98 €	4 347,80 €	26 086,78 €
SO 03 Sadové úpravy	11 271,98 €	2 254,40 €	13 526,38 €
SO 04 Spevnené plochy pre peších	8 337,66 €	1 667,53 €	10 005,19 €
SO 05 Lavičky	2 075,04 €	415,01 €	2 490,05 €
Spolu	108 971,21 €	21 794,24 €	130 765,45 €



Jozef ŠARA
990 01
1000
010-88



Rozpočet

Stavba: VÝSTAVBA DETSKÉHO A ŠPORTOVÉHO IHRISKA - ZRIADENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY

Objekt: ŠPORTOVÉ IHRISKO

Dátum:

Časť:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 65547,55

1 Zemné práce 7931,83

1	001	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	98,748	5,75	567,80
2	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	119,977	41,48	4976,65
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	104,620	5,43	568,09
4	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	104,620	2,60	272,01
5	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	30,000	2,92	87,60
6	001	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	27,000	2,26	61,02
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,620	0,81	84,74
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,155	3,16	107,93
9	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	306,000	0,60	183,60
10	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,880	8,30	65,40
11	231	180501113	Spevnenie plôch mačinovaním plošným na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	27,000	3,73	100,71
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	617,177	0,49	302,42
13	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.150 mm	m2	306,000	1,48	452,88
14	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	27,000	1,57	42,39
15	001	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	27,000	2,17	58,59

2 Zakladanie 18123,10

16	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	197,340	1,11	219,05
17	693	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofílex 300	m2	201,287	1,71	344,20
18	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	13,662	39,65	541,70
19	002	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	151,800	2,27	344,59
20	002	271521111A	Podklad z makadamu frakcie 32 - 64 mm hr. 220mm, zhutnený	m2	580,448	11,22	6512,63
21	002	271571111A1	Podklad zo štrkodrvy frakcie 8 - 16 mm hr. 100 mm, zhutnený	m2	580,448	5,49	3186,66
22	002	271571111A2	Podklad zo štrkodrvy frakcie 0 - 4 mm hr. 40 mm, zhutnený	m2	580,448	1,67	969,35
23	011	272321311A	Železobetónový základ pre mantinely z B10 + B20, vrátane výstuže a debnenia	m3	42,664	139,08	5933,71

24	011	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,512	139,08	71,21
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------

5


Komunikácie

39492,62

25	231	589116111A	Konštrukcie viacúčelového ihriska (umelý trávnik, mantinely POLYPLANK kotvené do celohliníkovej konštrukcie vrátane kotiev - 48ks, hliníkové futbalové brány - 2ks)	sub	1,000	39492,62	39492,62
----	-----	------------	---	-----	-------	----------	----------

Celkom

65547,55



Jozef ŠADAN...
9
7

Rozpočet

Stavba: VÝSTAVBA DETSKÉHO A ŠPORTOVÉHO IHRISKA - ZRIADENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY

Objekt: SO-01 - ŠPORTOVÉ IHRISKO - VRCHNÁ ČASŤ

Časť:

Objednávateľ: OBEC VEĽKÉ STRACINY

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

1		Stĺpy mantinelov 48ks	ks	1,00	6 527,00	6 527,00	
2		Plastové dosky, pero-drážka	súb	1,00	6 039,00	6 039,00	
3		Plastové ochranné krytky	súb	1,00	1 512,80	1 512,80	
4		Hliníkové lišty mantinelov	súb	1,00	1 122,40	1 122,40	
5		Ochranné siete, futbalové bránky a ostatné plastové doplnky	súb	1,00	3 477,00	3 477,00	
6		Kotvy	ks	48,00	14,64	702,72	
7		Ochranné siete do v.3750mm na bočné strany	súb	1,00	1 830,00	1 830,00	
8		Multifunkčný umelý trávnik BASIC 20, kremičitý piesok, podlepovacia páska, lepidlo, čiarovanie pre futbal	súb	1,00	11 285,00	11 285,00	
9		Vybavenie pre volejbal s čiarovaním	ks	1,00	341,60	341,60	
10		Vybavenie pre tenis s čiarovaním	ks	1,00	280,60	280,60	
11		Vybavenie pre basketbal s čiarovaním	ks	1,00	305,00	305,00	
12		Doprava materiálu	ks	1,00	274,50	274,50	
13		Montáž umelého trávniku a mantinelov	ks	1,00	5 795,00	5 795,00	

Celkom

39 492,62



Jozef ŠARANKO STEAM

99

D

Rozpočet

Stavba: VÝSTAVBA DETSKÉHO A ŠPORTOVÉHO IHRISKA - ZRIADENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY

Objekt: DETSKÉ IHRISKO

Dátum:

Časť:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 21738,98

1 Zemné práce 2921,70

8	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	225,000	1,72	387,00
14	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	45,000	11,65	524,25
12	231	162202111	Vodorovné premiestnenie mačiny nad 50 do 100 m	m2	225,000	0,81	182,25
15	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	45,000	1,83	82,35
13	231	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	45,000	14,27	642,15
10	231	182001111A	Násyp z drvej kôry fr. 20 - 80mm hr.300mm vrátane polozenia netkanej textilie	m2	225,000	3,54	796,50
11	231	182001112A	Osadenie plastového záhradného obrubníka, neviditeľný	m	60,000	5,12	307,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18817,28

2	231	936004112A1	D+M preliezka veža s rebríkom, šmýkalkou, hojdačkou, reťazový rebrík, agátové drevo, náter	m	1,000	7698,20	7698,20
3	231	936004112A2	D+M preliezka s lezeck stenou, sieťou, rebríkom, agátové drevo, náter	m	1,000	2885,30	2885,30
4	231	936004112A3	D+M detská hojdačka, agátové drevo, náter	m	1,000	2438,78	2438,78
5	231	936004112A4	D+M pníky, agátové drevo, náter	m	1,000	1586,00	1586,00
6	231	936004112A5	D+M trojhrazda, agátové drevo, náter, nerez tyč	m	1,000	3416,00	3416,00
7	231	936004112A6	D+M bradlá, agátové drevo, náter, nerez tyč	m	1,000	793,00	793,00

Celkom

21738,98



Rozpočet

Stavba: Výstavba detského a športového ihriska - zriadenie oddychovej zóny

Objekt: SO 03 - Sadové úpravy

Investor: Obec Veľké Straciny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

por. číslo	Popis položky	MJ	množstvo/výmera	cena jednotková	spolu bez DPH
1	Výkop jamiek bez výmeny pôdy v hornine tr. 1-4, objemu 0,4-1 m ³ v rovine	ks	16,00	17,69	283,04
2	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-600mm	ks	16,00	11,35	181,60
3	Kôl drevený oporný, výška 3m	ks	40,00	9,15	366,00
4	Polkôl drevený 2,5m	ks	8,00	7,93	63,44
5	Popruhy kotviace	bm	40,00	0,85	34,00
6	Jutová bandáž	m ²	3,00	7,50	22,50
7	Zhotovenie obalu kmeňa z juty	m ²	3,00	22,94	68,82
8	Kotvenie dreviny kolmi	ks	16,00	3,05	48,80
9	<i>Abies concolor</i> , v 200cm	ks	4,00	168,36	673,44
10	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King', ok 16-18cm	ks	4,00	20,74	82,96
11	<i>Betula utilis</i> var. <i>jacquemontii</i> , ok 14-16	ks	5,00	18,30	91,50
12	<i>Sophora japonica</i> 'Regent', ok 14-16cm	ks	3,00	24,40	73,20
13	Výkop jamiek bez výmeny pôdy v hornine tr. 1-4, objemu do 0,1 m ³ v rovine	ks	192,00	14,64	2 810,88
14	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-300mm	ks	192,00	9,88	1 896,96
15	Listnaté kry, výška v dospelosti 2-4m, výsadbová výška min. 40cm	ks	93,00	7,93	737,49
16	Listnaté kry, výška v dospelosti do 1,5m, výsadbová výška min. 20cm	ks	86,00	8,54	734,44
17	Netkaná textília 50g/m ² (+ 5% na orez)	m ²	212,00	1,46	309,52
18	Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m ²	202,00	3,29	664,58
19	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	m ²	202,00	3,54	715,08
20	Kôra mulčovacia smreková, 70l vrecia	ks	135,00	7,93	1 070,55
21	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m ²	m ³	1,50	5,12	7,68
22	Presun hmôt pre sadové úpravy	súbor	1,00	335,50	335,50

Sadové úpravy spolu:

11 271,98



Jozef Šaranko

990

IC

DIC: SK102060188

Rozpočet

Stavba: VÝSTAVBA DETSKÉHO A ŠPORTOVÉHO IHRISKA - ZRIADENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY

Objekt: SO-04 SPEVNENÉ PLOCHY PRE PEŠÍCH

Dátum:

Časť:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 8337,66

1 Zemné práce 934,99

1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1,200	37,72	45,26
2	221	113107249	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	m2	2,400	1,05	2,52
3	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	23,550	11,65	274,36
4	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	23,550	5,43	127,88
5	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,550	6,59	155,19
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,550	0,87	20,49
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	0,49	76,93
8	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	157,000	1,48	232,36

5 Komunikácie 5287,36

9	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	137,400	4,12	566,09
10	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	137,400	12,69	1743,61
11	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	137,400	11,77	1617,20
12	592	5922901720	Zámková betónová dlažba 6 cm, sivá (11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5)	m2	144,270	9,43	1360,47

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1429,90

13	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	160,000	6,65	1064,00
14	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	168,000	1,68	282,24
15	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	1,600	26,84	42,94
16	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,924	21,47	19,84
17	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,924	0,88	0,81
18	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,924	21,72	20,07

99 Presun hmôt HSV 685,41

19	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,291	6,05	685,41
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

8337,66



Jozef

9

Rozpočet

Stavba: VÝSTAVBA DETSKÉHO A ŠPORTOVÉHO IHRISKA - ZRIADENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY

Objekt: LAVIČKY

Dátum:

Časť:

JKSO:

Dodávateľ: Jozef Šaranko STEAM

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2075,04

1 Zemné práce 11,57

1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,200	9,64	11,57
---	-----	-----------	---	----	-------	------	-------

2 Zakladanie 133,22

2	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,240	47,58	11,42
3	211	272311114	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,960	126,88	121,80

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1916,60

4	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	10,000	21,47	214,70
5	592	5922925400A	Betónová lavička s dreveným operadlom a sedákom 150x60x83 cm	ks	3,000	183,00	549,00
6	592	5922925400B	Betónová lavička bez operadla s dreveným sedákom 200x40x45 cm	ks	7,000	164,70	1152,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13,65

7	013	976011211A	Demontáž prefabrikovanej betónovej lavičky	ks	3,000	4,55	13,65
---	-----	------------	--	----	-------	------	-------

Celkom

2075,04



Jozef Šaranko
Za
990 0
100
mč: s