

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
číslo	cen.										

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

25 312 32621-4111 Murivo z lomového kameňa na suchu do drôtených košov s urovaním hrán 10,000 m3

5 - KOMUNIKÁCIE

28 221 56485-1111 Podklad zo štrkodtne hr. 150 mm 86,400 m2

29 221 56712-1225 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm 33,000 m2

30 272 57323-1111 Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2 330,000 m2

31 221 57715-1113 Betón asfaltový tr. 1 stred, AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.60 mm 330,000 m2

32 221 59621-1113 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2 556,000 m2

33 MAT 592 452000 Dlažba zámková 20x10x6 šeda 584,000 m2

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

8 - RÚROVE VEDENIA spolu:

35 MAT 552 421400 Komplet mreža s rámom 55x55 1,000 kus

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

37 221 91656-1111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 87,000 m

38 221 91656-1111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 64,000 m

39 MAT 592 173210 Obrubník záhonový 100x8x25 67,000 kus

40 MAT 592 174510 Obrubník chodníkový 100x15x25 89,000 kus

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

44 221 99822-3011 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 35,000 t

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

43 81,000 t

PRÁCE A DODÁVKY PSV