




ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	<b>Ing. Marek MEDOŇ</b> projektovanie dopravných stavieb Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov mobil: 0907 507 338, e-mail: marek.medon@gmail.com	
ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ		
				
KRAJ : Prešovský			DÁTUM :	04/2021
INVESTOR : Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Gíraltovce			STUPEŇ :	DSP+DRS
STAVBA :  <b>Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci Kračúnovce</b>			FORMÁT :	A4
			MIERKA :	–
OBSAH :			Č.PRÍLOHY :	Č.SÚPRAVY :
			<b>5.</b>	
Výkaz výmer				

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci Kračunovce

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Kračunovce

Zhotoviteľ:

Miesto. Kračunovce

Spracoval:

Dátum: 1. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	190,000		
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,400		
		"obrubníky" (37+153)*0,3*0,2		11,400		
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,420		
		11,4*0,3		3,420		
4	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,400		
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,400		

#### 5

#### Komunikácie

6	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	92,400		
		308*0,3		92,400		
7	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	308,000		
		"konštr. č.1" 308,0		308,000		
8	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	308,000		
		"konštr. č.1" 308,0		308,000		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,000		
10	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	37,370		
		37*1,01		37,370		
11	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	153,000		
12	592170001210	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	154,530		
		153 * 1,01		154,530		
13	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,000		
14	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	308,000		
15	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,550		
		"obr." 190*0,145		27,550		
		Súčet		27,550		

#### 99

#### Presun hmôt HSV

16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,235		
----	-------------	--	---	--------	--	--

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci Kračunovce

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Kračunovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Kračunovce

Spracoval:

Dátum: 1. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

**Celkom**