




ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	Ing. Marek MEDOŇ projektovanie dopravných stavieb Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov mobil: 0907 507 338, e-mail: marek.medon@gmail.com	
ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ		
				
KRAJ : Prešovský			DÁTUM :	01/2021
INVESTOR : Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Gíraltovce			STUPEŇ :	DSP+DRS
STAVBA : Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce			FORMÁT :	A4
			MIERKA :	–
OBSAH : Výkaz výmer			Č.PRÍLOHY :	Č.SÚPRAVY :
			7.	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce

Objekt: Komunikácia

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Kračúnovce

Spracoval:

Dátum: 13. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,000		
		385*0,2		77,000		
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	510,000		
		510		510,000		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	153,000		
		510,0*0,3		153,000		
4	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	523,000		
		"prebyt. zemina" 510-45		465,000		
		"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1		58,000		
		Súčet		523,000		
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	58,000		
		"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1		58,000		
6	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	45,000		
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	523,000		
		"prebyt. zemina" 510-45		465,000		
		"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1		58,000		
		Súčet		523,000		
8	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	190,000		
9	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,871		
		190 * 0,0309		5,871		
10	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	876,000		
		"konštr. č.1+č.2" (667+63)*1,2		876,000		
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	190,000		
12	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	190,000		

5

Komunikácie

13	564742111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného s vyklinovaním fr. 0-8mm po zhut.hr. 120 mm	m2	63,000		
14	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	63,000		
15	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	803,000		
		"konštr. č.1+č.2" (667+63)*1,1		803,000		
16	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	667,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce

Objekt: Komunikácia

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Kračúnovce

Spracoval:

Dátum: 13. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"konštr. č.1" 667,0

667,000

17	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	157,500		
----	-------------	---	----	---------	--	--

315*0,5

157,500

18	573111120.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	667,000		
----	-------------	--	----	---------	--	--

19	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	667,000		
----	-------------	--	----	---------	--	--

20	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	667,000		
----	-------------	---	----	---------	--	--

"konštr. č.1" 667,0

667,000

21	577164421.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	667,000		
----	-------------	---	----	---------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

23	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	3,500		
----	-----------	---------------------------	---	-------	--	--

24	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,500		
----	-------------	--	---	-------	--	--

99

Presun hmôt HSV

25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	960,657		
----	-------------	--	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

26	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	38,000		
----	-------------	--	----	--------	--	--

38*1,0

38,000

27	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	43,700		
----	----------------	---	----	--------	--	--

38 * 1,15

43,700

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce

Objekt: Protipovod. opatr.-výstavba záchyt. mreží kanal. priep., vydláždenie záchyt. kanál. v rizikov. úsek.

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Kračúnovce

Spracoval:

Dátum: 13. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,625		
		"trativod" 65*0,5*0,45		14,625		
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,388		
		14,625*0,3		4,388		
3	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	14,625		
		"prebyt. zemina" 14,625		14,625		
		Súčet		14,625		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,625		
		"prebyt. zemina" 14,625		14,625		
		Súčet		14,625		

2

Zakladanie

5	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,600		
		65*0,4*0,1		2,600		
6	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	65,000		

4

Vodorovné konštrukcie

7	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	3,000		
		"opev. svahu" 1,0*3,0		3,000		
8	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	3,000		

8

Rúrové vedenie

9	895611100	Vyustný objekt	ks	1,000		
---	-----------	----------------	----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,000		
		65		65,000		
11	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	65,650		
		65 * 1,01		65,650		
12	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľvek veľk.	m2	32,500		
		"pridlažba" 65*0,5		32,500		
13	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	131,300		
		32,5 * 4,04		131,300		
14	935112911.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke do 500 mm	m2	162,500		
		32,5*5		162,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce

Objekt: Protipovod. opatr.-výstavba záchyt. mreží kanal. priep., vydláždenie záchyt. kanál. v rizikov. úsek.

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Kračúnovce

Dátum: 13. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	938909421.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	50,000		
16	971046016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t	cm	20,000		
"zaustenie trativodu" 10*2				20,000		

99

Presun hmôt HSV

17	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,073		
----	-------------	--	---	--------	--	--

Celkom