

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-09  
Stavba: Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

JKSO:  
Miesto: Kračúnovce

ČS:  
Dátum: 4.5.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
VodoKap-SK, s.r.o. Prešov

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>383 530,18</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	383 530,18	19 176,51

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>402 706,69</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-09

**Stavba:** Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Miesto: **Kračúnovce**

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>383 530,18</b>	<b>402 706,69</b>
1	SO 01 Úprava potoka	375 001,84	393 751,93
ZL1	Úprava potoka	8 528,34	8 954,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

**1 - SO 01 Úprava potoka**

JKSO:

Miesto: Kračúnovce

Objednávateľ:

Obec Kračúnovce

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

VodoKap-SK, s.r.o. Prešov

Spracovateľ:

ČS:

Dátum: 04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH: 0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**375 001,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	375 001,84	5,00%	18 750,09

**Cena s DPH**

**v EUR**

**393 751,93**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

**1 - SO 01 Úprava potoka**

Miesto: Kračúnovce

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Projektant: VodoKap-SK, s.r.o.  
Prešov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**375 001,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

371 475,92

1 - Zemné práce	120 735,59
2 - Zakladanie	44 489,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	124 958,00
4 - Vodorovné konštrukcie	24 380,22
5 - Komunikácie	11 313,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 180,43
8 - Rúrové vedenie	3 766,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 481,88
99 - Presun hmôt HSV	28 170,49
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 525,92</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 505,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	158,72
783 - Nátery	861,34

# ROZPOČET

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

## 1 - SO 01 Úprava potoka

Miesto: Kračúnovce

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Projektant: VodoKap-SK, s.r.o.  
Prešov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**375 001,84**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**371 475,92**

#### D 1 Zemné práce

**120 735,59**

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	320,000	0,19	60,80
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	320,000	2,69	860,80
3	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	15,000	5,91	88,65
4	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	15,000	12,35	185,25
5	K	112201201.S	Odrežanie pňov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm	ks	15,000	7,94	119,10
6	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	78,000	4,33	337,74
7	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	78,000	6,12	477,36
8	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	78,000	13,73	1 070,94
9	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	160,000	50,07	8 011,20
10	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,59	151,80
11	K	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	59,150	240,12	14 203,10
12	K	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	866,350	11,47	9 937,03
13	K	124203109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	866,350	0,70	606,45
14	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	96,000	32,28	3 098,88
15	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	64,440	45,94	2 960,37
16	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	64,440	12,97	835,79
17	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	302,175	15,49	4 680,69
18	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	302,175	1,53	462,33
19	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	84,600	9,95	841,77
20	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	84,600	5,94	502,52
21	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	579,375	49,47	28 661,68
22	K	162201421.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	15,000	10,27	154,05
23	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 232,965	5,02	6 189,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 232,965	0,51	628,81
25	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 232,965	0,68	838,42
26	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 219,337	12,17	27 009,33
27	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,900	4,92	24,11
28	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	7,840	16,44	128,89
29	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	86,907	35,27	3 065,21
30	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	139,051	18,44	2 564,10
31	K	180401211.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	157,500	0,45	70,88
32	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,867	7,27	35,38
33	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	157,500	0,31	48,83
34	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,500	0,54	85,05
35	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	315,000	2,31	727,65
36	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	157,500	6,42	1 011,15

**D 2 Zakladanie 44 489,41**

37	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,860	83,76	490,83
38	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	26,325	56,21	1 479,73
39	K	272353121.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	82,000	18,11	1 485,02
40	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,250	136,77	854,81
41	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,575	22,56	125,77
42	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,575	7,17	39,97
43	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,132	1 681,30	221,93
44	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	256,898	125,53	32 248,41
45	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,768	134,96	508,53
46	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	44,300	22,82	1 010,93
47	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	44,300	7,29	322,95
48	K	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	2,511	1 892,76	4 752,72
49	K	278311182.S	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 25/30, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	3,690	256,86	947,81

**D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 124 958,00**

50	K	311101211.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	26,325	5,90	155,32
51	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	26,325	9,49	249,82
52	K	311311951.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	263,250	148,12	38 992,59
53	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	4,000	24,18	96,72
54	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,000	8,48	33,92
55	K	311361221.S	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,929	1 925,48	1 788,77
56	K	317322315.S	Betón ríms alebo žlabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,405	185,82	75,26
57	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,800	44,91	80,84
58	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,800	14,33	25,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	327221111.S	Murovanie nadzákladného obkladového muriva z kvádrov objemu do 0,2 m3	m3	60,750	198,38	12 051,59
60	M	593840000320.Sp	Opevňovací blok IBT 1/10, lxšxv 1200x240/300x300 mm	ks	1 012,500	42,28	42 808,50
61	K	348942111.S	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorovných rúrok	m	202,500	49,47	10 017,68
62	K	389121112.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti nad 5 do 10 t	ks	10,000	196,12	1 961,20
63	M	593830000200.Sp	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM, lxšxv 1000x2500x2000 mm	ks	10,000	1 662,00	16 620,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				24 380,22
64	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,442	62,58	27,66
65	K	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	220,500	2,85	628,43
66	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,980	71,60	141,77
67	K	452218142.S	Zaistovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na maltu	m3	64,440	204,23	13 160,58
68	K	463211131.S	Rovnanina z lomov. kameňa neopracovaného, tried. s vykĺňovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m3	157,500	66,17	10 421,78
D 5			Komunikácie				11 313,24
69	K	564581111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m2	180,000	2,24	403,20
70	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	288,000	18,19	5 238,72
71	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	90,125	11,43	1 030,13
72	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	90,125	12,86	1 159,01
73	K	565142111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 60 mm	m2	77,250	19,90	1 537,28
74	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	90,125	2,60	234,33
75	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	90,125	18,98	1 710,57
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 180,43
76	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,060	194,79	1 180,43
D 8			Rúrové vedenie				3 766,66
77	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	14,000	0,86	12,04
78	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	20,000	9,49	189,80
79	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	18,000	2,98	53,64
80	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,000	321,71	965,13
81	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	18,000	3,22	57,96
82	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	59,04	118,08
83	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	2,000	62,72	125,44
84	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	2,000	459,58	919,16
85	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	6,000	41,55	249,30
86	M	592240002200.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	3,000	63,57	190,71
87	M	592240002400.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	3,000	89,14	267,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	8,000	9,57	76,56
89	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	2,000	41,55	83,10
90	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	132,57	265,14
91	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	35,87	71,74
92	M	592240014340.S	Poklop kanalizačný betónový TZD-P, výška 80 mm, trieda zaťaženia A15	ks	2,000	60,72	121,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 481,88

93	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	7,500	31,14	233,55
94	M	141110001700.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	7,500	8,26	61,95
95	M	141110003900.S	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 42,4 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	16,300	11,21	182,72
96	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	6,64	66,40
97	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	32,000	5,75	184,00
98	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	70,000	40,78	2 854,60
99	K	966008114.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	8,000	254,87	2 038,96
100	K	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	73,030	4,49	327,90
101	K	979082319.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných hmôt	t	146,060	0,22	32,13
102	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	73,030	89,00	6 499,67

D 99 Presun hmôt HSV 28 170,49

103	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	2 432,685	11,58	28 170,49
-----	---	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 525,92

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 505,86

104	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	m2	30,000	25,30	759,00
105	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	50,000	17,78	889,00
106	M	245610003300	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	100,000	8,42	842,00
107	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,366	43,32	15,86

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 158,72

108	K	767916550.S	Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m na ocelovú platňu	ks	8,000	19,84	158,72
-----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 783 Nátery 861,34

109	K	783212100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové dvojnásobné - 70µm	m2	25,371	8,94	226,82
110	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	25,371	12,57	318,91
111	K	783216100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové základné - 35µm	m2	25,371	4,97	126,09
112	M	246220001600.S	Farba syntetická základná S 2711	kg	25,371	7,47	189,52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

**ZL1 - Úprava potoka**

JKSO:

Miesto: Kračúnovce

ČS:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kračúnovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

VodoKap-SK, s.r.o. Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 528,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 528,34	5,00%	426,42

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 954,76**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

**ZL1 - Úprava potoka**

Miesto: Kračúnovce

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Projektant: VodoKap-SK, s.r.o.  
Prešov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 528,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 528,34

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 528,34

# ROZPOČET

Stavba:

Obec Kračúnovce - Úprava Kračúnovského potoka

Objekt:

## ZL1 - Úprava potoka

Miesto: Kračúnovce

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ: Obec Kračúnovce

Projektant: VodoKap-SK, s.r.o.  
Prešov

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**8 528,34**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**8 528,34**

#### D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

**8 528,34**

1	K	311311951.R	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	98,213	148,12	14 547,31
12	K	311351101.SR	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	-4,000	24,18	-96,72
13	K	311351102.SR	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	-4,000	8,48	-33,92
4	K	311361221.S	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,370	1 925,48	712,43
6	K	327221111.R	Murovanie nadzákladného obkladového muriva z kvádrov objemu do 0,2 m3	m3	-60,750	198,38	-12 051,59
8	M	593840000320.Rp	Opevňovací blok IBT 1/10, lxšxv 1200x240/300x300 mm	ks	-1 012,500	42,28	-42 808,50
9	K	341352401.R	Denný prenájom ručného systémového debnenia zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 2400 mm	m2	21 147,048	1,60	33 835,28
10	K	341352441.R	Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložené steny	m2	881,127	10,70	9 428,06
11	K	341352451.S	Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložené steny	m2	881,127	5,67	4 995,99