

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Zhotoviteľ**
Obchodné meno: **VISO SK s.r.o.**
Sídlo: Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky
Zastúpený: Bc. Štefan Kanás
IČO: 44 496 427
DIČ: 2022712461
IČ DPH: SK2022712461
Zápis: 15.11.2008
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu: SK23 1111 0000 0010 4534 9008
Zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50404/L

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

- 1.2. **Objednávateľ**
Obchodné meno: **Obec Kanská**
Sídlo: Kanská 244, 032 04 Kanská
Zastúpený: Ing. Miroslav Kamhal– starosta obce
IČO: 00590657
DIČ: 2020580254
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK84 0200 0000 0000 2732 6342
Tel.: +421 044 5595 242, +421 911 595 242
Fax: ---
E-mail: obeckonskalm@gmail.com

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: „*Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kanská*“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe

projektovej dokumentácie: „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kónská“ (ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa v príslušnej verejnej súťaži.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, kompletnosť a funkčnosť diela ako celku.
- 2.4. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 4 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zhotoviteľ má nárok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH | 80 366,87 |
| sadzba DPH v % | 20 |
| výška DPH v EUR | 16 073,37 |
| Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH | 96 440,24 |

V prípade, ak Zhotoviteľ nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa zmení postavenie Zhotoviteľa na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie a prenájom staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok na Dielo bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané až po dokončení a prevzatí časti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Závěrečnou faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.4. Faktúru zhotoviteľ vystaví v 4 –och rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry ako daňového dokladu musia byť:
- Označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - Číslo zmluvy, názov stavby – diela a označenie fakturovanej časti diela,
 - Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie,
 - Fakturovaná suma,
 - Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,
 - sprievodný text na faktúre: „Financované z prostriedkov EPFRV“,
 - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za zhotoviteľa.
- 4.5. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.7. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 4.8. Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.7. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zadržné“). Zadržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zadržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok
- 4.9. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkolvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratávaním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, revíznych správ, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.9. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.10. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.

- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.16. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 5.17. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 7.
- 5.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri realizácii všetkých úkonov potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcích nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 30 dní, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.

- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Ak dôjde k neobjektívnemu prerušeniu prác na Diele zo strany Zhotoviteľa, môže objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň prerušenia prác.
- 7.5. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 3 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplataenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 9.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie Rozhodnutia o neschválení príslušnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo od doručenia neschválenia príslušného verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,

- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.


- 10.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
- príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponecháva Zhotoviteľ a 2 Objednávateľ.

Za Zhotoviteľa*:

Vo Vrútkach, dňa 23.11.2014

Za Objednávateľa:

V Kongskej, dňa 23.11.2014



Bc. Štefan Kahás - konateľ

VISO SK s.r.o.
Dolná Kružná 23
038 61 VRÚTKY
IČO: 44496427
IČ DPH: SK 2022712461

Ing. Miroslav Kamhál - starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Výstavba multifunkčného ihriska v obci Konská

JKSO

Názov objektu Výstavba multifunkčného ihriska v obci Konská

EČO

Názov časti

Miesto

Objednávateľ

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ VISO SK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 12 108,01 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska 0,00 |
| 2 | Montáž 20 458,57 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 21 498,72 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00 |
| 4 | Montáž 13 899,55 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 4 528,00 | | | 17 | Ostatné 0,00 |
| 6 | Montáž 3 355,58 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 75 848,43 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 4 518,44 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 23.11.2017

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 23.11.2017


Pečiatka

D Celkové náklady

| | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 80 366,87 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| 25 | 20 % 80 366,87 DPH | 16 073,37 |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 96 440,24 |

E Prípochty a odpočty

| | | |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kónská

Objekt: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kónská

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VISO SK s.r.o.

Dátum:

| Kód | Popis | Cena celkom |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 32 566,58 |
| 1 | Zemné práce | 3 802,08 |
| 2 | Zakladanie | 2 817,20 |
| 5 | Komunikácie | 19 354,13 |
| 8 | Rúrové vedenie | 654,81 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 360,18 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 1 578,18 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 35 398,27 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 35 398,27 |
| M | Práce a dodávky M | 7 883,58 |
| 21-M | Elektromontáže | 6 129,90 |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 1 753,68 |
| ost | Ostatné | 4 518,44 |
| | <u>Celkom</u> | <u>80 366,87</u> |

ROZPOČET

stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kónská
 objekt: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Kónská
 asť:

KSO:

objednávateľ:

hotoviteľ: VISO SK s.r.o.

dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 32 566,58 | |
| | D | | 1 | Zemné práce | | | | 3 802,08 | |
| 01 | K | PK | 111101101 | Odstránenie trávín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, prí celkovej ploche do 1000m ² | m ² | 589,440 | 0,11 | 64,84 | 20,0 |
| 02 | K | PK | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ | m ³ | 117,888 | 1,03 | 121,42 | 20,0 |
| 03 | K | PK | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 88,416 | 5,30 | 468,60 | 20,0 |
| 04 | K | PK | 122201109 | Odkopávka a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m ³ | 88,416 | 0,88 | 77,81 | 20,0 |
| 05 | K | PK | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 9,721 | 9,09 | 88,36 | 20,0 |
| 06 | K | PK | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m ³ | 9,721 | 0,78 | 7,58 | 20,0 |
| 07 | K | PK | 132201101 | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³ | m ³ | 29,281 | 24,83 | 727,05 | 20,0 |
| 08 | K | PK | 132201109 | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m ³ | 29,281 | 6,72 | 196,77 | 20,0 |
| 09 | K | PK | 162201102 | Vodrovnné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 127,418 | 1,58 | 201,32 | 20,0 |
| 10 | K | PK | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard | m ³ | 127,418 | 3,12 | 397,54 | 20,0 |
| 11 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 14,981 | 3,29 | 49,29 | 20,0 |
| 12 | M | MAT | 5833358400 | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b | t | 28,314 | 13,07 | 370,06 | 20,0 |
| 13 | K | PK | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 589,440 | 0,42 | 247,56 | 20,0 |
| 14 | K | PK | 183101215 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m ³ | ks | 6,000 | 11,70 | 70,20 | 20,0 |
| 15 | K | PK | 183101221 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m ³ | ks | 7,000 | 38,41 | 268,87 | 20,0 |
| 16 | K | PK | 183403111 | Obrobienie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 185,970 | 0,47 | 87,41 | 20,0 |
| 17 | K | PK | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu | m ² | 185,970 | 0,77 | 143,20 | 20,0 |
| 18 | M | MAT | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 5,746 | 6,99 | 40,15 | 20,0 |
| 19 | K | PK | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 6,000 | 2,66 | 15,96 | 20,0 |
| 20 | M | MAT | 0266200000 | Javor poľný - Acer campestre, v 60/80; listnatý krík dekoratívny listom, drevom | ks | 6,180 | 2,65 | 15,44 | 20,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | K | PK | 184102115 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm | ks | 7,000 | 15,63 | 109,41 | 20,0 |
| 22 | M | MAT | 02662000051 | Javor mliečny - v do 2,5 m | ks | 7,210 | 4,47 | 32,23 | 20,0 |
| 23 | K | PK | 211971110 | Zakladanie | | | | 2 817,20 | |
| 24 | M | MAT | 6936651300 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 231,570 | 0,96 | 222,31 | 20,0 |
| 25 | K | PK | 212752124 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300 | m2 | 236,201 | 1,04 | 245,65 | 20,0 |
| 26 | K | PK | 212752241 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 | m | 122,000 | 5,99 | 730,78 | 20,0 |
| 27 | M | MAT | 2861550080 | Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém DN 160 mm | ks | 4,000 | 8,44 | 33,76 | 20,0 |
| 28 | K | PK | 215901101 | Kontrolná a preplachovacia šachta pre REHAU RAUDRIL s usadením, 3 napojenia na ruru RAUDRIL DN160 | ks | 4,000 | 158,80 | 635,20 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 271533001 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 589,440 | 0,22 | 129,68 | 20,0 |
| 30 | K | PK | 275313521 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 1,125 | 44,38 | 49,93 | 20,0 |
| 31 | K | PK | 561511110 | Betón základových páteiek, prostý tr. C 12/15 | m3 | 9,552 | 80,60 | 769,89 | 20,0 |
| 32 | K | PK | 564201111 | Komunikácie | | | | 19 354,13 | |
| 33 | K | PK | 564201111 | Príplatok za spádovanie | | | | 179,85 | |
| 34 | K | PK | 564752111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku/pieskový podsyp s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm | m2 | 438,660 | 0,41 | 179,85 | 20,0 |
| 35 | K | PK | 564821111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 438,660 | 2,48 | 1 087,88 | 20,0 |
| 36 | K | PK | 564861111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm | m2 | 150,780 | 4,26 | 642,32 | 20,0 |
| 37 | K | PK | 564861111 | Podklad zo štrkdrviny fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 150,780 | 6,24 | 940,87 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 2841288325 | Podklad zo štrkdrviny fr. 32-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 438,660 | 3,51 | 1 539,70 | 20,0 |
| 39 | K | PK | 596911212 | Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy | m2 | 438,660 | 5,26 | 2 307,35 | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 5922901470 | Umelá tráva CHAMPION 40/165, vlas. PE monofilament (profil veľká šošovka), podkladová textília: 100% PPs vláknom, zatrietie: SBR latex | m2 | 438,660 | 4,55 | 1 995,90 | 20,0 |
| 41 | K | PK | 871273121 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 438,660 | 10,05 | 4 412,92 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 2861100200 | SEMELROCK PASTELLA dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20) | m2 | 150,780 | 14,83 | 2 236,07 | 20,0 |
| 43 | K | PK | 871273122 | Rúrové vedenie | | | | 4 011,27 | |
| 44 | M | MAT | 871273121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 80 | m | 12,500 | 2,04 | 25,50 | 20,0 |
| 45 | M | MAT | 2861100200 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 80 | ks | 13,663 | 4,80 | 65,58 | 20,0 |
| 46 | K | PK | 871273122 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100 | m | 5,000 | 2,15 | 10,75 | 20,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | M | MAT | 2861100700 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 100 | ks | 5,465 | 12,50 | 68,31 | 20,0 |
| 45 | K | PK | 894421112 | Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 10t | ks | 1,000 | 49,20 | 49,20 | 20,0 |
| 46 | M | MAT | 5922442200 | Skrúž rovná 100/50/9 | ks | 1,010 | 27,87 | 28,15 | 20,0 |
| 47 | M | MAT | 5922442220 | Skrúž rovná 100/100/9 | ks | 2,020 | 51,95 | 104,94 | 20,0 |
| 48 | M | MAT | 5922442170 | Skrúž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS | ks | 1,010 | 48,19 | 48,67 | 20,0 |
| 49 | K | PK | 894421199 | Napojenie na vsakovaciu drenažnú šachtu | ks | 1,000 | 142,09 | 142,09 | 20,0 |
| 50 | K | PK | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 1,000 | 23,12 | 23,12 | 20,0 |
| 51 | M | MAT | 5524213570 | Poklop BEGU, Betón - liatina - pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 | ks | 1,000 | 88,50 | 88,50 | 20,0 |
| 52 | K | PK | 916531112 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 4 360,18 | |
| 53 | M | MAT | 5921954660 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory | m | 288,000 | 4,10 | 1 180,80 | 20,0 |
| 54 | K | PK | 944944101 | Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý | ks | 290,880 | 2,37 | 689,39 | 20,0 |
| 55 | M | MAT | 5538172400 | Záchytná sieť zo siete z umelých vlákien alebo ocel. drôtov, vrátane napínacieho lanka | m2 | 264,000 | 4,01 | 1 058,64 | 20,0 |
| 56 | K | PK | 979083114 | Sieť, PE, 4,5x4,5 hr. 3 mm, vrátane napínacieho lanka | m2 | 266,640 | 4,69 | 1 250,54 | 20,0 |
| 57 | K | PK | 979083191 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 11,202 | 4,19 | 46,94 | 20,0 |
| 58 | K | PK | 979089012 | Priplatok za každých ďalších i začiatých 1000 m po spevnenej ceste | t | 78,414 | 0,48 | 37,64 | 20,0 |
| 59 | K | PK | 9982220121 | Poplatok za skladovanie, ostatné | t | 11,202 | 8,59 | 96,23 | 20,0 |
| | | | | Presun hmôt HSV | | | | 1 578,18 | |
| | | | | Presun hmôt pre športové povrchy pre akékoľvek dĺžky | t | 496,283 | 3,18 | 1 578,18 | 20,0 |
| | | | | Práce a dodávky PSV | | | | 35 398,27 | |
| | | | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 35 398,27 | |
| 60 | K | PK | 767135201 | Montáž mantinelov v 1 m na ocelové vystužovacie uzavreté profily, vrátane kotvenia | m | 78,320 | 113,35 | 8 877,57 | 20,0 |
| 61 | M | MAT | 5538172500 | Polypropylenové mantinely UV stabilizované, výška 1,0m hr. 10mm, nitované na ocelové vystužovacie uzavreté profily, vrchná a spodná strana mantinelu je opatrená madiom žltej farby, vrátane dvoch vstupných bránok | m | 78,320 | 227,05 | 17 782,56 | 20,0 |
| 62 | K | PK | 7671352011 | Búranie mantinelov pôvodných | m | 105,464 | 13,20 | 1 392,12 | 20,0 |
| 63 | K | PK | 767896100 | Montáž futbalových bránok | ks | 2,000 | 80,80 | 161,60 | 20,0 |
| 64 | M | MAT | 5530255000 | Futbalové branky | ks | 2,000 | 508,27 | 1 016,54 | 20,0 |
| 65 | K | PK | 7679148301 | Demontáž oploštenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,01900t, vrátane stĺpkov, pátiak | m | 90,000 | 8,87 | 798,30 | 20,0 |
| 66 | K | PK | 767920001 | Stĺpiky na sieť pre tenis, volejbal, nohejbal - komplet vrátane príslušenstva | ks | 2,000 | 474,60 | 949,20 | 20,0 |
| 67 | K | PK | 767920002 | Montáž stĺpkov ocelové, výšky do 5 m | ks | 20,000 | 53,68 | 1 073,60 | 20,0 |
| 68 | M | MAT | 5535850065 | Pozinkované okrúhle stĺpiky priemeru ø60mm a dĺžky 4850mm(SS) pre uchytanie ochrannej siete | ks | 22,000 | 122,71 | 2 699,62 | 20,0 |
| 69 | K | PK | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 17,107 | 37,83 | 647,16 | 20,0 |
| | | | | Práce a dodávky M | | | | 7 883,58 | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | D | | 21-M | Elektromontáže | | | | | |
| 70 | K | PK | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pevne | m | 182,000 | 1,03 | 6 129,90 | |
| 71 | M | MAT | 3450704200.1 | I-Rúrka FXKVR40 | m | 182,000 | 1,40 | 187,46 | 20,0 |
| 72 | K | PK | 210190004 | Montáž ocelechovej rozvodnice | ks | 2,000 | 61,24 | 254,80 | 20,0 |
| 73 | M | MAT | D1 | Rozvádzač R1 | ks | 1,000 | 532,36 | 122,48 | 20,0 |
| 74 | K | PK | 210204002 | Osvetľovací stĺp parkový pre dve telesá | ks | 4,000 | 18,12 | 72,48 | 20,0 |
| 75 | M | MAT | 3160113100 | Osvetľovací stožiar + rošt | ks | 4,000 | 372,93 | 1 491,72 | 20,0 |
| 76 | K | PK | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 4,000 | 16,94 | 67,76 | 20,0 |
| 77 | M | MAT | 35703001001 | Rozvodnica TB-1 | ks | 4,000 | 32,01 | 128,04 | 20,0 |
| 78 | M | MAT | 3540112200 | Poistný patrón D01-10A | ks | 4,000 | 2,75 | 11,00 | 20,0 |
| 79 | M | MAT | 3470350660 | Vývojka 400W | ks | 4,000 | 9,23 | 36,92 | 20,0 |
| 80 | K | PK | 210220020.1 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | ks | 182,000 | 0,90 | 163,80 | 20,0 |
| 81 | M | MAT | 3544223850 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | m | 182,000 | 1,28 | 232,96 | 20,0 |
| 82 | K | PK | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 8,000 | 0,82 | 6,56 | 20,0 |
| 83 | M | MAT | 3414221300 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 | ks | 8,000 | 0,71 | 5,68 | 20,0 |
| 84 | K | PK | 210800160 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | ks | 8,000 | 0,81 | 6,48 | 20,0 |
| 85 | M | MAT | 13546523165 | Kábel CYKY 5x4 | m | 20,000 | 0,81 | 16,20 | 20,0 |
| 86 | K | PK | 210810001 | Silový kábel 4x2.5 mm2 pevne uložený | m | 20,000 | 1,98 | 39,60 | 20,0 |
| 87 | M | MAT | 3410350865C | Kábel CYKY-J 4x2,5 | m | 142,000 | 0,91 | 129,22 | 20,0 |
| 88 | K | PK | d1233 | Montáž AYKY-J 4x16 | m | 142,000 | 1,33 | 188,86 | 20,0 |
| 89 | M | MAT | FDG | AYKY-J 4x16 | m | 12,000 | 1,29 | 15,48 | 20,0 |
| 90 | K | PK | d2d12fs | Montáž svetidla | m | 12,000 | 1,25 | 15,00 | 20,0 |
| 91 | M | MAT | 31601131001 | Svietidlo 400 W | ks | 4,000 | 15,44 | 61,76 | 20,0 |
| 92 | K | PK | K4 | Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia | ks | 4,000 | 192,92 | 771,68 | 20,0 |
| 93 | K | PK | K6 | Práce nazahnuté v rozpočte | ks | 1,000 | 408,98 | 408,98 | 20,0 |
| 94 | K | PK | mont | Montáž ER | hod | 25,000 | 12,94 | 323,50 | 20,0 |
| 95 | M | MAT | sad | Elektromerový rozvádzač | ks | 1,000 | 240,94 | 240,94 | 20,0 |
| | D | | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | ks | 1,000 | 604,66 | 604,66 | 20,0 |
| 96 | K | PK | 460050313 | Jama pre jednoduchý stožiar pátkovaný EZP 11290 alebo 12290 na svahu, zásyp a zhutnenie; zemina tr.3 | ks | 4,000 | 37,11 | 148,44 | 20,0 |
| 97 | K | PK | 460080001 | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia | m3 | 2,800 | 93,97 | 263,12 | 20,0 |
| 98 | K | PK | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 | m | 174,000 | 4,70 | 817,80 | 20,0 |
| 99 | K | PK | 460420001 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 174,000 | 1,34 | 233,16 | 20,0 |
| 100 | M | MAT | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 | t | 7,900 | 15,20 | 120,08 | 20,0 |
| 101 | K | PK | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 182,000 | 0,42 | 76,44 | 20,0 |
| 102 | M | MAT | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 182,000 | 0,52 | 94,64 | 20,0 |
| | D | | ost | Ostatné | | | | | |
| 103 | K | PK | 005 | Exteriérová lavička Rozmery: 2000 x 400 x 450 | ks | 4,000 | 341,01 | 4 518,44 | 20,0 |
| | | | | | | | | 1 364,04 | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---------------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 104 | K | PK | 006 | Exteriérový stojan na bicykle Ohýbaná 18mm rúrková oceľ je pevne zvarená s jaklovým rámom 30x30x1,5mm. | ks | 1,000 | 117,68 | 117,68 | 20,0 |
| 105 | K | PK | 099 | Exteriérová tribúna (ocelová pozinkovaná konštrukcia s prekrytím s priehtladného polykarbónu) rozmer 5x3,9m | ks | 1,000 | 2 715,83 | 2 715,83 | 20,0 |
| 106 | K | PK | PD | Presun dodávok | % | 3,000 | 43,65 | 130,94 | 20,0 |
| 107 | M | MAT | PM | Podružný materiál | % | 6,000 | 16,64 | 99,87 | 20,0 |
| 108 | K | PK | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 7,000 | 12,87 | 90,08 | 20,0 |
| Celkom | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 80,366,87 |