


REZ A



REZ B

Poznámka

- Pozn. č. 1 - Výmena pôvodných vonkajších parapetov za nové z dôvodu zateplenia fasády
Pozn. č. 2 - Jestvujúcu striešku asanovať
Pozn. č. 3 - Jestvujúce striešky zatepliť izoláciou hr. 50 mm zhora spádovou doskou vyspraviť a oplechovať
Pozn. č. 4 - Jestvujúcu čadičovú vlnu odstrániť hr. cca 100 mm, vyčistiť po jestvujúci podhl'ad
Pozn. č. 5 - Jestvujúce otvory vetrania v priestore fasády v spoločenskej sále ponechať
Pozn. č. 6 - Jestvujúce exteriérové schodisko so zábradlím asanovať
Pozn. č. 7 - Stítové steny zatepliť aj zvnútra izoláciou hr. 50 mm
Pozn. č. 8 - Zeteplenie INP a sokla pomocou grafitového EPS, min. do hĺbky 500 mm pod terén
Pozn. č. 9 - Výmena pôvodných strešníc (100/100) za nové rozm. 110/110
Pozn. č.10 - Oceľové výstužné steny z plechu hr. 6 mm, podrobnosti vid' statika

AUTOR NÁVRHU:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA	<div>· ARCHITEKTÚRA · · INTERIÉR · · DIZAJN · · URBANIZMUS · · FOTOGRAFIA ·</div> <div>MGR. ART. BORIS KOPAJ</div> <div>autorizovaný architekt SKA reg. č. 1570 AA</div> <div>Svätoplukova č.1, 940 62 Nové Zámky</div> <div>0905 478 944</div> <div>boris.kopaj@gmail.com</div>	
HL. ING. PROJEKTU:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
ZOD. PROJEKTANT:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
VYPRACOVAL:		MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
INVESTOR:		OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV		
MIESTO STAVBY:		OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝĽOV 21, 044 12 HÝĽOV, P.Č. 79		
AKCIA: ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HÝĽOV			ČÍSLO. ZÁK.:	
VÝKRES: REZ A, B			DÁTUM:	4/2016
STUPEŇ: PROJEKT PRE OHĽÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV			FORMÁT:	3 A4
			MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	07