Obec Hýľov
Hýľov 21
044 12 Hýľov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
	OU-KS-OSZP-2026/018645-007	Ing. Daniela Petrášová/ 055/6004122	03. 11. 2026

Vec
„Hýľov-ČOV-intenzifikácia“ parcely KN C č.192/2, KN C č.496/1, KN C č.496/2 a KN C č.496/3 v k.ú. Hýľov
- oznámenie o vydaní povolenia na predčasné užívanie stavby verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E

o vydaní vodoprávneho povolenia na predčasné užívanie stavby „Hýľov – ČOV - intenzifikácia“ podľa § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Komenského 50, 042 48 Košice podanej dňa 04.09.2026 na Okresnom úrade Košice-okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie bolo Okresným úradom Košice-okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 02.11.2026 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2026/018645-006 na predčasné užívanie stavby „Hýľov – ČOV-intenzifikácia“ umiestnenú na parcelách KN-C č. 192/2, č. 496/1, č. 496/2 a č. 496/3 v k. ú. Hýľov.

Dôvodom žiadosti je odstavenie pôvodnej časti technológie ČOV s existujúcimi prípojkami elektrickej energie. Predmetný proces odstavenia pôvodnej „Hýľov – ČOV“ (530 EO) a zároveň spustenia vodnej stavby „Hýľov – ČOV – intenzifikácia“ (600 EO) do skúšobnej prevádzky by mal byť podľa stavebníka dokončený k 31.12.2026.

• Povolenie sa vzťahuje na predčasné užívanie stavby v nasledovnom rozsahu:
Splaškové odpadové vody z územia obce Hýľov budú jestvujúcou splaškovou stokovou sieťou odvádzané do obecnej ČOV „Hýľov – ČOV – intenzifikácia“ s kapacitou 600 EO. Po prečistení budú odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd vodohospodársky významného vodného toku Ida (ID 4-33-01-137) v rkm 37,3 v množstve:

Q = 3,671 l/s; 317,190 m³/deň; 115 774,35 m³/rok

Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov, príloha č.6, časť A.1 (veľkostnej kategórie od 501- 2 000 EO):

• Ukazovateľ BSK5
- koncentračné hodnoty: p – 20 mg/l; m - 60 mg/l
- bilančné hodnoty: 6,343 kg/deň, 2,31 t/rok

• Ukazovateľ CHSKCr
- koncentračné hodnoty: p – 90 mg/l; m - 170 mg/l
- bilančné hodnoty: 28,54 kg/deň, 10,41 t/rok

• Ukazovateľ NL
- koncentračné hodnoty: p – 20 mg/l; m - 60 mg/l
- bilančné hodnoty: 6,343 kg/deň, 2,31 t/rok

• Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

• SO 01 – Objekty ČOV
V rámci predmetného objektu stavby je zriadený reaktor ČOV – monolitická železobetónová konštrukcia rozmerov 5,90 × 25,4 × 5,0 m. Steny nad úrovňou terénu sú zároveň bezpečnostnou zábranou proti pádu do reaktora t. j. nahrádzajú zábradlie. Súčasťou nádrže je aj lávka pre údržbu. V mieste vodovodnej a kanalizačnej prípojky je doska upravená tak, aby cez ňu prechádzali potrubia. Na základovej doske je osadený kontajner. Vonkajšie rozmery kontajnera sú 2,900 m × 2,438 m a svetlá výška 2,50 m.

• SO 02 – Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV
Pôvodný objekt ČOV Hýľov s technologickými zariadeniami (armatúry a čerpadlá) bol demontovaný a objekt zbúraný. Jestvujúci objekt obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 4,62 x 3,50 x 3,45 m nahradil unimobunkou a pôvodné technologické zariadenia sa nahradili novými.

• SO 03 – Potrubné rozvody ČOV
V rámci predmetného objektu sú riešené vnútroareálové potrubné rozvody a objekty na potrubiach – revízne šachty a merná šachta na potrubí vyčistenej vody z navrhovanej ČOV. V rámci mechanického predčistenia je zriadené potrubie privádzajúce splaškové odpadové vody z existujúceho prívodu DN 300 PVC SN 10 celkovej dĺžky 2,75 m do objektu mechanického predčistenia (MČ). Na potrubí je osadený prírubový posúvač pre odpadové vody DN 300 PN10 s teleskopickou zemnou zákopovou súpravou hl. 1,8 m, podkladovou doskou a poklopom. Napojenie v objekte MČ na vertikálne jemné hrablice je pomocou špeciálnej príruby DN 300 PN 10 príruba – hrdlo s istením proti posunu. Na existujúcom potrubí DN 300 PVC privádzajúcom splaškové odpadové vody z obce Hýľov do existujúcej ČOV je osadená betónová šachta S1 DN 1000 ukončená zákrytovou doskou DN 600/1000. Odpadové potrubie DN 150 (160 x 5,5) PVC SN 12 o celkovej dĺžke 7,81 m bude odvádzať odpadové vody z objektu obsluhy UN do šachty S1 na potrubí prítoku do ČOV. Na odvod vyčistených odpadových vôd z ČOV slúži potrubie DN 300 PVC SN 12 o dĺžke 22,02 m. Potrubie je vedené od ČOV po existujúcu šachtu betónovú SJ DN 1000. Napojenie na odtok ČOV je prevedené potrubím DN 300 PVC o dĺžke 2,20 m do mernej šachty MŠ. Na potrubí je osadených 2 ks šácht, z čoho 1 ks je betónová lomová DN 1000 (S2) a 1 ks prietočná DN 1000 (MŠ) – merná šachta v ktorej je osadený 1 ks nástrčný merný žľab DN 300 na meranie prietoku vypúšťaných vôd s voľnou hladinou pomocou ultrazvukového snímača. V trase navrhovaného odtoku vyčistenej vody je situované existujúce potrubie havarijného obtoku pôvodnej ČOV PVC DN 300. Predmetné potrubie bude slúžiť ako havarijný obtok ČOV. Existujúci merný žľab na tomto potrubí je vybúraný a v jeho mieste je havarijný obtok prepojený s potrubím zaústeným do oxidačnej priekopy a odtiaľ existujúcim potrubím do existujúceho odtoku ČOV.

• SO 04 – Káblové rozvody ČOV a osvetlenie
V rámci stavby sú osadené káblové rozvody, vonkajšie rozvody, uzemnenie a ochrana pred bleskom v areáli ČOV. Z RH sú vedené jednotlivé vývody pre podružné rozvádzače RO,RT a kompenzačný rozvádzač RC, elektronický zabezpečovací systém (centrála ZS), pre vonkajšie osvetlenie a pohon elektrickej vstupnej brány. V rámci riešenia

vonkajšieho osvetlenia sú osadené 5 ks LED svietidiel na stožiaroch výšky 5 m pre osvetlenie technologickej časti ČOV.

• SO 05 – Terénne a sadové úpravy ČOV
V rámci predmetného stavebného objektu bolo vykonané zobratie ornice, výrub stromov v počte 17 ks v mieste vytvorenia nového rigolu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku. V rámci terénnych úprav bola ďalej uskutočnená úprava pláne, obsypy, zahumusovanie a zatrávnenie plôch areálu, ako aj výsadba stromov a krov. K jednotlivým objektov ČOV sú zriadené chodníky o celkovej ploche 56 m².

• SO 06 – Oplotenie ČOV
V rámci výstavby prebehla demontáž časti jestvujúceho oplotenia v dĺžke cca 40 m a po zrealizovaní jednotlivých objektov sa následne v pôvodnej trase osadilo nové oplotenie zo stĺpikov o rozmere 110 x 110 mm výšky 2 970 mm o rovnakej dĺžke. Vstupná brána do areálu je dvojkrídlová o šírke 4 600 mm. Krídla predmetnej brány sú uskutočnené z oceľových profilov rozmerov 60 x 60 mm.

• SO 07 – Elektrická prípojka ČOV
V rámci stavby bola zrealizovaná káblová elektrická NN prípojku pre ČOV z existujúcej trafostanice. Do terénu sa osadili betónové podperné body v počte 3 ks. Nový podzemný kábel ústi napojením v NN rozvádzači trafostanice TS4. Kábel o dĺžke 4 m je ukončený zapojením v elektromerovom rozvádzači. Z predmetného rozvádzača je vyústený kábel o dĺžke 61 m a vedený smerom k novému podpernému bodu č.1, ktorý je zriadený pre prechod zo zemnej prípojky na vzdušnú (preklenutie existujúceho vodného toku). Následne je kábel vedený po vymenených podperných bodoch existujúcej NN prípojky s ukončením na vymenenom podpernom bode v areáli ČOV. Vedľa projektovanej budovy je osadená pilierová skriňa SR 3 napojená káblom o dĺžke 2 m slúžiaca pre napojenie objektov v rámci ČOV.

• SO 08 – Vodovodná prípojka k ČOV
Z pôvodného objektu vodomernej šachty bol odstránený vodomer a v súčasnosti je predmetné potrubie odstavené. Celková dĺžka nového navrhovaného potrubia je 26,40 m. Predmetné potrubie pre vodovodnú prípojku je osadené z HDPE rúr DN 25. Napojenie na existujúce potrubie sa uskutoční pomocou spojky D32 PN10. Na potrubí je osadená PP vodomerná šachta o priemere 1 200 mm s výškou 1 900 mm. Na potrubí je ďalej osadená odbočka pre napojenie odberovej súpravy DN 25, ktorá je vedená až k objektu obsluhy. Potrubie odberovej sústavy DN 25 o dĺžke 10,71 m bude slúžiť na oplach technologických zariadení objektov a plôch po únikoch kalov pri ich odberoch. Predmetná odberová súprava je umiestnená v zelenej ploche pri objekte kalojemu č.2.

• SO 09 – Spevnené plochy ČOV
V súvislosti s navrhovanou činnosťou je v rámci objektu ČOV vybudovaná vnútro areálová komunikácia a vykonané preloženie rigolu na zachytávanie vôd z povrchového odtoku. Celková dĺžka komunikácie je 24,90 m. Pôvodný odvodňovací rigol o dĺžke 55,82 m bol preložený do novej polohy s napojením na existujúcu časť rigolu. Predmetný rigol je v celom úseku spevnený betónovou dlažbou a uložený do betónového lôžka. Minimálny pozdĺžny sklon rigolu je 2,35 %. Svah pod rigolom je zabezpečený proti zosunutiu oporným múrom. Predmetný rigol je navrhnutý na dvojnásobné množstvo vôd z povrchového odtoku. Vody z povrchové odtoku budú z navrhovaných spevnených plôch odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom do priľahlého terénu a uličného vpustu. Priečny sklon pláne je min. 3,0 %.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods.2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2026/018645-006 zo dňa 02. 11. 2026. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Ing. Andrea Vravcová, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky