

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 232764 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

2. Príjemca dotácie:	Obec Ostrov
so sídlom:	Ostrov 106, 07255 Ostrov
IČO:	00325562
DIČ:	2020752261
Štatutárny zástupca:	František Marcin starosta
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK28 0900 0000 0052 2511 1206

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 11.12.2024 Zmluvu č. 232764 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Doplnenie nového odseku č. 5 do II. Článku Zmluvy s označením - Zmluva a jej Prílohy** - Z dôvodu administratívnej chyby na strane Fondu pri vyhotovení Zmluvy, pri ktorej došlo v II. Článku Zmluvy kvypusteniu odseku, ktorý mal mať označenie **Zmluva a jej Prílohy** sa Zmluvné strany v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy dohodli na jeho doplnení, a to tak, že sa do II. Článku Zmluvy vkladá nový odsek 5. znenia:

*„5. **Zmluva a jej Prílohy** - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:*

- a. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
- b. Príloha č. 1 Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
- c. Príloha č. 2 Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
- d. Príloha č. 3 Zmluvy: Rozpočet“ (ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené, priloží sa po splnení podmienok obsiahnutých v odseku 6. tohto článku Zmluvy).“

Zmluvné strany sa zároveň z dôvodu tejto zmeny dohodli na zmene číslovania v II. Článku Zmluvy a to tak, že číselné označenie pôvodného odseku 5. so slovným označením **Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Prílohu č. 3** sa mení na odsek 6.

2. **Doplnenie Dodávateľskej zmluvy do Prílohy č. 1 a Rozpočtu ako Prílohy č. 3** - Na základe dohody Zmluvných strán sa v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy a v súlade s II. Článkom odsekom 6. Zmluvy (pôvodne pred zmenou v zmysle tohto Dodatku označený ako odsek 5. Zmluvy) mení Zmluva nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlasenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Ostrov, dňa

Bratislava, dňa

Obec Ostrov
František Marcin
starosta

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Číslo Zmluvy: 232764 08U01

Účel Dotácie¹:	Financovanie Ostrov - obecná kanalizácia
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára²:	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra³č.:	74144/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra⁴:	836 687 EUR (osemstotridsaťšesťtisícšesťstoosemdesiaty sedem eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 30.11.2027
Interval Čerpania:	1.1.2024 - 28.2.2028
Doba udržateľnosti:	8 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska⁵:	1x štvrtročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy⁶:	30.5.2025
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie⁷:	
Finančná oprava po použití Dotácie⁸:	

Opis Projektu:	Práce realizované v Oprávnenom období za schválenú Dotáciu a iné zdroje: SO 203 - Výtlačný rad do ČOV z rúr HDPE D160 mm v dĺžke 297,50 m + 5,00 m z rúr PVC DN 315x9,2 mm gravitačné potrubie vrátane revíznej kanalizačnej šachty Š1. Celkom objekt SO 203-Výtlačný rad do ČOV bude v dĺžke 302,50 m. SO 204 - Uličné gravitačné stoky v dĺžke 380,70 m stoka „A“ - 39,00 m stoka „A1“ - 247,30 m stoka „B“ - 36,20 m stoka „C“ - 58,20 m + Súčasťou stoky „C“ je aj výtlačné potrubie 131,60 m SO 205 - Domové kanalizačné prípojky - 109 ks SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1,ČS2,ČS3 - 3 ks
-----------------------	--

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Sobrance
Obec:	Ostrov
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce výstavbu vodohospodárskeho diela
Vydané dňa:	11.12.2002
Číslo:	2002/00516
Stavebný úrad:	Okresný úrad v Sobranciach
Nadobudnutie právoplatnosti:	08.01.2003

2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
Vydané dňa:	02.02.2012
Číslo:	2012/00045
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Michalovce
Nadobudnutie právoplatnosti:	24.02.2012

3. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
Vydané dňa:	05.01.2016
Číslo:	OU-SO-OSZP-2016/000051
Stavebný úrad:	Okresný úrad Sobrance
Nadobudnutie právoplatnosti:	27.01.2016

4. Názov dokumentu:	Rozhodnutie meniace rozhodnutie č. 2002/00516 zo dňa 11.12.2002
Vydané dňa:	11.09.2017
Číslo:	OU-SO-OSZP-2017/000537
Stavebný úrad:	Okresný úrad Sobrance
Nadobudnutie právoplatnosti:	11.10.2017

5. Názov dokumentu:	Ostrov - obecná kanalizácia - predĺženie termínu ukončenia stavby
Vydané dňa:	28.01.2020
Číslo:	2020/000141
Stavebný úrad:	Okresný úrad Sobrance
Nadobudnutie právoplatnosti:	

6. Názov dokumentu:	Ostrov - obecná kanalizácia - predĺženie termínu ukončenia stavby
Vydané dňa:	30.01.2023
Číslo:	OU-SO-OSZP-2023/000145
Stavebný úrad:	Okresný úrad Sobrance
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Ostrov - obecná kanalizácie
Číslo:	010/2016
Dátum vypracovania:	10/2016
Zhotoviteľ:	ZTI J&P, kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance, Ing. Ján Džuba

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Sídlo:	Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
IČO:	17 194 415
Zápis:	ŽR Okresný úrad Michalovce č. 807-5525
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o dielo č. 02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 Zverejnené dňa 03.10.2024 v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9845988/ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.01.2025 Zverejnené dňa 15.01.2025 v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10296063/

2. Obchodné meno:	TANOT s.r.o.
Sídlo:	Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO:	50 778 200
Zápis:	OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 34528/P

Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:

Objednávka č. 19082024 zo dňa 19.08.2024
Zverejnené dňa 21.03.2025 na webovom sídle
obce:
<https://www.ostrov-obec.sk/dokument?kat=80>

-
1. Doplniť v zmysle Článku III. ods. 4 Zmluvy
 2. Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde
 3. Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy
 4. Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy
 5. Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 7 Zmluvy
 6. Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy
 7. Časť H. „Verejnú obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP
 8. Časť H. „Verejnú obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP
 9. Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Príloha č. 3

Položkový rozpočet na stavbu na Oprávnené obdobie

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 203 - Výtlačný rad do ČOV	113 921,76	0,00		0,00		113 921,76
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A	14 720,32	0,00		0,00		14 720,32
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1	88 415,83	0,00		0,00		88 415,83
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B	14 105,89	0,00		0,00		14 105,89
SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2	27 029,24	0,00		0,00		27 029,24
SO 205 - Domové kanalizačné prípojky	320 705,90	0,00		0,00		320 705,90
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1	38 087,74	0,00		0,00		38 087,74
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2	39 337,51	0,00		0,00		39 337,51
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3	39 844,83	0,00		0,00		39 844,83
Celkom rozpočet stavby bez DPH v EUR :	696 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	696 169,02
DPH 23% z	696 169,02					160 118,87
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom rozpočet stavby s DPH v EUR :						856 287,89

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Ostrove dňa 27.02.2025

V Michalovciach dňa 27.02.2025

Krycí list rozpočtu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁČIA							
				Miesto : Ostrov			
				Ks:			
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024	Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa: 27.02.2025				
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov							
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce							
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986			
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	512493,12	183675,9	696169,02	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	0,00	0,00	0,00			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			696 169,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady rozpočtu stavby v Eur :			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	696 169,02	
				22	DPH 23% z	696 169,02 160 118,87	
				23	DPH 0% z	0,00 0,00	
				24	Spolu rozpočet stavby v EUR s DPH	856 287,89	
				F			
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :			
Obec OSTROV				Ing.Peter Paulovčák - VODIP			
Ostrov 106				Zeleninárska 3			
072 55 Ostrov				071 01 Michalovce			
František Marcin				Ing.Peter Paulovčák			
starosta obce Ostrov							
V Ostrove dňa 27.02.2025				V Michalovciach dňa 27.02.2025			

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA									
Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV			Miesto : Ostrov						
			Ks:						
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025					
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov									
IČO : 00325562			DIČ : 2020752261						
Projektant:									
IČO:			DIČ:						
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce									
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	97445,25	16476,51	113921,76	7	Ostatné náklady		0	
2	PSV								
3	MONT				8	Kompletačná činnosť		0,00	
4	OST				9	HZS		0,00	
5	VN								
6	Spolu			113 921,76	10	Spolu		0,00	
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		113 921,76	
					22	DPH 23% z	113 921,76	26 202,00	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH		140 123,76	
					F				
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :				
Obec OSTROV					Ing.Peter Paulovčák - VODIP				
Ostrov 106					Zeleninárska 3				
072 55 Ostrov					071 01 Michalovce				
František Marcin					Ing.Peter Paulovčák				
starosta obce Ostrov									
V Ostrove dňa 27.02.2025					V Michalovciach dňa 27.02.2025				

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	95955,2	401,21	96356,41	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	223,6	0	223,6	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	27,5	16075,3	16102,8	0	0
PRESUNY HMÔT	1238,95	0	1238,95	0	0
Práce HSV	97445,25	16476,51	113921,76	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	97 445,25	16 476,51	113 921,76	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	57,270	43,00	0,00	2 462,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	17,181	2,00	0,00	34,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	6,550	23,50	0,00	153,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	1,965	1,20	0,00	2,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721115	Horizontálne riadené vrtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕahovanie HDPE rúr do DN 160 mm v hĺbke do 6 m	m	297,500	283,25	0,00	84 266,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721117	Horizontálne riadené vrtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕahovanie HDPE rúr do DN 315 mm v hĺbke do 6 m	m	22,700	310,00	0,00	7 037,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	13,100	5,00	0,00	65,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	13,100	3,00	0,00	39,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	111,460	4,50	0,00	501,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	111,460	1,50	0,00	167,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	16,090	5,00	0,00	80,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	273,530	0,60	0,00	164,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	16,090	0,85	0,00	13,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminu kategórie "O" 17 05 06	t	24,135	15,00	0,00	362,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	47,730	5,50	0,00	262,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,200	33,50	0,00	341,70	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	18,925	0,00	21,20	401,21	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			95 955,20	401,21	96 356,41		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	4,300	52,00	0,00	223,60	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			223,60	0,00	223,60		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	5,000	2,50	0,00	12,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	5,000	0,00	74,00	370,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0011-PC	Potrubie z PE D160x14,6	m	297,500	0,00	42,00	12 495,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0012-PC	Potrubie z PE D250x22,7	m	22,700	0,00	89,00	2 020,30	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0013-PC	Prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta	ks	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	5,000	3,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			27,50	16 075,30	16 102,80		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	31,768	39,00	0,00	1 238,95	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 238,95	0,00	1 238,95		0,000	0,000
		Práce HSV			97 445,25	16 476,51	113 921,76		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					97 445,25	16 476,51	113 921,76		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA									
Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A					Miesto : Ostrov				
					Ks:				
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024			Spracoval : Ing.Peter Paulovčák			Dňa : 27.02.2025			
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov									
IČO : 00325562					DIČ : 2020752261				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce									
IČO : 17194415					DIČ : 1020664986			IČDPH : SK1020664986	
A									
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			B			
1	HSV	10913,9	3806,42	14720,32		7	Ostatné náklady		0
2	PSV								
3	MONT					8	Kompletačná činnos□		0,00
4	OST					9	HZS		0,00
5	VN								
6	Spolu			14 720,32		10	Spolu		0,00
C					D				
VRN					VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :				
					21	Súčet riadkov 6,10,20			14 720,32
					22	DPH 23% z	14 720,32	3 385,67	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH			18 105,99
					F				
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :				
Obec OSTROV					Ing.Peter Paulovčák - VODIP				
Ostrov 106					Zeleninárska 3				
072 55 Ostrov					071 01 Michalovce				
František Marcin					Ing.Peter Paulovčák				
starosta obce Ostrov									
V Ostrove dňa 27.02.2025					V Michalovciach dňa 27.02.2025				

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6792,59	920,42	7713,01	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	304,2	0	304,2	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	1039,5	0	1039,5	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	214,5	2886	3100,5	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	405,08	0	405,08	0	0
PRESUNY HMÔT	2158,03	0	2158,03	0	0
Práce HSV	10913,9	3806,42	14720,32	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	10 913,90	3 806,42	14 720,32	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	2,000	20,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	113,100	23,50	0,00	2 657,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	33,930	1,20	0,00	40,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	m	m2	226,200	4,00	0,00	904,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	4 m	m2	226,200	1,50	0,00	339,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	29,250	5,00	0,00	146,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalších 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	497,250	0,60	0,00	298,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	29,250	0,85	0,00	24,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	43,875	15,00	0,00	658,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	83,850	5,50	0,00	461,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	23,400	33,50	0,00	783,90	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	43,416	0,00	21,20	920,42	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	16,500	6,50	0,00	107,25	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	16,500	20,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			6 792,59	920,42	7 713,01		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	5,850	52,00	0,00	304,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			304,20	0,00	304,20		0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sieti do 15 m2, hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m2	16,500	12,00	0,00	198,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sieti do 15 m2, hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým drveným	m2	16,500	20,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,500	31,00	0,00	511,50	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			1 039,50	0,00	1 039,50		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	39,000	2,50	0,00	97,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	39,000	0,00	74,00	2 886,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	39,000	3,00	0,00	117,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			214,50	2 886,00	3 100,50		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	rozanie existujúceho zvrstveného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	33,000	3,50	0,00	115,50	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	10,725	27,00	0,00	289,58	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			405,08	0,00	405,08		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	54,703	38,00	0,00	2 078,71	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	17,243	2,00	0,00	34,49	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	17,243	1,00	0,00	17,24	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	68,973	0,40	0,00	27,59	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			2 158,03	0,00	2 158,03		0,000	0,000
		Práce HSV			10 913,90	3 806,42	14 720,32		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					10 913,90	3 806,42	14 720,32		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA							
Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1				Miesto : Ostrov			
				Ks:			
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024	Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025				
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov							
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce							
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	57295,03	31120,8	88415,83	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			88 415,83	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	88 415,83
					22	DPH 23% z 88 415,83	20 335,64
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	108 751,47
					F		
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :			
Obec OSTROV				Ing.Peter Paulovčák - VODIP			
Ostrov 106				Zeleninárska 3			
072 55 Ostrov				071 01 Michalovce			
František Marcin				Ing.Peter Paulovčák			
starosta obce Ostrov							
V Ostrove dňa 27.02.2025				V Michalovciach dňa 27.02.2025			

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	39506,58	5680,6	45187,18	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2237,04	0	2237,04	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	283,5	0	283,5	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	1360,15	25440,2	26800,35	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	110,48	0	110,48	0	0
PRESUNY HMŔT	13797,28	0	13797,28	0	0
Práce HSV	57295,03	31120,8	88415,83	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	57 295,03	31 120,80	88 415,83	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	74,590	42,00	0,00	3 132,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	22,377	1,50	0,00	33,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	470,520	23,50	0,00	11 057,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	321,780	4,00	0,00	1 287,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	2 m	m2	321,780	1,50	0,00	482,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	m	m2	619,270	8,00	0,00	4 954,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	4 m	m2	619,270	5,00	0,00	3 096,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	124,320	4,00	0,00	497,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	124,320	1,50	0,00	186,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	200,730	5,00	0,00	1 003,65	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	3 412,410	0,60	0,00	2 047,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	200,730	0,85	0,00	170,62	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	301,095	15,00	0,00	4 516,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	344,380	5,50	0,00	1 894,09	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	144,420	33,50	0,00	4 838,07	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	267,953	0,00	21,20	5 680,60	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	4,500	6,50	0,00	29,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
221/B 1	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m ²	m ²	4,500	20,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			39 506,58	5 680,60	45 187,18		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m ³	43,020	52,00	0,00	2 237,04	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 237,04	0,00	2 237,04		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² , hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m ²	4,500	12,00	0,00	54,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² , hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým	m ²	4,500	20,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m ²	4,500	31,00	0,00	139,50	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			283,50	0,00	283,50		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	247,300	2,50	0,00	618,25	0,000	0,002	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	247,300	0,00	74,00	18 300,20	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0013-PC	Prefabrikovaná revízná kanalizačná šachta	ks	6,000	0,00	1 190,00	7 140,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	247,300	3,00	0,00	741,90	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 360,15	25 440,20	26 800,35		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho zvrstveného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	9,000	3,50	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	2,925	27,00	0,00	78,98	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			110,48	0,00	110,48		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	362,517	38,00	0,00	13 775,65	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	4,703	2,00	0,00	9,41	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	4,703	1,00	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	18,811	0,40	0,00	7,52	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			13 797,28	0,00	13 797,28		0,000	0,000
		Práce HSV			57 295,03	31 120,80	88 415,83		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					57 295,03	31 120,80	88 415,83		0,000	0,000

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8143,11	854,34	8997,45	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	282,36	0	282,36	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	199,1	2678,8	2877,9	0	0
PRESUNY HMÔT	1948,18	0	1948,18	0	0
Práce HSV	10572,75	3533,14	14105,89	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	10 572,75	3 533,14	14 105,89	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Príplatok za hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	117,290	23,50	0,00	2 756,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	35,187	1,20	0,00	42,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	m	m2	234,580	8,00	0,00	1 876,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	4 m	m2	235,580	5,00	0,00	1 177,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	27,150	5,00	0,00	135,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalších 1 km vodorovného premiestnenia výkopu do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	461,550	0,60	0,00	276,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	27,150	0,85	0,00	23,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminu kategórie "O" 17 05 06	t	40,725	15,00	0,00	610,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	90,140	5,50	0,00	495,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,720	33,50	0,00	727,62	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	40,299	0,00	21,20	854,34	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			8 143,11	854,34	8 997,45		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	5,430	52,00	0,00	282,36	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			282,36	0,00	282,36		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	36,200	2,50	0,00	90,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	36,200	0,00	74,00	2 678,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	36,200	3,00	0,00	108,60	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			199,10	2 678,80	2 877,90		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	51,268	38,00	0,00	1 948,18	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 948,18	0,00	1 948,18		0,000	0,000
		Práce HSV			10 572,75	3 533,14	14 105,89		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					10 572,75	3 533,14	14 105,89		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA									
Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlak ČS2			Miesto : Ostrov						
			Ks:						
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025					
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov									
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261							
Projektant:									
IČO:		DIČ:							
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce									
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	19638,09	7391,15	27029,24	7	Ostatné náklady		0	
2	PSV								
3	MONT				8	Kompletačná činnosť		0,00	
4	OST				9	HZS		0,00	
5	VN								
6	Spolu			27 029,24	10	Spolu		0,00	
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		27 029,24	
					22	DPH 23% z	27 029,24	6 216,73	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH		33 245,97	
					F				
Objednávateľ :					Zhotoviteľ :				
Obec OSTROV					Ing.Peter Paulovčák - VODIP				
Ostrov 106					Zeleninárska 3				
072 55 Ostrov					071 01 Michalovce				
František Marcin					Ing.Peter Paulovčák				
starosta obce Ostrov									
V Ostrove dňa 27.02.2025					V Michalovciach dňa 27.02.2025				

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlačk ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	15716	1373,55	17089,55	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	453,96	0	453,96	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	320,1	6017,6	6337,7	0	0
PRESUNY HMÔT	3148,03	0	3148,03	0	0
Práce HSV	19638,09	7391,15	27029,24	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	19 638,09	7 391,15	27 029,24	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Príprava rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3 do 1000 m3	m3	117,290	23,50	0,00	2 756,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	35,187	1,20	0,00	42,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721112	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕhovanie HDPE rúr do DN 90 mm v hĺbke do 6 m	m	131,600	46,00	0,00	6 053,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	Zhotovenie priesazného pazenia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	275,870	8,00	0,00	2 206,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Zhotovenie priesazného pazenia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	275,870	5,00	0,00	1 379,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	43,650	5,00	0,00	218,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalších 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	742,050	0,60	0,00	445,23	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	43,650	0,85	0,00	37,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	65,475	15,00	0,00	982,13	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	64,790	0,00	21,20	1 373,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	73,640	5,50	0,00	405,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	34,920	33,50	0,00	1 169,82	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			15 716,00	1 373,55	17 089,55		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	8,730	52,00	0,00	453,96	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			453,96	0,00	453,96		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R 0	0024-PC	Potrubie z PE D90x8,2	m	131,600	0,00	13,00	1 710,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	58,200	2,50	0,00	145,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	58,200	0,00	74,00	4 306,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	58,200	3,00	0,00	174,60	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			320,10	6 017,60	6 337,70		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	82,843	38,00	0,00	3 148,03	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			3 148,03	0,00	3 148,03		0,000	0,000
		Práce HSV			19 638,09	7 391,15	27 029,24		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					19 638,09	7 391,15	27 029,24		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA							
Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky			Miesto : Ostrov				
			Ks:				
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024	Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025				
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov							
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce							
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986					
IČDPH : SK1020664986							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	199358,02	121347,88	320705,9	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnos□	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			320 705,90	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	#####
					22	DPH 23% z 320 705,90	73 762,36
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	#####
					F		
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :			
Obec OSTROV				Ing.Peter Paulovčák - VODIP			
Ostrov 106				Zeleninárska 3			
072 55 Ostrov				071 01 Michalovce			
František Marcin				Ing.Peter Paulovčák			
starosta obce Ostrov							
V Ostrove dňa 27.02.2025				V Michalovciach dňa 27.02.2025			

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	129473,06	18406,26	147879,32	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7725,12	0	7725,12	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	2520	0	2520	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	14156,85	102941,62	117098,47	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1022	0	1022	0	0
PRESUNY HMŔT	44460,99	0	44460,99	0	0
Práce HSV	199358,02	121347,88	320705,9	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	199 358,02	121 347,88	320 705,90	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	33,000	20,00	0,00	660,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	321,620	23,50	0,00	7 558,07	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	96,486	1,20	0,00	115,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 1000 m3 do 10000 m3	m3	1 578,760	23,50	0,00	37 100,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	473,628	1,20	0,00	568,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721116	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vťahovanie HDPE rúr do DN 225 mm v hĺbke do 6 m	m	140,600	100,00	0,00	14 060,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	3 123,200	4,00	0,00	12 492,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	3 123,200	1,50	0,00	4 684,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	774,720	4,50	0,00	3 486,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	774,720	1,50	0,00	1 162,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	616,510	5,00	0,00	3 082,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	10 480,670	0,60	0,00	6 288,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	616,510	0,85	0,00	524,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminu kategórie "O" 17 05 06	t	924,765	15,00	0,00	13 871,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	1 283,870	5,50	0,00	7 061,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	467,950	33,50	0,00	15 676,33	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	868,220	0,00	21,20	18 406,26	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	40,000	7,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/B 1	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m ²	m ²	40,000	20,00	0,00	800,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			129 473,06	18 406,26	147 879,32		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m ³	148,560	52,00	0,00	7 725,12	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			7 725,12	0,00	7 725,12		0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² , hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m ²	40,000	12,00	0,00	480,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² , hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým drveným	m ²	40,000	20,00	0,00	800,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m ²	40,000	31,00	0,00	1 240,00	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			2 520,00	0,00	2 520,00		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871393121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 150 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	572,000	0,65	0,00	371,80	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0000-PC	HDPE potrubie DN200x11,9	m	140,400	0,00	41,30	5 798,52	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0001-PC	PVC potrubie D160x4,7	m	572,000	0,00	17,00	9 724,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0002-PC	PVC potrubie D200x5,9	m	418,400	0,00	25,00	10 460,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0003-PC	PVC koleno KGB 150/45*	ks	29,000	0,00	3,90	113,10	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0004-PC	RENIO AVADOCOR - pripojenie 1 VC potrubia na 1 VC potrubie DN 150	ks	50,000	159,00	0,00	7 950,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0005-PC	PVC koleno KGB 200/45*	ks	2,000	0,00	7,00	14,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0006-PC	RENIO AVADOCOR - pripojenie 1 VC potrubia na 1 VC potrubie DN 200	ks	13,000	225,00	0,00	2 925,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0007-PC	PVC odbočka KGEA 200/150/45*	ks	11,000	0,00	12,00	132,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0008-PC	PVC odbočka KGEA 300/150/45*	ks	18,000	0,00	37,00	666,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0009-PC	PVC odbočka KGEA 300/200/45*	ks	2,000	0,00	52,00	104,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PP revízna kanalizačná šachta WAVIN TEGRA 600	ks	32,000	0,00	840,00	26 880,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0011-PC	PP revízna šachta WAVIN D425	ks	109,000	0,00	450,00	49 050,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	871350311	Montáž kanalizačného potrubia z rúr hladkých PP SN 10 DN 200 mm	m	418,400	0,75	0,00	313,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 3	877373123	Montáž kanalizačných tvaroviek z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 200 mm	kus	26,000	4,60	0,00	119,60	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877373121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 150	kus	79,000	4,15	0,00	327,85	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877373122	Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 300	kus	20,000	5,80	0,00	116,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	572,000	1,60	0,00	915,20	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	558,800	2,00	0,00	1 117,60	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			14 156,85	102 941,62	117 098,47		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	mm	m	80,000	4,00	0,00	320,00	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	26,000	27,00	0,00	702,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 022,00	0,00	1 022,00		0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1 164,966	38,00	0,00	44 268,71	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	41,802	2,00	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	41,802	1,00	0,00	41,80	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	167,208	0,40	0,00	66,88	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			44 460,99	0,00	44 460,99		0,000	0,000
		Práce HSV			199 358,02	121 347,88	320 705,90		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					199 358,02	121 347,88	320 705,90		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA					
Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1				Miesto : Ostrov	
Ks:					
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025	
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov					
IČO : 00325562			DIČ : 2020752261		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce					
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986	
A		B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	ZRN	
1	HSV	38087,74	0	38087,74	7 Ostatné náklady 0
2	PSV				
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu		38 087,74		10 Spolu 0,00
C		D			
VRN		VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :			
		21		Súčet riadkov 6,10,20 38 087,74	
		22		DPH 23% z 38 087,74 8 760,18	
		23		DPH 0% z 0,00 0,00	
		24		Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH 46 847,92	
		F			
Objednávateľ :			Zhotoviteľ :		
Obec OSTROV			Ing.Peter Paulovčák - VODIP		
Ostrov 106			Zeleninárska 3		
072 55 Ostrov			071 01 Michalovce		
František Marcín			Ing.Peter Paulovčák		
starosta obce Ostrov					
V Ostrove dňa 27.02.2025			V Michalovciach dňa 27.02.2025		

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2484,82	0	2484,82	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	35201,94	0	35201,94	0	0
PRESUNY HMÔT	400,98	0	400,98	0	0
Práce HSV	38087,74	0	38087,74	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	38 087,74	0,00	38 087,74	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	43,200	23,50	0,00	1 015,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	12,960	1,20	0,00	15,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	57,600	8,00	0,00	460,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	57,600	5,00	0,00	288,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	14,150	5,00	0,00	70,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	240,550	0,60	0,00	144,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	21,225	15,00	0,00	318,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	14,150	0,85	0,00	12,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	29,050	5,50	0,00	159,78	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 484,82	0,00	2 484,82		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/R 0	0014-PC	Prečerpávacia stanica ČS1, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/4500 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vyťahovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	34 980,00	0,00	34 980,00	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			35 201,94	0,00	35 201,94		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,552	38,00	0,00	400,98	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			400,98	0,00	400,98		0,000	0,000
		Práce HSV			38 087,74	0,00	38 087,74		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					38 087,74	0,00	38 087,74		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA			
Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2		Miesto :Ostrov	
		Ks:	
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024	Spracoval : Ing.Peter Paulovčák	Dňa : 27.02.2025	
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov			
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce			
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986	IČDPH : SK1020664986
A	ZRN	Montáž	ZRN spolu
1	HSV	39337,51	0 39337,51
2	PSV		
3	MONT		
4	OST		
5	VN		
6	Spolu		39 337,51
B			
7	Ostatné náklady		0
8	Kompletačná činnosť		0,00
9	HZS		0,00
10	Spolu		0,00
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			
D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :		
21	Súčet riadkov 6,10,20		39 337,51
22	DPH 23% z	39 337,51	9 047,63
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH		48 385,14
F			
Objednávateľ :		Zhotoviteľ :	
Obec OSTROV		Ing.Peter Paulovčák - VODIP	
Ostrov 106		Zeleninárska 3	
072 55 Ostrov		071 01 Michalovce	
František Marcin		Ing.Peter Paulovčák	
starosta obce Ostrov			
V Ostrove dňa 27.02.2025		V Michalovciach dňa 27.02.2025	

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2737,4	0	2737,4	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36198,94	0	36198,94	0	0
PRESUNY HMÔT	401,17	0	401,17	0	0
Práce HSV	39337,51	0	39337,51	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	39 337,51	0,00	39 337,51	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie Šachty - ČS2

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 27.02.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	47,700	23,50	0,00	1 120,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	14,310	1,20	0,00	17,17	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	63,600	8,00	0,00	508,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	63,600	5,00	0,00	318,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	15,520	5,00	0,00	77,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	262,140	0,60	0,00	157,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	15,420	0,85	0,00	13,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	23,130	15,00	0,00	346,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	32,280	5,50	0,00	177,54	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 737,40	0,00	2 737,40		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/R 0	0015-PC	Prečerpávacia stanica ČS2, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/5000 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kjalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vyťahovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	35 977,00	0,00	35 977,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie Šachty - ČS2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			36 198,94	0,00	36 198,94	0,000	0,000	0,000
								0,000		
	99	PRESUNY HMÔT						0,000		
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,557	38,00	0,00	401,17	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			401,17	0,00	401,17		0,000	0,000
		Práce HSV			39 337,51	0,00	39 337,51		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					39 337,51	0,00	39 337,51		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA								
Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3			Miesto : Ostrov					
			Ks:					
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024	Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 27.02.2025					
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov								
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce								
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986						
IČDPH : SK1020664986								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	39844,83		0	39844,83	7	Ostatné náklady	0
2	PSV							
3	MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST					9	HZS	0,00
5	VN							
6	Spolu			39 844,83		10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14				19				
15				20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :				
				21	Súčet riadkov 6,10,20		39 844,83	
				22	DPH 23% z	39 844,83	9 164,31	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH		49 009,14	
				F				
Objednávateľ :				Zhotoviteľ :				
Obec OSTROV				Ing.Peter Paulovčák - VODIP				
Ostrov 106				Zeleninárska 3				
072 55 Ostrov				071 01 Michalovce				
František Marcin				Ing.Peter Paulovčák				
starosta obce Ostrov								
V Ostrove dňa 27.02.2025				V Michalovciach dňa 27.02.2025				

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3241,42	0	3241,42	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36201,94	0	36201,94	0	0
PRESUNY HMÔT	401,47	0	401,47	0	0
Práce HSV	39844,83	0	39844,83	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	39 844,83	0,00	39 844,83	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 27.02.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	56,700	23,50	0,00	1 332,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	17,010	1,20	0,00	20,41	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	75,600	8,00	0,00	604,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	75,600	5,00	0,00	378,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	17,970	5,00	0,00	89,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	305,490	0,60	0,00	183,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	17,970	0,85	0,00	15,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	26,955	15,00	0,00	404,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	38,730	5,50	0,00	213,02	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 241,42	0,00	3 241,42		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/R 0	0017-PC	Prečerpávacia stanica ČS3, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/6000 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kjalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vyťahovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	35 980,00	0,00	35 980,00	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			36 201,94	0,00	36 201,94		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,565	38,00	0,00	401,47	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			401,47	0,00	401,47		0,000	0,000
		Práce HSV			39 844,83	0,00	39 844,83		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					39 844,83	0,00	39 844,83		0,000	0,000

Závazná objednávka

Názov a popis položky	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena	Celkom EUR
Verejné obstarávanie "Ostrov - Obecná kanalizácia	1	ks	1 800,00	1 800,00