

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")
(ďalej len "Zmluva")

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Ostrov
Sídlo: Ostrov 106
072 55 Ostrov
Štatutárny zástupca: František Marcin, starosta obce Ostrov
IČO: 00325562
DIČ: 2020752261
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK29 5600 0000 0042 4077 7001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: František Marcin, starosta obce Ostrov
b) technických: František Marcin, starosta obce Ostrov
Kontakt: 0905 233 307
E-mail: ocuoostrov@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** Ing.Peter Paulovčák - VODIP
Sídlo: Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Ing.Peter Paulovčák
IČO: 17194415
DIČ: 1020664986
IČ DPH: SK1020664986
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s. , pobočka Michalovce
Číslo účtu (IBAN): SK76 3100 0000 0044 7000 8101 , BIC : LUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing.Peter Paulovčák
b) technických: Ing.Peter Paulovčák
Kontakt: Ing.Peter Paulovčák , mobil : 0903 907 209
E-mail: vodipmi@gmail.com
Zapísaný: Živnostenský register č.807-5525 vedenom Okresný úrad Michalovce
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 s dopĺňuje a upravuje v nasledovných článkoch:

**Článok II.
PREAMBULA**

- 2.1 Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 sa uzatvára na základe už podpísanej Zmluvy o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 ako výsledku verejného obstarávania podlimitnej s názvom: „Ostrov – obecná kanalizácia“ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) .**
Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 sa uzatvára iba z dôvodu zmeny sadzby DPH z pôvodných 20% na terajších 23% .

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 je zhotovenie diela: „**Ostrov – obecná kanalizácia**“.
- 3.2** Predmet Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto tohto dodatku č.1 tvoriaci neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v dodatku č.1 k tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tomto dodatku č.1.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 5.2** Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108 ZVO.
- 5.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH	: 699.999,48 EUR
DPH 23 %	: 160.999,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH	: 860.999,36 EUR
Slovom: Osemstošesťdesiatšísťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťeur/36 centov.	

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.8** Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/224 zo dňa 02.10.2024 tvorí príloha: Príloha č.1 – Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka) zo dňa 14.01.2024 , kde základ dane ostáva identický ako v Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 a upravená je iba sadzba DPH z pôvodných 20% na terajších 23%.
- 13.9** Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.10** Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.11.** Ostatné články Zmluvy o dielo č.02/10/2024 zo dňa 02.10.2024 ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Ostrove, dňa 14.01.2025.

Za zhotoviteľa:

V Michalovciach , dňa 14.01.2025.

.....
František Marcin
starosta obce Ostrov

.....
Ing.Peter Paulovčák

Položkovitý rozpočet k Dodatku č.1 zo dňa
14.01.2025 k Zmluve o dielo č.02/10/2024 zo dňa
02.10.2024 na stavbu "Ostrov-obecná
kanalizácia" - Rekapitulácia rozpočtu zo dňa
14.01.2025

Stavba : " OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA "

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 203 - Výtlačný rad do ČOV	113 921,76	0,00		0,00		113 921,76
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A	14 720,32	0,00		0,00		14 720,32
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1	88 415,83	0,00		0,00		88 415,83
SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B	14 105,89	0,00		0,00		14 105,89
SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2	27 041,04	0,00		0,00		27 041,04
SO 205 - Domové kanalizačné prípojky	324 524,56	0,00		0,00		324 524,56
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1	38 087,74	0,00		0,00		38 087,74
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2	39 337,51	0,00		0,00		39 337,51
SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3	39 844,83	0,00		0,00		39 844,83
Celkom rozpočet stavby bez DPH :	699 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,48
DPH 23% z	699 999,48					160 999,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom rozpočet stavby v EUR s DPH :						860 999,36

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Ostrove dňa 14.01.2025

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Krycí list rozpočtu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa: 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	512502,72	187496,76	699999,48	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			699 999,48	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu stavby v Eur :
					21	Súčet riadkov 6,10,20 699 999,48
					22	DPH 23% z 699 999,48 160 999,88
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu rozpočet stavby v EUR s DPH 860 999,36
					F	

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Ostrove dňa 14.01.2025

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	97445,25	16476,51	113921,76	7	Ostatné náklady		0
2 PSV							
3 MONT				8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			113 921,76	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		113 921,76
				22	DPH 23% z	113 921,76	26 202,00
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH		140 123,76
				F			

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

V Ostrove dňa 14.01.2025

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	95955,2	401,21	96356,41	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	223,6	0	223,6	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	27,5	16075,3	16102,8	0	0
PRESUNY HMÔT	1238,95	0	1238,95	0	0
Práce HSV	97445,25	16476,51	113921,76	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	97 445,25	16 476,51	113 921,76	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	57,270	43,00	0,00	2 462,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	17,181	2,00	0,00	34,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	6,550	23,50	0,00	153,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	1,965	1,20	0,00	2,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721115	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕhovanie HDPE rúr do DN 160 mm v hĺbke do 6 m	m	297,500	283,25	0,00	84 266,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721117	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕhovanie HDPE rúr do DN 315 mm v hĺbke do 6 m	m	22,700	310,00	0,00	7 037,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	13,100	5,00	0,00	65,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	13,100	3,00	0,00	39,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	111,460	4,50	0,00	501,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	111,460	1,50	0,00	167,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	16,090	5,00	0,00	80,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	273,530	0,60	0,00	164,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	16,090	0,85	0,00	13,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	24,135	15,00	0,00	362,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	47,730	5,50	0,00	262,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,200	33,50	0,00	341,70	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	18,925	0,00	21,20	401,21	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			95 955,20	401,21	96 356,41		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 203 - Výtlačný rad do ČOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	4,300	52,00	0,00	223,60	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			223,60	0,00	223,60		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	5,000	2,50	0,00	12,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	5,000	0,00	74,00	370,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0011-PC	Potrubie z PE D160x14,6	m	297,500	0,00	42,00	12 495,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0012-PC	Potrubie z PE D250x22,7	m	22,700	0,00	89,00	2 020,30	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0013-PC	Prefabrikovaná revizna kanalizačná šachta	ks	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	5,000	3,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			27,50	16 075,30	16 102,80		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	31,768	39,00	0,00	1 238,95	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 238,95	0,00	1 238,95		0,000	0,000
		Práce HSV			97 445,25	16 476,51	113 921,76		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					97 445,25	16 476,51	113 921,76		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	10913,9	3806,42	14720,32	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			14 720,32	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmien	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	14 720,32
					22	DPH 23% z 14 720,32	3 385,67
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	18 105,99
					F		

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

V Ostrove dňa 14.01.2025

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6792,59	920,42	7713,01	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	304,2	0	304,2	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	1039,5	0	1039,5	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	214,5	2886	3100,5	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	405,08	0	405,08	0	0
PRESUNY HMÔT	2158,03	0	2158,03	0	0
Práce HSV	10913,9	3806,42	14720,32	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	10 913,90	3 806,42	14 720,32	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum : 14.01.2025

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	2,000	20,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	113,100	23,50	0,00	2 657,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	33,930	1,20	0,00	40,72	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	226,200	4,00	0,00	904,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	226,200	1,50	0,00	339,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	29,250	5,00	0,00	146,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	497,250	0,60	0,00	298,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	29,250	0,85	0,00	24,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	43,875	15,00	0,00	658,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	83,850	5,50	0,00	461,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	23,400	33,50	0,00	783,90	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	43,416	0,00	21,20	920,42	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	16,500	6,50	0,00	107,25	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	16,500	20,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			6 792,59	920,42	7 713,01		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	5,850	52,00	0,00	304,20	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			304,20	0,00	304,20		0,000	0,000
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m2	16,500	12,00	0,00	198,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým drveným	m2	16,500	20,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,500	31,00	0,00	511,50	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			1 039,50	0,00	1 039,50		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	39,000	2,50	0,00	97,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	39,000	0,00	74,00	2 886,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	39,000	3,00	0,00	117,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			214,50	2 886,00	3 100,50		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	33,000	3,50	0,00	115,50	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	10,725	27,00	0,00	289,58	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			405,08	0,00	405,08		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	54,703	38,00	0,00	2 078,71	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	17,243	2,00	0,00	34,49	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	17,243	1,00	0,00	17,24	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	68,973	0,40	0,00	27,59	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			2 158,03	0,00	2 158,03		0,000	0,000
		Práce HSV			10 913,90	3 806,42	14 720,32		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					10 913,90	3 806,42	14 720,32		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA																																																											
Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1						Miesto : Ostrov																																																					
						Ks:																																																					
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024				Spracoval : Ing.Peter Paulovčák			Dňa : 14.01.2025																																																				
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov																																																											
IČO : 00325562				DIČ : 2020752261																																																							
Projektant:																																																											
IČO:				DIČ:																																																							
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce																																																											
IČO : 17194415				DIČ : 1020664986			IČDPH : SK1020664986																																																				
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>57295,03</td> <td>31120,8</td> <td>88415,83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>88 415,83</td> </tr> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV	57295,03	31120,8	88415,83	2	PSV				3	MONT				4	OST				5	VN				6	Spolu			88 415,83	<table border="1"> <tr> <th>B</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					B			7	Ostatné náklady	0	8	Kompletačná činnosť	0,00	9	HZS	0,00	10	Spolu	0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																							
1	HSV	57295,03	31120,8	88415,83																																																							
2	PSV																																																										
3	MONT																																																										
4	OST																																																										
5	VN																																																										
6	Spolu			88 415,83																																																							
B																																																											
7	Ostatné náklady	0																																																									
8	Kompletačná činnosť	0,00																																																									
9	HZS	0,00																																																									
10	Spolu	0,00																																																									
<table border="1"> <tr> <th>C</th> <th>VRN</th> <th></th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podmienky 0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					C	VRN		11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	12	Sťažené výrobné podmienky 0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	14			15			<table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>VRN</th> <th></th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Horské oblasti 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					D	VRN		16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00	19			20	Spolu	0,00														
C	VRN																																																										
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00																																																									
12	Sťažené výrobné podmienky 0% z [H+P]	0,00																																																									
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00																																																									
14																																																											
15																																																											
D	VRN																																																										
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00																																																									
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00																																																									
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00																																																									
19																																																											
20	Spolu	0,00																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Projektant,rozpočtár</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Projektant,rozpočtár						<table border="1"> <tr> <th>E</th> <th colspan="2">Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td>88 415,83</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z</td> <td>20 335,64</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH</td> <td>108 751,47</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :		21	Súčet riadkov 6,10,20	88 415,83	22	DPH 23% z	20 335,64	23	DPH 0% z	0,00	24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	108 751,47	F																												
Projektant,rozpočtár																																																											
E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :																																																										
21	Súčet riadkov 6,10,20	88 415,83																																																									
22	DPH 23% z	20 335,64																																																									
23	DPH 0% z	0,00																																																									
24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	108 751,47																																																									
F																																																											
Objednávateľ : Obec OSTROV Ostrov 106 072 55 Ostrov František Marcin starosta obce Ostrov V Ostrove dňa 14.01.2025					Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák V Michalovciach dňa 14.01.2025																																																						

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	39506,58	5680,6	45187,18	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2237,04	0	2237,04	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	283,5	0	283,5	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	1360,15	25440,2	26800,35	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	110,48	0	110,48	0	0
PRESUNY HMÔT	13797,28	0	13797,28	0	0
Práce HSV	57295,03	31120,8	88415,83	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	57 295,03	31 120,80	88 415,83	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	74,590	42,00	0,00	3 132,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	22,377	1,50	0,00	33,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	470,520	23,50	0,00	11 057,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	141,156	1,20	0,00	169,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	321,780	4,00	0,00	1 287,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	321,780	1,50	0,00	482,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	619,270	8,00	0,00	4 954,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	619,270	5,00	0,00	3 096,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	124,320	4,00	0,00	497,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	124,320	1,50	0,00	186,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	200,730	5,00	0,00	1 003,65	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	3 412,410	0,60	0,00	2 047,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	200,730	0,85	0,00	170,62	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	301,095	15,00	0,00	4 516,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	344,380	5,50	0,00	1 894,09	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	144,420	33,50	0,00	4 838,07	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	267,953	0,00	21,20	5 680,60	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	4,500	6,50	0,00	29,25	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	4,500	20,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			39 506,58	5 680,60	45 187,18		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva A1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	43,020	52,00	0,00	2 237,04	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 237,04	0,00	2 237,04		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m2	4,500	12,00	0,00	54,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým drveným	m2	4,500	20,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,500	31,00	0,00	139,50	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			283,50	0,00	283,50		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	247,300	2,50	0,00	618,25	0,000	0,002	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	247,300	0,00	74,00	18 300,20	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0013-PC	Prefabrikovaná revízná kanalizačná šachta	ks	6,000	0,00	1 190,00	7 140,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	247,300	3,00	0,00	741,90	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 360,15	25 440,20	26 800,35		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	9,000	3,50	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	2,925	27,00	0,00	78,98	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			110,48	0,00	110,48		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	362,517	38,00	0,00	13 775,65	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	4,703	2,00	0,00	9,41	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	4,703	1,00	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	18,811	0,40	0,00	7,52	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			13 797,28	0,00	13 797,28		0,000	0,000
		Práce HSV			57 295,03	31 120,80	88 415,83		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					57 295,03	31 120,80	88 415,83		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A					B					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu							
1	HSV	10572,75	3533,14	14105,89	7	Ostatné náklady			0	
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnos			0,00	
4	OST				9	HZS			0,00	
5	VN									
6	Spolu			14 105,89	10	Spolu			0,00	
C					D					
VRN					VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Sťažené výrobné podmien	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :					
					21	Súčet riadkov 6,10,20			14 105,89	
					22	DPH 23% z			14 105,89	3 244,36
					23	DPH 0% z			0,00	0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH				17 350,25
F										

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Ostrove dňa 14.01.2025

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8143,11	854,34	8997,45	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	282,36	0	282,36	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	199,1	2678,8	2877,9	0	0
PRESUNY HMÔT	1948,18	0	1948,18	0	0
Práce HSV	10572,75	3533,14	14105,89	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	10 572,75	3 533,14	14 105,89	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	117,290	23,50	0,00	2 756,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	35,187	1,20	0,00	42,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	234,580	8,00	0,00	1 876,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	235,580	5,00	0,00	1 177,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	27,150	5,00	0,00	135,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopu do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	461,550	0,60	0,00	276,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	27,150	0,85	0,00	23,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	40,725	15,00	0,00	610,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	90,140	5,50	0,00	495,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,720	33,50	0,00	727,62	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	40,299	0,00	21,20	854,34	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			8 143,11	854,34	8 997,45		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	5,430	52,00	0,00	282,36	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			282,36	0,00	282,36		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	36,200	2,50	0,00	90,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	36,200	0,00	74,00	2 678,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	36,200	3,00	0,00	108,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky - Vetva B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			199,10	2 678,80	2 877,90		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	51,268	38,00	0,00	1 948,18	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 948,18	0,00	1 948,18		0,000	0,000
		Práce HSV			10 572,75	3 533,14	14 105,89		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					10 572,75	3 533,14	14 105,89		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA						
Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2			Miesto : Ostrov			
			Ks:			
Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024		Spracoval : Ing.Peter Paulovčák		Dňa : 14.01.2025		
Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov						
IČO : 00325562		DIČ : 2020752261				
Projektant:						
IČO:		DIČ:				
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce						
IČO : 17194415		DIČ : 1020664986		IČDPH : SK1020664986		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	19647,29	7393,75	27041,04		
2	PSV					
3	MONT					
4	OST					
5	VN					
6	Spolu			27 041,04		
B						
7	Ostatné náklady			0		
8	Kompletačná činnosť			0,00		
9	HZS			0,00		
10	Spolu			0,00		
C	VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		
14						
15						
D	VRN					
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00		
19						
20	Spolu			0,00		
Projektant,rozpočtár						
E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :					
21	Súčet riadkov 6,10,20			27 041,04		
22	DPH 23% z			6 219,44		
23	DPH 0% z			0,00		
24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH			33 260,48		
F						
<table border="0"> <tr> <td> Objednávateľ : Obec OSTROV Ostrov 106 072 55 Ostrov František Marcin starosta obce Ostrov V Ostrove dňa 14.01.2025 </td> <td> Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák V Michalovciach dňa 14.01.2025 </td> </tr> </table>					Objednávateľ : Obec OSTROV Ostrov 106 072 55 Ostrov František Marcin starosta obce Ostrov V Ostrove dňa 14.01.2025	Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák V Michalovciach dňa 14.01.2025
Objednávateľ : Obec OSTROV Ostrov 106 072 55 Ostrov František Marcin starosta obce Ostrov V Ostrove dňa 14.01.2025	Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák V Michalovciach dňa 14.01.2025					

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlak ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	15725,2	1373,55	17098,75	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	453,96	0	453,96	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	320,1	6020,2	6340,3	0	0
PRESUNY HMŔT	3148,03	0	3148,03	0	0
Práce HSV	19647,29	7393,75	27041,04	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	19 647,29	7 393,75	27 041,04	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlač ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	117,290	23,50	0,00	2 756,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	35,187	1,20	0,00	42,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721112	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vtáhovanie HDPE rúr do DN 90 mm v hĺbke do 6 m	m	131,800	46,00	0,00	6 062,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101102	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	275,870	8,00	0,00	2 206,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 4 m	m2	275,870	5,00	0,00	1 379,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	43,650	5,00	0,00	218,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalších 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	742,050	0,60	0,00	445,23	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	43,650	0,85	0,00	37,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	65,475	15,00	0,00	982,13	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	64,790	0,00	21,20	1 373,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	73,640	5,50	0,00	405,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	34,920	33,50	0,00	1 169,82	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			15 725,20	1 373,55	17 098,75		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	8,730	52,00	0,00	453,96	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			453,96	0,00	453,96		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R 0	0024-PC	Potrubie z PE D90x8,2	m	131,800	0,00	13,00	1 713,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 204 - Uličné gravitačné stoky Vetva C + Výtlak ČS2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 300 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	58,200	2,50	0,00	145,50	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PVC potrubie DN315x9,2	m	58,200	0,00	74,00	4 306,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	58,200	3,00	0,00	174,60	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			320,10	6 020,20	6 340,30		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	82,843	38,00	0,00	3 148,03	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			3 148,03	0,00	3 148,03		0,000	0,000
		Práce HSV			19 647,29	7 393,75	27 041,04		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					19 647,29	7 393,75	27 041,04		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : **Zmluva o dielo č.02/10/2024**

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : **14.01.2025**

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	199358,42	125166,14	324524,56	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			324 524,56	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	324 524,56
					22	DPH 23% z	324 524,56 74 640,65
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	399 165,21
					F		

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Ostrove dňa 14.01.2025

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	129473,06	18406,26	147879,32	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7725,12	0	7725,12	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	2520	0	2520	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	14157,25	106759,88	120917,13	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1022	0	1022	0	0
PRESUNY HMŔ	44460,99	0	44460,99	0	0
Práce HSV	199358,42	125166,14	324524,56	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	199 358,42	125 166,14	324 524,56	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie potrubia podzemného DN do 200 mm	m	33,000	20,00	0,00	660,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	321,620	23,50	0,00	7 558,07	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	96,486	1,20	0,00	115,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 1000 m3 do 10000 m3	m3	1 578,760	23,50	0,00	37 100,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	473,628	1,20	0,00	568,35	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141721116	Horizontálne riadené vŕtanie v hornine triedy 1 až 4 pre bezvýkopové vŕhovanie HDPE rúr do DN 225 mm v hĺbke do 6 m	m	140,600	100,00	0,00	14 060,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	3 123,200	4,00	0,00	12 492,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	3 123,200	1,50	0,00	4 684,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	774,720	4,50	0,00	3 486,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 4 m	m2	774,720	1,50	0,00	1 162,08	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	616,510	5,00	0,00	3 082,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Priplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopu do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	10 480,670	0,60	0,00	6 288,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	616,510	0,85	0,00	524,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	924,765	15,00	0,00	13 871,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	1 283,870	5,50	0,00	7 061,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	467,950	33,50	0,00	15 676,33	0,000	0,000	0,000
S/S60	581008100517	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	868,220	0,00	21,20	18 406,26	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	40,000	7,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	40,000	20,00	0,00	800,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			129 473,06	18 406,26	147 879,32		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	148,560	52,00	0,00	7 725,12	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			7 725,12	0,00	7 725,12		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 150 mm s rozprestrením a zhutnením - štrkopiesok	m2	40,000	12,00	0,00	480,00	0,000	0,000	0,000
221/C 1	566903111	Vyspravenie podkladu po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2, hr. 250 mm, rozprestrením a zhutnením - kamenivom hrubým drveným	m2	40,000	20,00	0,00	800,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	567121112	Vyspravenie krytu vozovky po priekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 - asfaltový betón AC po zhutnení hr. 70 mm	m2	40,000	31,00	0,00	1 240,00	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 520,00	0,00	2 520,00		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871393121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 150 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	572,000	0,65	0,00	371,80	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0000-PC	HDPE potrubie DN200x11,9	m	140,600	0,00	41,30	5 806,78	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0001-PC	PVC potrubie D160x4,7	m	572,000	0,00	17,00	9 724,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0002-PC	PVC potrubie D200x5,9	m	418,400	0,00	25,00	10 460,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0003-PC	PVC koleno KGB 150/45*	ks	29,000	0,00	3,90	113,10	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0004-PC	REHAU AWADOCK - pripojenie PVC potrubia na PVC potrubie DN 150	ks	50,000	159,00	0,00	7 950,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0005-PC	PVC koleno KGB 200/45*	ks	2,000	0,00	7,00	14,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0006-PC	REHAU AWADOCK - pripojenie PVC potrubia na PVC potrubie DN 200	ks	13,000	225,00	0,00	2 925,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0007-PC	PVC odbočka KGEA 200/150/45*	ks	11,000	0,00	12,00	132,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0008-PC	PVC odbočka KGEA 300/150/45*	ks	18,000	0,00	37,00	666,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0009-PC	PVC odbočka KGEA 300/200/45*	ks	2,000	0,00	52,00	104,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0010-PC	PP revízná kanalizačná šachta WAVIN TEGRA 600	ks	36,000	0,00	840,00	30 240,00	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0011-PC	PP revízná šachta WAVIN D425	ks	110,000	0,00	450,00	49 500,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	871350311	Montáž kanalizačného potrubia z rúr hladkých PP SN 10 DN 200 mm	m	418,400	0,75	0,00	313,80	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877373123	Montáž kanalizačných tvaroviek z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 200 mm	kus	26,000	4,60	0,00	119,60	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877373121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 150	kus	79,000	4,15	0,00	327,85	0,000	0,000	0,000
271/A 3	877373122	Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 300	kus	20,000	5,80	0,00	116,00	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	572,000	1,60	0,00	915,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 205 - Domové kanalizačné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	559,000	2,00	0,00	1 118,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			14 157,25	106 759,88	120 917,13		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	80,000	4,00	0,00	320,00	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	26,000	27,00	0,00	702,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 022,00	0,00	1 022,00		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1 164,966	38,00	0,00	44 268,71	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy asfaltových alebo betónových komunikácií a plôch letísk	t	41,802	2,00	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225394	Príplatok za zväčšený presun do 5 km pre opravy krytov	t	41,802	1,00	0,00	41,80	0,000	0,000	0,000
221/C 1	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km pre opravy krytov	t	167,208	0,40	0,00	66,88	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			44 460,99	0,00	44 460,99		0,000	0,000
		Práce HSV			199 358,42	125 166,14	324 524,56		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					199 358,42	125 166,14	324 524,56		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	38087,74	0	38087,74	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			38 087,74	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmien	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	38 087,74
					22	DPH 23% z	38 087,74 8 760,18
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	46 847,92
					F		

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

V Ostrove dňa 14.01.2025

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2484,82	0	2484,82	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	35201,94	0	35201,94	0	0
PRESUNY HMÔT	400,98	0	400,98	0	0
Práce HSV	38087,74	0	38087,74	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					
	38 087,74	0,00	38 087,74	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	43,200	23,50	0,00	1 015,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	12,960	1,20	0,00	15,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	57,600	8,00	0,00	460,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	57,600	5,00	0,00	288,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	14,150	5,00	0,00	70,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	240,550	0,60	0,00	144,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	21,225	15,00	0,00	318,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	14,150	0,85	0,00	12,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	29,050	5,50	0,00	159,78	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 484,82	0,00	2 484,82		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0014-PC	Prečerpávacia stanica ČS1, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/4500 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vytáhovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	34 980,00	0,00	34 980,00	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			35 201,94	0,00	35 201,94		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,552	38,00	0,00	400,98	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			400,98	0,00	400,98		0,000	0,000
		Práce HSV			38 087,74	0,00	38 087,74		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					38 087,74	0,00	38 087,74		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2

Miesto :Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	39337,51	0	39337,51	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnos	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			39 337,51	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmien	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	39 337,51
					22	DPH 23% z	39 337,51 9 047,63
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	48 385,14
					F		

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

V Ostrove dňa 14.01.2025

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2737,4	0	2737,4	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36198,94	0	36198,94	0	0
PRESUNY HMÔT	401,17	0	401,17	0	0
Práce HSV	39337,51	0	39337,51	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	39 337,51	0,00	39 337,51	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie Šachty - ČS2

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS2

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	47,700	23,50	0,00	1 120,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	14,310	1,20	0,00	17,17	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	63,600	8,00	0,00	508,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	63,600	5,00	0,00	318,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	15,520	5,00	0,00	77,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	262,140	0,60	0,00	157,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	15,420	0,85	0,00	13,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	23,130	15,00	0,00	346,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	32,280	5,50	0,00	177,54	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 737,40	0,00	2 737,40		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/R 0	0015-PC	Prečerpávacia stanica ČS2, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/5000 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kjalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vyťahovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	35 977,00	0,00	35 977,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			36 198,94	0,00	36 198,94	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie Šachty - ČS2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
								0,000		
	99	PRESUNY HMÔT						0,000		
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,557	38,00	0,00	401,17	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			401,17	0,00	401,17		0,000	0,000
		Práce HSV			39 337,51	0,00	39 337,51		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					39 337,51	0,00	39 337,51		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu objektu stavby

Stavba : OSTROV - OBEČNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Miesto : Ostrov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.02/10/2024

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 14.01.2025

Objednávateľ : Obec OSTROV , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

IČO : 00325562

DIČ : 2020752261

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO : 17194415

DIČ : 1020664986

IČDPH : SK1020664986

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	39844,83	0	39844,83	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			39 844,83	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podmien	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady rozpočtu objektu stavby v Eur :		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	39 844,83
					22	DPH 23% z	39 844,83 9 164,31
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu rozpočet objektu stavby v EUR s DPH	49 009,14
					F		

Objednávateľ :

Obec OSTROV

Ostrov 106

072 55 Ostrov

František Marcin

starosta obce Ostrov

V Ostrove dňa 14.01.2025

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák - VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

V Michalovciach dňa 14.01.2025

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez DPH :

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3241,42	0	3241,42	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36201,94	0	36201,94	0	0
PRESUNY HMÔT	401,47	0	401,47	0	0
Práce HSV	39844,83	0	39844,83	0	0
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :	39 844,83	0,00	39 844,83	0,0000	0,0000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Objednávateľ : Obec Ostrov , Ostrov 106 , 072 55 Ostrov

Projektant:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Stavba : OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA

Objekt : SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Ks:

Dátum : 14.01.2025

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby v Eur bez dph :

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	56,700	23,50	0,00	1 332,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	17,010	1,20	0,00	20,41	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101202	Zhotovenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	75,600	8,00	0,00	604,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie príložného paženia stien výkopu, hĺbka do 8 m	m2	75,600	5,00	0,00	378,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	17,970	5,00	0,00	89,85	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501113	Príplatok k cene za každých ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	305,490	0,60	0,00	183,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	17,970	0,85	0,00	15,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	t	26,955	15,00	0,00	404,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	38,730	5,50	0,00	213,02	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 241,42	0,00	3 241,42		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku frakcie do 63 mm	m3	1,350	52,00	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky podkladové pod potrubie z betónu triedy C16/20 v otvorenom výkope	m3	1,350	112,40	0,00	151,74	0,000	0,000	0,000
R/R 0	0017-PC	Prečerpávacia stanica ČS3, vodotesná betónová šachta typ KT 1500/6000 so stropnou doskou a poklopmi. 2x kjalové čerpadlo GRUNDFOS 40.15.2.50B, 3x400V, 2x pätkové koleno, rýchlospojka DN 50, kompletne vnútorné rozvody potrubí DN 50 (nerezové), vrátane armatúr/ 2x spätná klapka, uzatváracie šúpatko / 4x vodiace tyče /nerezové/ 2x vyťahovacia reťaz /nerez/ vonkajší technologický rozvádzač RMS /2xSEG 40.15..2.50B /vrátane plastového stojana/, 4x plavákový spínač typ "slza", 10 m kábel, montáž vnútornej technológie čerpacej stanice, montáž technologického rozvádzača, napojenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia	SÚB	1,000	35 980,00	0,00	35 980,00	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			36 201,94	0,00	36 201,94		0,000	0,000

Rozpočet stavby "OSTROV - OBECNÁ KANALIZÁCIA" / Objekt SO 206 - Prečerpávacie šachty - ČS3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,565	38,00	0,00	401,47	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			401,47	0,00	401,47		0,000	0,000
		Práce HSV			39 844,83	0,00	39 844,83		0,000	0,000
Celkom rozpočet objektu stavby v EUR bez DPH :					39 844,83	0,00	39 844,83		0,000	0,000