

Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba : Zberný dvor Neporadza	JKSO :	
Miesto stavby:	Neporadza		
Odberateľ:	KOPSTAV plus s.r.o.	IČO:	56890320
Adresa:	Hradište 400, 958 54 Hradište	DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	215 165,97	0,00	215 165,97	0,00	215 165,97
6		z toho: základné náklady	215 165,97	0,00	215 165,97	0,00	215 165,97
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	215 165,97	0,00	215 165,97	0,00	215 165,97
18		DPH	23%	z čiastky	215 165,97		49 488,17
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH				264 654,14	

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 23.7.2026	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza

..Objekt : S.O.01 Jestvujúca hala	61 547,61	0,00	61 547,61	0,00	0,00	0,00	61 547,61	14 155,95	75 703,56
..Objekt : S.O.02 Zberný dvor									
....Časť : Elektroinštalácia	19 081,01	0,00	19 081,01	0,00	0,00	0,00	19 081,01	4 388,63	23 469,64
....Časť : Stavebné riešenie	50 455,26	0,00	50 455,26	0,00	0,00	0,00	50 455,26	11 604,71	62 059,97
..Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu	14 891,50	0,00	14 891,50	0,00	0,00	0,00	14 891,50	3 425,05	18 316,55
..Objekt : S.O.04 Prípojka vody	16 208,51	0,00	16 208,51	0,00	0,00	0,00	16 208,51	3 727,96	19 936,47
..Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa	7 212,95	0,00	7 212,95	0,00	0,00	0,00	7 212,95	1 658,98	8 871,93
..Objekt : S.O.06 NN Prípojka; S.O.08 Verejné osvetlenie	15 199,86	0,00	15 199,86	0,00	0,00	0,00	15 199,86	3 495,97	18 695,83
..Objekt : S.O.07 Kameraný systém	21 273,86	0,00	21 273,86	0,00	0,00	0,00	21 273,86	4 892,99	26 166,85
..Objekt : SO.09 Požiarna nádrž	9 295,41	0,00	9 295,41	0,00	0,00	0,00	9 295,41	2 137,94	11 433,35
Spolu:	215 165,97	0,00	215 165,97	0,00	0,00	0,00	215 165,97	49 488,18	264 654,15

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza					Miesto: Neporadza			Rozpočet:		
Objekt : S.O.01 Jestvujúca hala					JKSO :			Spracoval:		
					Dňa: 23.7.2026			Zmluva č.:		
Odberateľ:					IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.					IČO:			DIČ:		
Projektant:					IČO:			DIČ:		
0					0			0		
0					0			0		
A	ZRN	Konštrukcie	pecifikovaný mate	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	14 873,75	11 226,60	26 100,35	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie stave	0,00 % 0,00
2	PSV:	26 495,29	8 951,97	35 447,26	7	Murárske výpom	0,00	12	Prevádzkové vpl	0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podla	0,00	13	Sťažené podmie	0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00 % 0,00
5	Súčet:	41 369,04	20 178,57	61 547,61	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady		
dátum: podpis:					dátum:			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00		
pečiatka:					podpis:			17 Inžinierska činnosť 0,00		
					pečiatka:			18 Projektové práce 0,00		
								19 0,00		
								20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00		
odberateľ, obstarávateľ								E Celkové náklady		
dátum: podpis:								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 61 547,61		
pečiatka:								22 DPH 23% z: 61 547,61 14 155,95		
								23 DPH 0% z: 0,00 0,00		
								24 Súčet riadkov 21 až 23: 75 703,56		
								F Odpočet - prípočet 0		

	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
15	767	767134801	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými	642,667	m2	7,41	4 761,52		4 761,52		0,00000	0,009	5,784
16	767	767421111-R01	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m-starý plech	160,667	m2	25,45	4 089,54		4 089,54	0,00011	0,01767		0,000
17	767	767421111	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	482,000	m2	12,38	5 967,26		5 967,26	0,00011	0,05302		0,000
18	767	767920250-R01	Montáž vrát v hale natípkoy ocelové do 10 m2	1,000	kus	143,40	143,40		143,40		0,00000		0,000
19	MAT	553	Kovové stavebné výrobky-ocelové dvojkrídlové vrata 2,5*3,5m	1,000	ks	812,60		812,60	812,60		0,00000		0,000
20	767	767995104-R	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg-unikova brana	1 411,000	kg	3,47	4 889,82		4 889,82	0,00005	0,07055		0,000
21	MAT	1323A0105	Profil ocelový T 40x40x3	0,110	t	2 378,05		261,59	261,59	1,00000	0,11000		0,000
22	MAT	1383A0164	Plech trapézový CB 35/207/0,88-PE 25my RAL štand./7my - nový plech	482,000	m2	13,38		6 451,09	6 451,09	0,00835	4,02470		0,000
23	767	767995105-R	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg -výmena pažďíkov	1 033,432	kg	2,51	2 593,40		2 593,40	0,00005	0,05167		0,000
24	MAT	133833150	Tyč ocelová IPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 100	0,924	t	1 063,55		982,72	982,72	1,00000	0,92400		0,000
25	MAT	313167393	Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 8/8 mm -výplň na štitovej stene	36,000	m2	12,33		443,97	443,97	0,00790	0,28440		0,000
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	31 396,91			22 444,94	8 951,97	31 396,91		5,53601		5,784
	783 - Nátery												
26	783	783222100-R01	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné- staré pažďíky	213,840	m2	10,99	2 350,96		2 350,96	0,00016	0,03421		0,000
27	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné- navrhované nové ocelové profily	109,828	m2	7,41	813,72		813,72	0,00016	0,01757		0,000
28	783	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií- stenové pažďíky	213,840	m2	1,91	408,86		408,86		0,00000		0,000
29	783	783999904-R	Nátery, HZS T4 - príplatok za prácu vo výške	19,000	hod	25,10	476,81		476,81		0,00000		0,000
			783 - Nátery spolu:	4 050,35			4 050,35	0,00	4 050,35		0,05179		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	35 447,26			26 495,29	8 951,97	35 447,26		5,58780		5,784
			Za rozpočet celkom	61 547,61			41 369,04	20 178,57	61 547,61		276,54604		6,564

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza				Miesto: Neporadza		Rozpočet:	
Objekt : S.O.02 Zberný dvor				JKSO :		Spracoval:	
Časť : Stavebné riešenie				Dňa: 46226		Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.				IČO:		DIČ:	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	18 213,53	8 982,72	27 196,25	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie stave 0,00 % 0,00
2	PSV:	16 469,19	6 789,82	23 259,01	7	Murárske výpom	0,00	12 Prevádzkové vpl 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podla	0,00	13 Sťažené podmie 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	34 682,72	15 772,54	50 455,26	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 50 455,26 22 DPH 23% z: 50 455,26 11 604,71 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 62 059,97
		F Odpočet - prípočet 0

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : S.O.02 Zberný dvor

Časť : Stavebné riešenie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	002	113151111	Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov (pod most. váhu a oplotenie vstupu)	215,000	m2	2,13	457,33		457,33		0,00000	0,355	76,325
2	002	113152111-R	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého pod váhu	20,400	m3	18,52	377,86		377,86		0,00000	1,600	32,640
3	001	132201101-R	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3- pod posuvnu branu a celny plot	6,620	m3	49,00	324,35		324,35		0,00000		0,000
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3- mostová váha	13,598	m3	28,68	389,99		389,99		0,00000		0,000
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	9,556	m3	1,91	18,27		18,27		0,00000		0,000
6	001	174101102-R	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch-zakladanie mostov. vahy	2,756	m3	22,71	62,57		62,57		0,00000		0,000
7	001	174101102-R02	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch-do základov posuvnej brany a plota	1,289	m3	22,94	29,57		29,57		0,00000		0,000
8	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch - pod mostovú váhu	7,001	m3	22,94	160,63		160,63		0,00000		0,000
9	MAT	583335125	Štrk betonársky 16-32mm	7,369	t	27,49		202,54	202,54	1,00000	7,36900		0,000
10	MAT	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	11,552	t	22,59		260,91	260,91	1,00000	11,55200		0,000
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 284,02			1 820,57	463,45	2 284,02		18,92100		108,965
			2 - ZÁKLADY										
11	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 2* - pod mostovú váhu	170,000	m2	0,31	52,82		52,82		0,00000		0,000
12	000	215999999	Ostatné konštrukcie - zhutnenie podložia pod ocel váhu	6,000	hod	26,65	159,89		159,89		0,00000		0,000
13	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30-najazdové rampy	13,340	m3	155,35	2 072,37		2 072,37	2,23706	29,84238		0,000
14	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	6,688	m2	14,70	98,30		98,30	0,00223	0,01491		0,000
15	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	6,688	m2	3,11	20,78		20,78		0,00000		0,000
16	211	273361216	Výstuž dosiek, oceľ B500 /Bst 500/ (10505) do 12 mm a zákaldu v dvoch etapách	1,060	t	956,00	1 013,36		1 013,36	1,03527	1,09739		0,000
17	211	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí - do základu posuvnej brány	0,075	t	1 790,11	134,26		134,26	1,17134	0,08785		0,000

18	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 - posuvna brana a plot	5,850	m3	137,43	803,94		803,94	2,41931	14,15296		0,000
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-mostova vaha	11,000	m3	156,55	1 722,00		1 722,00	2,23706	24,60766		0,000
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	9,660	m2	17,55	169,58		169,58	0,00223	0,02154		0,000
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	9,660	m2	4,30	41,56		41,56		0,00000		0,000
22	011	274352111-R	Osadenie uholníkov v dĺžke 3,5m 60°60°6 -mostova vaha	2,000	ks	21,27	42,54		42,54	0,01092	0,02184		0,000
23	MAT	133315320	Uholník rovnoramenný oceľ S235JRG1 (11373) 60x60x6 mm-hrana vahy	0,040	t	1 183,05		47,32	47,32	1,00000	0,04000		0,000
			2 - ZÁKLADY spolu:	6 378,72			6 331,40	47,32	6 378,72		69,88654		0,000
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	011	311261115	Osadenie blokov z betónu alebo ŽB do 0,20 m3 na sucho žeriavom	78,000	kus	25,10	1 957,41		1 957,41	0,12848	10,02144		0,000
25	MAT	592-01	Prefabrikáty betónové a železobet. dl 1600*800*400	55,000	ks	119,02		6 546,21	6 546,21		0,00000		0,000
26	MAT	592-02	Prefabrikáty betónové a železobet. 1200*800*400	18,000	ks	89,63		1 613,25	1 613,25		0,00000		0,000
27	MAT	592-03	Prefabrikáty betónové a železobet. 800*800*400	5,000	ks	62,50		312,49	312,49		0,00000		0,000
28	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	0,371	m3	244,98	90,89		90,89	2,28255	0,84683		0,000
29	011	311321312	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C20/25	8,210	m3	154,16	1 265,61		1 265,61	2,42101	19,87649		0,000
30	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných zhotovenie	115,470	m2	17,69	2 042,20		2 042,20	0,00218	0,25172		0,000
31	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných odstránenie	115,470	m2	10,64	1 228,08		1 228,08		0,00000		0,000
32	011	311361821-R	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)-stĺpy brany	0,018	t	2 522,65	45,41		45,41	1,04050	0,01873		0,000
33	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI - výstuž KY49 - pod betonové boxy	0,327	t	1 625,20	531,44		531,44	0,98901	0,32341		0,000
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	15 632,99			7 161,04	8 471,95	15 632,99		31,33862		0,000
			5 - KOMUNIKÁCIE										
34	221	581141104	Doplnenie spevnenej plochy max. hr. 250 mm z betónu C 25/30 - dobetonovanie spevnenej plochy	62,300	m2	17,93	1 116,73		1 116,73	0,61904	38,56619		0,000
35	000	581999999-R	Ostatné konštrukcie -sieťovina AQ 80(fi 8, oka 100*100) - dobetonovanie spevnenej plochy	124,600	m2	14,32	1 783,79		1 783,79		0,00000		0,000
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 900,52			2 900,52	0,00	2 900,52		38,56619		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	27 196,250			18 213,53	8 982,72	27 196,25		158,71235		108,965
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
36	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	7,000	m	12,22	85,57		85,57		0,00000		0,000
37	MAT	592311200	Stĺpik plotový 60*40, výška 2,05m	4,000	kus	21,87		87,47	87,47	0,10100	0,40400		0,000
38	MAT	592311220	Stĺpik plotový - kotvenie	4,000	kus	35,01		140,05	140,05	0,18300	0,73200		0,000

39	MAT	592311230-01	Stĺpik plotový- uchycovacie prvky	25,000	kus	1,64		40,93	40,93	0,17000	4,25000		0,000
40	MAT	592331500-01	Panel plotový 3D (1830*2500*8/6mm) zelený	3,000	kus	95,87		287,62	287,62	2,58000	7,74000		0,000
41	767	767920210-R	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2- vstup pre peších	1,000	kus	25,53	25,53		25,53		0,00000		0,000
42	MAT	553-01	Otvárací bránka, 110*205cm, zámok, kľučka, výplň 3D pletivo	1,000	ks	240,20		240,20	240,20		0,00000		0,000
43	767	767995102-RB	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg-Výplň posuvnej brány	297,528	kg	6,21	1 848,84		1 848,84	0,00006	0,01785		0,000
44	767	767995104-R	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg- uzavreté skladové priestory položka 6,7	1 861,859	kg	1,63	3 025,89		3 025,89	0,00005	0,09309		0,000
45	MAT	1323A0105	Profil oceľový T 40x40x5	0,206	t	2 695,92		555,36	555,36	1,00000	0,20600		0,000
46	MAT	1383A0134	Plech trapezový CB 35/207/0,88 pozinkovaný	36,000	m2	13,42		483,11	483,11	0,00835	0,30060		0,000
47	MAT	1457A0526	Jakl 50x50x4mm	30,000	m	18,64		559,26	559,26		0,00000		0,000
48	MAT	1457A0555	Jakl 80x50x5mm	30,000	m	14,70		440,96	440,96		0,00000		0,000
49	MAT	1457A0560	Jakl 80x80x5mm	99,770	m	14,70		1 466,47	1 466,47		0,00000		0,000
50	767	767995105-R	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg - posuvná brána	618,000	kg	2,45	1 513,95		1 513,95	0,00005	0,03090		0,000
51	MAT	132217800-01	Tyč oceľová plochá S185 (10000) 20x10 mm-výplň brány	0,298	t	1 089,84		324,77	324,77	1,00000	0,29800		0,000
52	MAT	313167393	Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 8/8 mm -výplň prístreškov	42,000	m2	10,90		457,73	457,73	0,00790	0,33180		0,000
53	MAT	553439090	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 80/60/5 - posuvná brána	618,000	kg	1,58		974,83	974,83	0,00100	0,61800		0,000
54	767	767995107	Montáž a dodávka atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg- mostovej váhy (CP)	1,000	subor	6 512,75	6 512,75		6 512,75	0,00005	0,00005		0,000
55	767	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné- ciachovanie, uvedenie do prevádzky	1,000	subor	382,40	382,40		382,40		0,00000		0,000
56	MAT	4222L2716-01	Nástenný hydrant ,hydrantový naviják A25/30, priemer hadice 25mm ; 700*700*200; max. tlak 1,2MPa	1,000	kus	334,60		334,60	334,60		0,00000		0,000
57	MAT	4222L2717-01	Prenosný hasiaci prístroj práškový - P6 6kg	3,000	kus	28,20		84,61	84,61		0,00000		0,000
58	MAT	4222L2718-01	Prenosný hasiaci prístroj vodný H20 s revíziou mrazuvzdorný -9kg	4,000	kus	75,29		301,14	301,14		0,00000		0,000
59	MAT	4222L2719-01	Piktogramy - has. prístrojov, hydrantu)	8,000	kus	1,34		10,71	10,71		0,00000		0,000
60	767	767999906-R	Mechanizmus teleskop. posúvania, elektromotor, uvedenie do prevádzky	1,000	subor	3 011,40	3 011,40		3 011,40		0,00000		0,000
61	767	767999906-R04	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6- doplnenie predložených schodikov pred kancel a sklad	2,000	hod	31,43	62,86		62,86		0,00000		0,000
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	23 259,01			16 469,19	6 789,82	23 259,01		15,02229		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	23 259,01			16 469,19	6 789,82	23 259,01		15,02229		0,000
			Za rozpočet celkom	50 455,26			34 682,72	15 772,54	50 455,26		173,73464		108,965

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	zberný dvor Neporadza	JKSO	
Názov objektu	S:O.02 - Zberný dvor - Elektroinštalácia	EČO	
Časť:		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	KOPSTAV plus s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	23.7.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	7 637,26				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 443,75				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 081,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	19 081,01
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 19 081,01	4 388,63
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 469,64
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

Výkaz výmer, zberný dvor Neporadza

Elektroinštalácia zberného dvora

Por.c.	Popis položky	Pocet	M.J.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH	
				Jedn.cena	Spolu	Jedn.cena	Spolu
x.x.	SO Elektorinštalácia zberného dvora				7 637,26		11 443,75
x.x.x.	Rozvádzače				2 326,00		440,00
	Rozvádzač RH, prístrojová náplň podľa výkresu	1	ks	2 326,00	2 326,00	440,00	440,00
x.x.x.	Káble - dodávka, montáž, ukončenie				3 104,86		2 248,33
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV						0,00
	AYKY-J 4x50 , pevne napojenie R-RH	160	m	3,60	576,00	2,45	392,00
	CYKY-J 5x10 , pevne	70	m	6,20	434,00	1,65	115,50
	CYKY-J 3x1.5 , pevne	524	m	0,69	361,56	1,65	864,60
	CYKY-J 3x2.5 , pevne	170	m	0,70	119,00	1,65	280,50
	CYKY-J 5x4 , pevne	40	m	2,20	88,00	1,98	79,20
	CYKY-J 12x1.5 , pevne	26	m	3,30	85,80	1,65	42,90
	Dátový kábel Cat 7, S/FTP,	62	m	1,10	68,20	1,65	102,30
	ovládač osvetlenia nástenný 4x 2tlačidlo	1	ks	321,00	321,00	17,90	17,90
	Zásuvka 400V/32A IP65	3	ks	23,00	69,00	9,65	28,95
	Zásuvková skriňa 1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A	1	ks	90,30	90,30	44,50	44,50
	REFLEKTOR min90W LED	4	ks	83,00	332,00	19,80	79,20
	REFLEKTOR min150W LED	6	ks	30,00	180,00	16,58	99,48
	REFLEKTOR 90W LED (spínanie cez pohybový snímač)	3	ks	74,00	222,00	21,30	63,90
	LED núdzové svietidlo s akumulátorom IP65 LED 3H	2	ks	79,00	158,00	18,70	37,40
x.x.x.	Chráničky a káblové rúry				1 101,00		1 850,30
	HDPE 40	250	m	1,62	405,00	1,23	307,50
	káblový žľab bez krytu 100x50 , v rátane výložníkov a mont. Materiálu	116	m	6,00	696,00	13,30	1 542,80
x.x.x.	Uzemnenie				611,40		2 184,40
	ZP 30x4 Zemnicí páska 30x4 mm, zinek, pevne	190	m	2,30	437,00	10,23	1 943,70

	Drôt FeZn 8mm	36	m	2,30	82,80	0,65	23,40
	Skúšobné svorky	18	ks	1,78	32,04	2,56	46,08
	Svorka krížová SR 3b	36	ks	0,99	35,64	2,56	92,16
	Zváranie spojov uzemňovacej sústavy k stĺpom	1	kpl	11,96	11,96	74,50	74,50
	Ošetrovanie spojov asfaltovou zálievkou + zaizolovanie svoriek	1	kpl	11,96	11,96	4,56	4,56
							0,00
							0,00
x.x.x.	Ostatné				491,30		2 507,22
	Lešení, plošiny	1	kpl			404,00	404,00
	Doprava materiálu	1	kpl			254,00	254,00
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl			650,00	650,00
	Výchozí revize	1	kpl			895,30	895,30
	Kabelové štítky	1	kpl	41,30	41,30	16,32	16,32
	Zařízení staveniště -úpravy počas stavby	1	kpl			82,30	82,30
	Odvoz a likvidace odpadu	1	kpl			205,30	205,30
	Podružný materiál	1	kpl	450,00	450,00		
x.x.x.	Zemné práce				2,70		2 213,50
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm	27	m			24,56	663,12
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ FATRA, a.s.						
	330x0,6 s bleskom	27	m	0,10	2,70	0,89	24,03
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm	27	m			1,89	51,03
	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ						
	O OBJEMU DO 2 m3						
	Zemina třídy 3,ručně	2	m3			77,36	154,72
	Pretlak pod cestou v délce do 10m v ráthane chráničky min 110mm	2	ks			660,30	1 320,60
	Spolu:				7 637,26		11 443,75
	Celkom:						

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza					Miesto: Neporadza			Rozpočet:		
Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu					JKSO :			Spracoval:		
					Dňa: 23.7.2026			Zmluva č.:		
Odberateľ:					IČO:			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.					IČO:			DIČ:		IČ DPH:
Projektant:					IČO:			DIČ:		IČ DPH:
0					0			0		
0					0			0		
A	ZRN	Konštrukcie	ecifikovaný mate	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	12 146,44	2 497,98	14 644,42	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00% 0,00
2	PSV:	178,19	0,00	178,19	7	Murárske výpom	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
3	MCE:	56,44	12,45	68,89	8	Bez pevnej podk	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00% 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00% 0,00
5	Súčet:	12 381,07	2 510,43	14 891,50	10	st riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D	ON - ostatné náklady	
dátum: podpis:					dátum:			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
pečiatka:					podpis:			17	Inžinierska činnosť	0,00
					pečiatka:			18	Projektové práce	0,00
								19		0,00
								20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
odberateľ, obstarávateľ								E	Celkové náklady	
dátum: podpis:								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 891,50
pečiatka:								22	DPH 23% z:	14 891,50 3 425,05
								23	DPH 0% z:	0,00 0,00
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	18 316,55
								F	Odpočet - prípočet	0

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu

Ing. Pavol BUDAY Trenčín

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,054	km	1 825,20	98,56		98,56	0,40873	0,02207		0,000	23
2	221	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	7,000	m2	6,61	46,27		46,27		0,00000	0,240	1,680	23
3	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	7,000	m2	32,18	225,23		225,23		0,00000	0,225	1,575	23
4	221	113151315	Frézovanie živ. krytu hr. do 100 mm, š. nad 2000 mm alebo nad 1000 m2, s prekážkami	7,000	m2	10,78	75,43		75,43		0,00000	0,154	1,078	23
5	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	87,804	m3	51,83	4 550,97		4 550,97		0,00000		0,000	23
6	272	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	87,804	m3	3,76	329,77		329,77		0,00000		0,000	23
7	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	195,120	m2	6,76	1 319,52		1 319,52	0,00021	0,04098		0,000	23
8	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	195,120	m2	1,47	287,65		287,65		0,00000		0,000	23
9	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	87,804	m3	6,12	537,28		537,28		0,00000		0,000	23
10	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	26,829	m3	7,39	198,38		198,38		0,00000		0,000	23
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	26,829	m3	13,22	354,71		354,71		0,00000		0,000	23
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	26,829	m3	1,02	27,31		27,31		0,00000		0,000	23
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	60,975	m3	6,38	388,81		388,81		0,00000		0,000	23
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	19,092	m3	31,01	591,95		591,95		0,00000		0,000	23
15	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	19,092	m3	31,01		591,95	591,95	1,67000	31,88364		0,000	23
16	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	19,092	m3	15,50	295,97		295,97		0,00000		0,000	23
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	9 919,76			9 327,81	591,95	9 919,76		31,94669		4,333	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
17	211	451315126	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	1,050	m2	26,09	27,40		27,40	0,37373	0,39242		0,000	23
18	MAT	595155380-01	Betónový blok pod armatúry	4,000	kus	1,46		5,85	5,85		0,00000		0,000	23
19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	7,317	m3	71,64	524,18		524,18	1,89077	13,83476		0,000	23
20	211	451577121	Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	7,000	m2	14,46	101,23		101,23	0,40000	2,80000		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	658,66			652,81	5,85	658,66		17,02718		0,000	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
21	221	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. š. do 3 m hr.50 mm	7,000	m2	16,65	116,54		116,54	0,12412	0,86884		0,000	23

			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	116,54			116,54	0,00	116,54		0,86884		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
22	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	54,200	m	2,48	134,44		134,44		0,00000		0,000	23
23	MAT	2861D0111	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 12m	54,200	m	15,80		856,09	856,09		0,00000		0,000	23
24	271	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1000 mm	1,000	kus	39,27	39,27		39,27	0,00036	0,00036		0,000	23
25	MAT	2863A0309	Objímka so záražkou MB - 612 688 d 110	5,000	kus	16,65		83,25	83,25	0,00087	0,00435		0,000	23
26	MAT	4222F0104	Posúvač prírubový , DN 80,	1,000	kus	353,34		353,34	353,34	0,01900	0,01900		0,000	23
27	MAT	422736010	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	1,000	kus	42,71		42,71	42,71	0,06700	0,06700		0,000	23
28	MAT	422912300	Súprava zemná posúvačová DN80	1,000	kus	49,49		49,49	49,49	0,00800	0,00800		0,000	23
29	MAT	422913520	Príklop -posúvačový	1,000	kus	106,70	106,70	106,70	106,70	0,01600	0,01600		0,000	23
30	MAT	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	1,000	kus	81,32		81,32	81,32	0,03200	0,03200		0,000	23
31	MAT	552504860	Kus-T prírubový DN 100/80	1,000	kus	49,14		49,14	49,14	0,02650	0,02650		0,000	23
32	MAT	552555640	Prechod prírubový DN 100/80	1,000	kus	65,52		65,52	65,52	0,01200	0,01200		0,000	23
33	MAT	552555820	Prechod prírubový DN 150/100	1,000	kus	51,83		51,83	51,83	0,02000	0,02000		0,000	23
34	MAT	552557200	Koleno prírubové päťka DN 80	1,000	kus	57,68		57,68	57,68	0,02500	0,02500		0,000	23
35	MAT	5525A2011	Tvarovka liatinová TP 9216, DN 80,	1,000	kus	19,77		19,77	19,77	0,00900	0,00900		0,000	23
36	MAT	5525A2286	Príruba na lemový nákrúžok, DN 100	2,000	kus	0,66		1,31	1,31	0,00240	0,00480		0,000	23
37	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	54,200	m	7,43	402,68		402,68		0,00000		0,000	23
38	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	54,200	m	9,59	519,99		519,99		0,00000		0,000	23
39	271	899401112	Osadenie pokloпов liatinových posúvačových	1,000	kus	8,61	8,61		8,61	0,10214	0,10214		0,000	23
40	271	899401113	Osadenie pokloпов liatinových hydrantových	1,000	kus	0,66	0,66		0,66	0,27181	0,27181		0,000	23
41	271	899739101	Montáž vyhládavacieho vodiča na potrubí PVC	57,000	m	0,66	37,35		37,35		0,00000		0,000	23
42	MAT	341010M001	Vodič vyhľadávaci CY	57,000	m	1,44		82,03	82,03		0,00000		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	3 043,18			1 143,00	1 900,18	3 043,18		0,61796		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
43	272	919734105	Rezanie stávajúceho živíného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	5,000	m	7,44	37,21		37,21	0,00002	0,00010		0,000	23
44	272	919734215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	5,000	m	33,81	169,07		169,07	0,00008	0,00040		0,000	23
45	000	979999999-R	Poplatok na sklادke	26,829	m3	26,09	700,00		700,00		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	906,28			906,28	0,00	906,28		0,00050		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 644,420			12 146,44	2 497,98	14 644,42		50,46117		4,333	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
722 - Vnútný vodovod														
46	721	722110935	Opr. vodov. potrubia liet. prírub. vsad. odbočky DN 100	1,000	kus	178,19	178,19		178,19	0,02716	0,02716		0,000	23
			722 - Vnútný vodovod spolu:	178,19			178,19	0,00	178,19		0,02716		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	178,190			178,19	0,00	178,19		0,02716		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M														

	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
47	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	54,200	m	1,04	56,44	56,44	0,00000	0,000	23	
48	MAT	4222F4182	Tabuľka V - veľká 105x150,	2,000	kus	6,22	12,45	12,45	0,00000	0,000	23	
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	68,89			56,44	12,45	68,89	0,00000	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	68,89			56,44	12,45	68,89	0,00000	0,000	
			Za rozpočet celkom	14 891,50			12 381,07	2 510,43	14 891,50	50,48833	4,333	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza				Miesto: Neporadza		Rozpočet:	
Objekt : S.O.04 Prípojka vody				JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 46226		Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.				IČO:		DIČ:	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
				0		0	
				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	12 001,89	3 446,16	15 448,05	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie stave 0,00 % 0,00
2	PSV:	760,46	0,00	760,46	7	Murárske výpom	0,00	12 Prevádzkové vpl 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podk	0,00	13 Sťažené podmie 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	12 762,35	3 446,16	16 208,51	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 208,51 22 DPH 23% z: 16 208,51 3 727,96 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 19 936,47 F Odpočet - prípočet 0

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza (final bez mobilneho zariadenia -2)

Objekt : S.O.04 Pripojka vody

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,084	km	1 916,99	161,03		161,03	0,40873	0,03433		0,000	23
2	221	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	5,600	m2	6,61	37,00		37,00		0,00000	0,240	1,344	23
3	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	5,600	m2	28,47	159,40		159,40		0,00000	0,225	1,260	23
4	221	113151315	Frézovanie živ. krytu hr. do 100 mm, š. nad 2000 mm alebo nad 1000 m2, s prekážkami	7,600	m2	11,03	83,86		83,86		0,00000	0,154	1,170	23
5	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	175,449	m3	11,94	2 094,46		2 094,46		0,00000		0,000	23
6	272	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	175,449	m3	3,62	634,44		634,44		0,00000		0,000	23
7	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	283,220	m2	3,72	1 053,69		1 053,69	0,00021	0,05948		0,000	23
8	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	48,000	m2	12,34	592,48		592,48	0,00062	0,02976		0,000	23
9	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	283,220	m2	1,43	403,75		403,75		0,00000		0,000	23
10	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	48,000	m2	10,78	517,38		517,38		0,00000		0,000	23
11	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	175,449	m3	5,82	1 020,79		1 020,79		0,00000		0,000	23
12	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	44,215	m3	7,09	313,62		313,62		0,00000		0,000	23
13	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	44,215	m3	12,19	539,10		539,10		0,00000		0,000	23
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	44,215	m3	0,90	39,97		39,97		0,00000		0,000	23
15	001	171201202	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	44,215	m3	1,14	50,22		50,22		0,00000		0,000	23
16	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	131,234	m3	6,03	790,92		790,92		0,00000		0,000	23
17	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	26,240	m3	25,85	678,19		678,19		0,00000		0,000	23
18	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	26,240	m3	46,48		1 219,53	1 219,53	1,67000	43,82080		0,000	23
19	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	26,240	m3	14,33	375,89		375,89		0,00000		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	10 765,72			9 546,19	1 219,53	10 765,72		43,94437		3,774	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
20	211	451315126	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	9,600	m2	24,58	235,99		235,99	0,37373	3,58781		0,000	23
21	MAT	595155380	Tvarovka betónová pod armatúry	6,000	kus	4,90		29,42	29,42		0,00000		0,000	23
22	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	11,846	m3	71,05	841,62		841,62	1,89077	22,39806		0,000	23
23	254	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku pod VŠ	4,000	m3	82,52	330,08		330,08	2,08750	8,35000		0,000	23
24	MAT	59225A103	Šachta vodomerná VS 120/90/180	1,000	kus	698,88		698,88	698,88	2,36000	2,36000		0,000	23
25	211	451577121	Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	5,600	m2	14,26	79,83		79,83	0,40000	2,24000		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 215,82			1 487,52	728,30	2 215,82		38,93587		0,000	

			5 - KOMUNIKÁCIE										
26	221	577141112	Betón asfaltový š. do 3 m hr.50 mm	7,600	m2	16,49	125,34		125,34	0,12412	0,94331	0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	125,34			125,34	0,00	125,34		0,94331	0,000	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA										
27	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	8,000	m	0,24	1,95		1,95		0,00000	0,000	23
28	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	75,300	m	0,60	45,38		45,38		0,00000	0,000	23
29	MAT	2861D0102	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 32 x 2,3 x 100m	8,000	m	1,30		10,38	10,38		0,00000	0,000	23
30	MAT	2861D0105	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m	75,300	m	5,39		405,82	405,82		0,00000	0,000	23
31	271	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 100	1,000	kus	67,92	67,92		67,92		0,00000	0,000	23
32	MAT	2863A0303	Objímka so zárážkou d 32 (DN 25)	1,000	kus	4,61		4,61	4,61	0,00007	0,00007	0,000	23
33	MAT	2863A0306	Objímka so zárážkou MB d 63 (DN 50)	8,000	kus	7,32		58,60	58,60	0,00021	0,00168	0,000	23
34	MAT	2863A0453	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - d 32	1,000	kus	10,20		10,20	10,20	0,00009	0,00009	0,000	23
35	MAT	2863A0805	Koleno elektrotvarovkové W 90° d 63	6,000	kus	24,34		146,03	146,03	0,00031	0,00186	0,000	23
36	MAT	2863A0904	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou d 63	1,000	komplet	32,22		32,22	32,22	0,00079	0,00079	0,000	23
37	MAT	2863A1701	Kohút guľový KHP z PE 32 032 122 d 32	1,000	kus	112,77		112,77	112,77	0,00054	0,00054	0,000	23
38	MAT	2863A1704	Kohút guľový KHP z PE 32 063 122 d 63	1,000	kus	219,40		219,40	219,40	0,00233	0,00233	0,000	23
39	MAT	2863A2002	Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m	1,000	kus	67,57		67,57	67,57	0,00210	0,00210	0,000	23
40	MAT	2863A2004	Súprava zemná KH-ZS 615 487 d 63-200, H 1,0-1,6 m	1,000	kus	70,44		70,44	70,44	0,00210	0,00210	0,000	23
41	MAT	2863A3305	Prechodka PE/oceľ USTR 612 783 d/DN 63/50	3,000	kus	83,80		251,39	251,39	0,00272	0,00816	0,000	23
42	MAT	422914020	Príklop Y4510-ventilový	3,000	kus	29,32		87,97	87,97	0,00800	0,02400	0,000	23
43	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	83,300	m	2,72	226,88		226,88		0,00000	0,000	23
44	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	83,300	m	1,30	108,13		108,13		0,00000	0,000	23
45	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	3,000	kus	24,69	74,06		74,06	0,05339	0,16017	0,000	23
46	271	899739101	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí PVC	86,000	m	0,27	22,93		22,93		0,00000	0,000	23
47	MAT	341010M001	Vodič vyhľadávací AYKY 2x4,0mm2	86,000	m	0,24		20,93	20,93		0,00000	0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	2 045,58			547,25	1 498,33	2 045,58		0,20389	0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
48	272	919734105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	8,000	m	7,56	60,45		60,45	0,00002	0,00016	0,000	23
49	272	919734215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	8,000	m	29,39	235,14		235,14	0,00008	0,00064	0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	295,59			295,59	0,00	295,59		0,00080	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 448,050			12 001,89	3 446,16	15 448,05		84,02824	3,774	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			722 - Vnútorný vodovod										
50	721	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus	51,34	51,34		51,34	0,00218	0,00218	0,000	23
51	721	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000	kus	18,81	18,81		18,81	0,00050	0,00050	0,000	23
52	721	722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000	kus	51,34	102,69		102,69	0,00168	0,00336	0,000	23
53	721	722232066	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	1,000	kus	57,37	57,37		57,37	0,00182	0,00182	0,000	23
54	721	722234268	Filter mosadzný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	1,000	kus	38,48	38,48		38,48	0,00085	0,00085	0,000	23

55	721	722254217	Požiarnie prisl., hadic.navij. NOHA bez skrine s výzb. typ C25/30A 600x230mm (skriňa je vo výkaze stavby)	1,000	súbor	361,61	361,61		361,61	0,02905	0,02905		0,000	23
56	721	722262213	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1	1,000	kus	130,16	130,16		130,16	0,00580	0,00580		0,000	23
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	760,46			760,46	0,00	760,46		0,04356		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	760,46			760,46	0,00	760,46		0,04356		0,000	
			Za rozpočet celkom	16 208,51			12 762,35	3 446,16	16 208,51		84,07180		3,774	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza					Miesto: Neporadza			Rozpočet:		
Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa					JKSO :			Spracoval:		
					Dňa: 46226			Zmluva č.:		
Odberateľ:					IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.					IČO:			DIČ:		
Projektant:					IČO:			DIČ:		
0					0			0		
0					0			0		

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	5 058,79	2 154,16	7 212,95	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie stave	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpom	0,00	12 Prevádzkové vpl	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podla	0,00	13 Sťažené podmie	0,00 %	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	5 058,79	2 154,16	7 212,95	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 212,95
		22 DPH 23% z:	1 658,98
		23 DPH 0% z:	0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	8 871,93
		F Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,003	km	1 500,00	4,50		4,50	0,40873	0,00123
2	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	57,780	m3	46,00	2 657,88		2 657,88		0,00000
3	272	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	57,780	m3	3,12	180,27		180,27		0,00000
4	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,400	m2	5,87	49,31		49,31	0,00021	0,00176
5	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	54,000	m2	10,98	592,92		592,92	0,00062	0,03348
6	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,400	m2	1,23	10,33		10,33		0,00000
7	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	54,000	m2	5,92	319,68		319,68		0,00000
8	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	57,780	m3	5,36	309,70		309,70		0,00000
9	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	8,530	m3	6,15	52,46		52,46		0,00000
10	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,530	m3	10,53	89,82		89,82		0,00000
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,530	m3	0,79	6,74		6,74		0,00000
12	001	171201202	Poplatok za uloženie na skládke	8,530	m3	11,00	93,83		93,83		0,00000
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	49,250	m3	5,23	257,58		257,58		0,00000
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,215	m3	23,01	27,96		27,96		0,00000
15	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	1,215	m3	40,30		48,96	48,96	1,67000	2,02905
16	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,215	m3	13,54	16,45		16,45		0,00000
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	4 718,39			4 669,43	48,96	4 718,39		2,06552
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
17	211	451315126	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	6,360	m2	21,56	137,12		137,12	0,37373	2,37692
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,305	m3	61,33	80,04		80,04	1,89077	2,46745
19	254	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	0,900	m3	69,22	62,30		62,30	2,08750	1,87875
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	279,46			279,46	0,00	279,46		6,72313

	8 - RÚROVÉ VEDENIA										
20	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	3,000	m	1,20	3,60		3,60		0,00000
21	MAT	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	2,000	kus	45,60		91,20	91,20	0,01450	0,02900
22	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	3,000	m	3,10	9,30		9,30		0,00000
23	271	894808015	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1500 mm	1,000	kus	67,00	67,00		67,00	0,00003	0,00003
24	MAT	2865A2319	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/160x90°	1,000	kus	307,00		307,00	307,00		0,00000
25	MAT	2865A2406	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnocová s hrdlom ID600x3650	1,000	kus	660,00		660,00	660,00		0,00000
26	MAT	2865A2451	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	1,000	kus	30,00		30,00	30,00		0,00000
27	MAT	2865A2472	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	1,000	kus	87,00		87,00	87,00		0,00000
28	MAT	2865A2504	TEGRA 1000 - poklop liatinový D600 WAVIN D400	1,000	kus	270,00		270,00	270,00		0,00000
29	MAT	592798010	Žumpa prefabrikovaná objem V 4m3	1,000	kus	660,00		660,00	660,00	9,49700	9,49700
30	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	30,00	30,00		30,00	0,00702	0,00702
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	2 215,10			109,90	2 105,20	2 215,10		9,53305
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 212,95			5 058,79	2 154,16	7 212,95		18,32170
			Za rozpočet celkom	7 212,95			5 058,79	2 154,16	7 212,95		18,32170

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	zberný dvor Neporadza	JKSO	
Názov objektu	S.O.06 - Prípojka NN + S.O.08 - Verejné osvetlenie	EČO	
Časť:		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	KOPSTAV plus s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		23.7.2026	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	4 597,57				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	10 602,29				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		15 199,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	15 199,86
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 15 199,86	3 496,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 695,86
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

Výkaz výmer, zberný dvor Neporádza

Doplnenie VO + NN Prípojka

Por.c.	Popis položky	Pocet	M.J.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH	
				Jedn.cena	Spolu	Jedn.cena	Spolu
x.x.	SO Napojenie VO + NN Prípojka zberného dvora				4 597,57		10 602,29
x.x.x.	Rozvádzače				287,30		265,00
	Rozvádzač RE, prístrojová náplň podľa výkresu	1	ks	287,30	287,30	265,00	265,00
x.x.x.	Káble - dodávka, montáž, ukončenie				1 316,50		1 135,20
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV						
	AYKY-J 4x50 , pevne napojenie R-RH	160	m	5,20	832,00	3,10	496,00
	AYKY-J 4x16 , pevne	170	m	1,98	336,60	1,88	319,60
	CYKY-J 3x2.5 , pevne	170	m	0,87	147,90	1,88	319,60
x.x.x.	Stĺpy				1 293,10		416,50
	Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp rovný	2	ks	269,00	538,00	110,00	220,00
	Výložník 1m	3	ks	74,00	222,00	12,50	37,50
	Základ pre 8-10m stĺp	2	ks	123,00	246,00	30,00	60,00
	Stĺpová rozvodnica pre 3 káble s tavnou poistkou	3	ks	28,20	84,60	15,00	45,00
	LED pouličné svietidlo LED/150W/230V 4500K IP65	3	ks	67,50	202,50	18,00	54,00
x.x.x.	Chráničky a káblové rúry				319,10		230,22
	HDPE 40	170	m	1,68	285,60	1,22	207,40
	Chránička ø110	10	m	1,87	18,70	1,63	16,30
	Chránička ø63 kovová	4	m	3,70	14,80	1,63	6,52
x.x.x.	Uzemnenie				307,37		1 172,17
	ZP 30x4 Zemnicí páska 30x4 mm, zinek, pevne	65	kg	2,12	137,80	9,65	627,25
	Drôt FeZn 8mm	6	kg	2,12	12,72	0,79	4,74
	Skúšobné svorky	4	ks	33,00	132,00	2,49	9,96
	Zváranie spojov uzemňovacej sústavy	1	kpl	12,50	12,50	75,30	75,30
	Ošetrovanie spojov asfaltovou zálievkou	1	m2	12,35	12,35	4,92	4,92

		Autožeriav	1	kpl			450,00	450,00
x.x.x.		Ostatné				415,00		1 673,00
		Lešení, plošiny	1	kpl			250,00	250,00
		Doprava materiálu	1	kpl			160,00	160,00
		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl			320,00	320,00
		Výchozí revize	1	kpl			250,00	250,00
		Kabelové štítky	1	kpl	43,00	43,00	41,00	41,00
		Zařízení staveniště -úpravy počas stavby	1	kpl			189,00	189,00
		Odvoz a likvidace odpadu	1	kpl			285,00	285,00
		Priebežné upratovanie staveniska	1	kpl			178,00	178,00
		Podružný materiál	1	kpl	372,00	372,00		
x.x.x.		Zemné práce				659,20		5 710,20
		VYTÝČENÍ TRATI						
		Venkovní vedení v přehledném terénu	0,16	km			820,00	131,20
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1100mm	20	m			15,30	306,00
		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm	140	m			25,30	3 542,00
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
		Z kopaného písku vrstvy 10cm	160	m	4,05	648,00	7,89	1 262,40
		FOLIE VÝSTRAŽNÁ FATRA, a.s.						
		330x0,6 s bleskom	160	m	0,07	11,20	0,78	124,80
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1100mm	20	m			1,69	33,80
		Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm	140	m			1,10	154,00
		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ						
		O OBJEMU DO 2 m3						
		Zemina třídy 3,ručně	2	m3			78,00	156,00
		Spolu:				4 597,57		10 602,29
		Celkom:						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	zberný dvor Neporadza	JKSO	
Názov objektu	S.O. 07 - Kamerový systém	EČO	
Časť:		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	KOPSTAV plus s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	23.7.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	8 401,40				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	12 872,46				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		21 273,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
			E Prípochty a odpočty		
			23 Súčet 7, 12, 19-22		
			24 DPH 23,00 % z 21 273,86		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

Výkaz výmer, zberný dvor Neporádza

Rozšírenie kamerového systému

Por.c.	Popis položky	Pocet	M.J.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH	
				Jedn.cena	Spolu	Jedn.cena	Spolu
x.x.	Rozšírenie kamerového systému				8 401,40 €		12 872,46 €
x.x.x.	doplnenie optickej kabeláže a kamier				2 716,30 €		2 691,24 €
	Optický adaptér LC-LC Duplex, OS2, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ : LC-LC	2	ks	17,78 €	35,56 €	15,30 €	30,60 €
	Pigtail LC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D) Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ konektora: LC	2	ks	1,53 €	3,06 €	12,20 €	24,40 €
	Optická spojka (LC-LC)	2	ks	2,00 €	4,00 €	330,00 €	660,00 €
	Držiak pre 12 alebo 24 zvarov	1	ks	9,90 €	9,90 €	14,00 €	14,00 €
	Ochrana zvaru, 60 mm	8	ks	23,00 €	184,00 €	41,20 €	329,60 €
	Patch káble (rôzne veľkosti)	3	ks	6,30 €	18,90 €	1,68 €	5,04 €
	Drobný inštalačný materiál	1	ks	235,00 €	235,00 €	165,00 €	165,00 €
	Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 IP panoramatická + PTZ kamera (Držiak na stenu PFB305W (držiak je súčasťou balenia) Inštalačný box PFA126)	1	ks	920,00 €	920,00 €	66,00 €	66,00 €
	Dahua IPC-UFW4559T1-AS-PV-0280B-S5 5 Mpx kompaktná IP kamera (Prídavný límec s krytím IP 66 PFA130-E)	3	ks	350,00 €	1 050,00 €	158,00 €	474,00 €
	Keline kábel Cat 5e, STP, LSOH+PE, do vonkajšieho prostredia	6	m	0,23 €	1,38 €	2,10 €	12,60 €
	Optický kábel CLT, 8xOS2, 9/125µm, (ITU-T G.652.D), Dca - s2, d1, a1, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, Konštrukcia kábla: Gelová, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Počet vlákien: 8, Trieda reakcie na oheň: Dca	100	m	1,87 €	187,00 €	3,70 €	370,00 €
	Optický kábel CLT, 2xOS2, 9/125µm, (ITU-T G.652.D), Dca - s2, d1, a1, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, Konštrukcia kábla: Gelová, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Počet vlákien: 2, Trieda reakcie na oheň: Dca	150	m	0,45 €	67,50 €	3,60 €	540,00 €
x.x.x.	Dozbrojenie existujúcej skrine na stĺpe osvetlenia				189,00 €		158,00 €
	media konvertor	1	ks	189,00 €	189,00 €	158,00 €	158,00 €
x.x.x.	Dozbrojenie rozvádzača RH				1 212,50 €		133,90 €

	spojovacia vanička malá napr. Fibrain FOSM-8LC-2U	1	ks	15,30 €	15,30 €	15,50 €	15,50 €
	konektory LC/UPC	6	ks	136,20 €	817,20 €	11,80 €	70,80 €
	SFP modul napr. TP-Link TL-SM311LS / Planet GS-4210-8P2S	1	ks	24,00 €	24,00 €	9,30 €	9,30 €
	Switch s minimálne 4x SFP + 4-8x PoE portami	1	ks	356,00 €	356,00 €	38,30 €	38,30 €
x.x.x.	Rozbočovacia skriňa KS				1 430,10 €		267,60 €
	Skriňa 400x400x250 IP65 napr. Fibox ARCA / Hensel Mi 2125G	3	ks	440,00 €	1 320,00 €	18,30 €	54,90 €
	spojovacia vanička malá napr. Fibrain FOSM-4LC	3	ks	11,30 €	33,90 €	15,30 €	45,90 €
	Optické pigtaily LC	3	ks	1,10 €	3,30 €	11,30 €	33,90 €
	Media konvertor napr. TP-Link MC210CS	3	ks	24,30 €	72,90 €	44,30 €	132,90 €
x.x.x.	KÁBLOVÉ TRASY				2 215,90 €		3 827,00 €
	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	40	m			1,80 €	72,00 €
	Natiahnutie optického kábla	250	m			7,82 €	1 955,00 €
	Natiahnutie a uloženie rúrky ohýbnej/pevnej z PVC D=25	60	m			3,10 €	186,00 €
	Žlab káblový 100x60, v prepážky, výložníkov a montážneho materiálu	125	m	17,30 €	2 162,50 €	12,60 €	1 575,00 €
	Chránička HDPE40/33	30	m	1,78 €	53,40 €	1,30 €	39,00 €
x.x.x.	Ostatné				637,60 €		3 246,72 €
	Priemyselný switch na DIN lištu + SFP, mng., PoE, zdroj	1	ks	336,00 €	336,00 €	42,00 €	42,00 €
	Konektory	1	kpl	53,60 €	53,60 €	25,30 €	25,30 €
	Zváranie optickej kabeláže	4	ks			250,00 €	1 000,00 €
	Meranie optickej kabeláže	4	ks			128,00 €	512,00 €
	Lešení, plošiny	1	kpl			400,00 €	400,00 €
	Doprava materiálu	1	kpl			244,00 €	244,00 €
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl			402,00 €	402,00 €
	Výchozí revize	1	kpl			169,30 €	169,30 €
	Kabelové štítky	1	kpl	83,00 €	83,00 €	26,32 €	26,32 €
	Zařízení staveniště -úpravy počas stavby	1	kpl			256,20 €	256,20 €
	Odvoz a likvidace odpadu	1	kpl			169,60 €	169,60 €
	Podružný materiál	1	kpl	165,00 €	165,00 €		
x.x.x.	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)						2 548,00 €

	Transportná réžia	1	kpl			298,00 €	298,00 €
	Podiel pridružených výkonov	1	kpl			1 360,00 €	1 360,00 €
	Technické zariadenia na práce vo výškach, prenájom montážnych plošín	1	kpl			890,00 €	890,00 €
	Spolu:				8 401,40 €		12 872,46 €
	Celkom:						

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza					Miesto: Neporadza			Rozpočet:		
Objekt : SO.09 Požiarna nádrž					JKSO :			Spracoval:		
					Dňa: 46226			Zmluva č.:		
Odberateľ:					IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.					IČO:			DIČ:		
Projektant:					IČO:			DIČ:		
0					0			0		
0					0			0		

A	ZRN	Konštrukcie	pecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	3 868,72	5 356,07	9 224,79	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie stave	0,00 %	0,00
2	PSV:	39,85	30,77	70,62	7	Murárske výpom	0,00	12 Prevádzkové vpl	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podla	0,00	13 Sťažené podmie	0,00 %	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	3 908,57	5 386,84	9 295,41	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th colspan="2">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right;">9 295,41</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z:</td> <td style="text-align: right;">9 295,41 2 137,94</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right;">11 433,35</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th colspan="2">Odpočet - prípočet</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	18	Projektové práce	0,00	19		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	9 295,41	22	DPH 23% z:	9 295,41 2 137,94	23	DPH 0% z:	0,00 0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23:	11 433,35	F	Odpočet - prípočet				0
D	ON - ostatné náklady																																								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																							
17	Inžinierska činnosť	0,00																																							
18	Projektové práce	0,00																																							
19		0,00																																							
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00																																							
E	Celkové náklady																																								
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	9 295,41																																							
22	DPH 23% z:	9 295,41 2 137,94																																							
23	DPH 0% z:	0,00 0,00																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23:	11 433,35																																							
F	Odpočet - prípočet																																								
		0																																							

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: KOPSTAV plus s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : SO.09 Požiarna nádrž

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	13,200	m3	1,42	18,71		18,71		0,00000		0,000
2	800	00401004	Vytýčenie priestorovej a výškovej polohy objektu požiarnej nádrže	9,000	subor	22,37	201,29		201,29		0,00000		0,000
3	272	131030000	Hĺbenie jám nezapažených strojne - výkop pre požiaru nádrž	58,806	m3	7,69	451,98		451,98		0,00000		0,000
4	254	451535111	Podkladná vrstva pod požiaru nádrž hr. do 250 mm zo štrku frakcie do 0-4mm	5,400	m3	75,14	405,75		405,75	1,78750	9,65250		0,000
5	272	174201103	Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie zásyp ručne hutnený nad nádržou a svahovanie	12,000	m3	1,94	23,31		23,31		0,00000		0,000
6	253	175103111-R01	Obsyp objektu -zásyp ručne hutnený požiarnej nádrže	24,300	m3	23,08	560,82		560,82		0,00000		0,000
7	MAT	583376007	Štrkopiesok 0/4mm (1,70t=m3)- pre požiaru nádrž	29,700	m3	43,37		1 287,94	1 287,94		0,00000		0,000
8	001	175203101-R02	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine- požiarnej nadrže	36,000	m2	1,39	49,90		49,90		0,00000		0,000
9	001	175203101	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine - pod doplnanu štrkovu plochu	4,400	m3	1,29	5,68		5,68		0,00000		0,000
10	MAT	2832R0107	Geotextília standard 200 g 1 m x 50 m biela	1,000	balenie	47,57		47,57	47,57	0,01066	0,01066		0,000
11	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	11,660	m2	0,34	3,92		3,92		0,00000		0,000
12	MAT	005724810	Zmes trávna Šport (1kg/50m2) bal.10kg	2,000	kg	5,59		11,17	11,17		0,00000		0,000
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 068,04			1 721,36	1 346,68	3 068,04		9,66316		0,000
			2 - ZÁKLADY										
13	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	4,840	m3	135,45	655,58		655,58	2,23706	10,82737		0,000
14	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	3,600	m2	15,04	54,13		54,13	0,00223	0,00803		0,000
15	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,600	m2	3,83	13,80		13,80		0,00000		0,000
16	211	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	0,592	t	1 704,15	1 008,86		1 008,86	1,17134	0,69343		0,000
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 732,37			1 732,37	0,00	1 732,37		11,52883		0,000
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
17	MAT	4227A3245	Nádrž pre všetky typy vód, požiaru nádrž objem 10m3	1,000	kus	3 832,50		3 832,50	3 832,50		0,00000		0,000
18	271	451541192	Osadenie nádrže	1,000	subor	165,90	165,90		165,90		0,00000		0,000
19	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou - pre štrkovú plochu	7,000	m	19,22	134,51		134,51	0,20230	1,41610		0,000

20	MAT	082313200	Naplnenie nádrže vodou -vodné počas montáže	10,000	m3	1,73		17,33	17,33	1,00000	10,00000	0,000
21	MAT	592174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	7,000	kus	8,72		61,01	61,01	0,05200	0,36400	0,000
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	4 211,25			300,41	3 910,84	4 211,25		11,78010	0,000
	5 - KOMUNIKÁCIE											
22	221	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrub.drveného KHD 16-32 mm hr. 100 mm	4,000	m2	6,28	25,12		25,12	0,21210	0,84840	0,000
23	221	564782111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	4,000	m2	22,37	89,46		89,46	0,71644	2,86576	0,000
24	MAT	583421003	Kamenivo drvené/makadam 16-32mm	0,748	t	32,87		24,58	24,58	1,00000	0,74800	0,000
25	MAT	583421004	Kamenivo drvené/makadam 32-63mm	2,380	t	31,08		73,97	73,97	1,00000	2,38000	0,000
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	213,13			114,58	98,55	213,13		6,84216	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 224,790			3 868,72	5 356,07	9 224,79		39,81425	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
26	767	767999904-R01	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, osadenie zvislej značky označenia požiarnej nádrže	1,500	hod	26,57	39,85		39,85		0,00000	0,000
27	MAT	404137110	Značka informatívna dopravná označenia požiarnej nádrže so zákazom státia	1,000	kus	30,77		30,77	30,77	0,00610	0,00610	0,000
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	70,62			39,85	30,77	70,62		0,00610	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	70,62			39,85	30,77	70,62		0,00610	0,000
			Za rozpočet celkom	9 295,41			3 908,57	5 386,84	9 295,41		39,82035	0,000