

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Drábsko

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Drábsko

Projektant

KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Zhotoviteľ

VENTA PLUS spol. s r.o. Banská Bystrica

Rozpočet číslo Spracoval

Rončák


Dňa

24.01.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	40 676,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	4 691,99	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 338,80	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	2 819,79				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 527,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				53 527,35
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 53 527,35				10 705,47
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				64 232,82
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ				VENTA PLUS spol. s r.o.		26 Dodávky objednávateľa				0,00
				Komenského 12/B		27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				974 01 Banská Bystrica		28 Zvýhodnenie + -				0,00
				IČO: 360 41 491						
				Pečiatka		IČ DPH: SK2020093812				



VENTA PLUS spol. s r.o.
Komenského 12/B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 360 41 491
IČ DPH: SK2020093812

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

Objednávateľ: Obecný úrad Drábsko

Zhotoviteľ: VENTA PLUS spol. s r.o. Banská Bystrica

Dátum: 24.01.2022

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	40 676,774	40 676,774	36,893	4,061
2	Zakladanie	0,000	1 978,698	1 978,698	9,856	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	33 693,147	33 693,147	17,934	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	4 109,241	4 109,241	9,104	4,061
99	Presun hmôt HSV	0,000	895,688	895,688	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 691,987	5 338,799	10 030,786	4,514	0,397
713	Izolácie tepelné	3 598,391	2 909,196	6 507,587	4,107	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	2 214,992	2 214,992	0,186	0,397
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 093,596	214,611	1 308,207	0,221	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	2 819,790	2 819,790	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	2 819,790	2 819,790	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>4 691,987</u>	<u>48 835,363</u>	<u>53 527,350</u>	<u>41,407</u>	<u>4,458</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

Objednávateľ: Obecný úrad Drábsko

Zhotoviteľ: VENTA PLUS spol. s r.o. Banská Bystrica

JKSO:

EČO:

Spracoval: Rončák

Dátum: 24.01.2022

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				40 676,774	36,893
2		Zakladanie				1 978,698	9,856
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva 475,42	m2	475,420	4,162	1 978,698	9,856
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 693,147	17,934
2	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	475,420	13,251	6 299,790	1,616
3	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	39,760	19,304	767,527	0,227
4	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	39,760	38,502	1 530,840	0,464
5	625251040	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 2cm bez omietky ostenie	m2	17,170	28,655	492,006	0,321
6	625251120	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr.16cm bez omietky	m2	458,250	53,689	24 602,984	15,306
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 109,241	9,104
7	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	498,010	1,499	746,517	0,000
8	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	498,010	1,799	895,920	8,620
9	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	498,010	0,999	497,512	0,000
10	953945108	Profil soklový hliníkový SL 16 BAUMIT	m	86,000	4,674	401,964	0,000
11	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	127,500	2,399	305,873	0,000
12	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	109,600	3,655	400,588	0,000
13	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	6,000	0,340	2,040	0,000
14	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	4,860	7,633	37,096	0,483
15	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30%, -0,00800t	m2	475,420	1,153	548,159	0,000
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,458	10,009	44,620	0,000
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,000	0,500	24,000	0,000
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,458	45,974	204,952	0,000
99		Presun hmôt HSV				895,688	0,000
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,893	24,278	895,688	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				10 030,786	4,514
713		Izolácie tepelné				6 507,587	4,107
20	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	303,940	3,938	1 196,916	0,010
21	2837651170	ISOVER DOMO hrúbka 300mm	m2	310,019	11,607	3 598,391	3,720
22	713191121	Izolácie tepelné podláh, prekrytie parozábranou	m2	303,940	5,338	1 622,432	0,377

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	64,177	1,400	89,848	0,000
						2 214,992	0,186
764 Konštrukcie klampiarske							
24	764348813	Demontáž ostatných prvkov lana bleskozvodu	ks	6,000	7,646	45,876	0,000
25	764351910	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu polkruhové. rš 330 mm	m	66,800	14,832	990,778	0,121
26	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	66,800	0,812	54,242	0,000
27	764410460	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 400 mm	m	21,600	18,514	399,902	0,050
28	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,600	0,812	17,539	0,000
29	764451804	Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	29,400	0,608	17,875	0,000
30	764454001	Montáž a dodávka zvodov kruhových, 120, 150 mm	bm	29,400	19,244	565,774	0,012
31	764454021	Montáž doplnkov k zvodom, kotlík polkruhový veľkosti 33/120 mm	ks	6,000	20,501	123,006	0,002
						1 308,207	0,221
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
32	767631103	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	7,000	21,149	148,043	0,002
33	6114107400	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváraco-sklopné výšky/šírky 600/900 mm	ks	7,000	129,506	906,542	0,181
34	767631155	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1300 mm	ks	1,000	37,126	37,126	0,001
35	6114113800	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváraco-sklopné výšky/šírky 1200/1300 mm	ks	1,000	187,054	187,054	0,038
36	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,780	1,099	29,442	0,000
						2 819,790	0,000
M Práce a dodávky M							
						2 819,790	0,000
21-M Elektromontáže							
37	210220001	Montáž bleskozvodu uzemňovacie vedenie pod fasádu vrátane materiálu do 120 mm ²	m	43,900	49,730	2 183,147	0,000
38	210220009	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	636,643	636,643	0,000
						53 527,350	41,407

Celkom