

Zmluva o dielo c. 1/2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

čl. I Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **RM-DEVELOPER, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Veľké Zalužice 272, 072 34, Zalužice
IČO: 50485121
DIČ: 2120346855
IČ DPH: SK2120346855
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2374 5927
Zastúpený: Róbert Miško
Tel: 0907 451 934
E-mail: robertmbobo@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu KOŠICE I., Odd. Sro, VL.Č. 39872/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ptrukša**
So sídlom: Hlavná 170, 076 77 Ptrukša
Zastúpený: Ing. Peter Jakab – starosta obce
IČO: 00331864
DIČ: 2020540082
telefónne číslo: +421 56 628 5150, +421 911 169 298
e-mail: obec@ptruksa.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. II

Predmet zmluvy

II.1. Názov predmetu obstarania:

„Vodozadržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša“

II.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie.

čl. III

Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 06.10.2025**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby. Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

III.3. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

III.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

čl. IV

Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je k.ú. obce Ptrukša, parcela CKN, p.č. 34/1, 36, okres Michalovce, kraj Košický

čl. V

Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy

vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 173 987,33 EUR

DPH 23 % 40 017,90 EUR

Celková cena s DPH 214 004,42 EUR

Slovom: Dvestoštrnásťtisícštyri eur štyridsaťdva eurocentov

V.2. Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

čl. VI Platobné podmienky

VI.1. Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

VI.2. Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vystavované 1-krát mesačne. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutom obce, alebo stavebným dozom objednávateľa, resp. písomne poverenými osobami.

VI.3. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

čl.VII Podmienky realizácie diela

VII.1. Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.

VII.2. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.

VII.3. Pri plnení predmetu obstarania sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými objednávateľom pred zahájením prác, pokynmi objednávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.

- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoliujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.
STN 736005 (priestorová norma)
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.
- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.
- VII.9.** Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa Zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- VII.10.** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované Objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- VII.11.** Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.

čl. VIII

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

- VIII.1.** Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.

VIII.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií
- b) certifikáty materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhláška č. 246/1995 Z. z. v znení neskorších úprav)
- c) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. a zákon č. 264/1999 Z. z.)
- d) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov
- e) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných konštrukcií s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a zmluvy
- f) návody na použitie od výrobcov
- g) stavebné – montážne denníky
- h) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení (§ 11 vyhl. č. 74/1996 Z. z.)
- i) všetky doklady potrebné ku kolaudácii

čl. IX

Doba platnosti zmluvy

IX. 1. Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.

Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

čl. X

Odstúpenie od zmluvy

X.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.

X.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade ak zistí, že Zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.

X.3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.

čl. XI

Záručné podmienky

XI.1. Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného predmetu zmluvy počas celej dĺžky záručnej doby.

XI.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť

oprávnené reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.

- XI.3.** Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.
Spôsob nástupu na odstránenie predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.
- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- XI.5.** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

čl. XII

Zmluvné pokuty

- XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z výšky ceny oneskorene vykonaných prác za každý deň omeškania.
- XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.
- XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

čl. XIII

Vyššia moc

- XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.
- XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIV

Ostatné ustanovenia

- XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.

- XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.
- XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávatel náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.
- XIV.5.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávatel organizovať podľa potreby.
- XIV.6.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XV

Ostatné práva a povinnosti

- XV.1.** Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov z OP Slovensko - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ZMLUVA č. MZP-PSK-401202FMJ7.
- XV.2.** Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - II. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- XV.3.** Zmluva o dielo podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu. Zmluva nadobudne účinnosť po dni zverejnenia na CRZ.
- XV.4.** Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.

Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti na verejne dostupných stránkach: Výpis z registra partnerov verejného sektora.


čl. XVI Záverečné ustanovenia

- XVI.1.** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.
- XVI.2.** Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
- XVI.3.** Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
- XVI.4.** Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- XVI.5.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha: Ocenený výkaz výmer – rozpočet
Príloha: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.

V Ptruksí, dňa: 29.02.2025

V ZALUŽICACH, dňa: 29/02/2025


Za objednávateľa



Ing. Peter Jakab
starosta obce



Za zhotoviteľa



meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej osoby
(osôb) uchádzača podpis a pečiatka

RM-DEVELOPER s.r.o.
Veľké Zalužice 272
072 34 Zalužice
IČO: 50 485 121
IČ DPH: SK2120346855

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klími v obci Ptrykša

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Ptrykša

Projektant

Zhotoviteľ RM-DEVELOPER

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
				24	DPH 23,00 % z
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis		Pečiatka			
Zhotoviteľ		RM-DEVELOPER s.r.o.		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Veľké Zalužice 272		26	Dodávky objednávateľa
		072 34 Zalužice		27	Kľzavá doložka
		IČO: 50 485 121		28	Zvýhodnenie
		IČD: SK2120346855			

Výkaz výmer

Stavba:	Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptruksa					
Objekt:						
Miesto:	Obec Ptruksa					
Objednávateľ:						
Zhotoviteľ:	RM-DEVELOPER, s.r.o.					
PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	j.c	cena celkom

Náklady z rozpočtu

173987,332

HSV	Práce a dodávky HSV					147557,7221
1	Zemné práce					59986,9391
1	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	369,000	31,24	11527,56
2	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	369,000	12,35	4557,15
3	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	142,000	52,23	7416,66
4	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	142,000	4,22	599,24
5	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	24,160	38,96	941,2736
6	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	24,160	4,22	101,9552
7	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	26,500	19,88	526,82
	*okolo základov budovy					
8	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	21,600	98,66	2131,056
9	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	21,600	4,22	91,152
10	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	32,000	14,23	455,36
11	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	32,000	4,28	136,96
12	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,160	4,88	810,8608
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 477,200	0,98	7327,656
14	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	166,160	2,22	368,8752
15	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	166,160	1,99	330,6584
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	332,320	39,56	13146,5792

19	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,140	28,88	783,8032
		*štrkopieskový obsyp potrubia zhutnený ld=0,7				
20	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	54,280	24,65	1338,002
		*štrkopieskový obsyp potrubia zhutnený ld=0,7				
21	175101102.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - spätný zásyp	m3	59,000	36,23	2137,57
22	175101202.S1	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - spätný zásyp	m3	55,000	36,23	1992,65
23	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	7,000	8,87	62,09
24		Breza previsnutá „Betula pendula Youngii“ výška 170-210cm	ks	7,000	162,58	1138,06
25	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	7,000	72,85	509,95
		*3ks kol priemru 8cm, výšky 2,5m, jutová páska dl. 1m				
26	184921118.S	Položenie mulčovacej kôry na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	15,750	7,85	123,6375
		*zavlahova misa				
27	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	559,125	2,56	1431,36
2 Zakladanie						2458,109
28	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	88,000	2,23	196,24
29	693110000900	Geotextília polypropylénová 300 g/m2	m2	96,800	3,38	327,184
		*10% stratné, okapový chodník				
30	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	255,000	2,23	568,65
31	693110001300	Geotextília pre zachytenie ropných látok, 400g/m2	m2	280,500	4,87	1366,035
		*10% stratné, drenážna dlažba				
4		Vodorovné konštrukcie				465,51
32	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,850	52,6	465,51
5		Komunikácie				36773,778
33	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	27,000	4,19	113,13
		*pod akumulačnú nádrž+oprava chodníka				
34	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	27,000	9,88	266,76
		*pod akumulačnú nádrž+oprava chodníka				
35	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm drenážnej s vyplnením škár	m2	369,000	19,88	7335,72
		*sivá		343,000		
		*červená		15,000		
		*logo nabíjačka		2,000		
		*oprava chodníka		9,000		
36	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	369,000	2,85	1051,65
37	592460020600	Dlažba betónová drenážna - nehluchá, rozmer 330x330x50 mm, sivá (EKORASTER BOXX alebo ekvivalent.)	m2	360,150	54,12	19491,318

		*5% stratné				
38	592460020600	Dlažba betónová drenážna - nehluchá, rozmer 330x330x50 mm, červená (EKORASTER BOXX alebo ekvivalent.)	m2	15,750	54,12	852,39
		*5% stratné				
39	592460020600	Dlažba betónová drenážna - nehluchá, rozmer 330x330x50 mm, logo (EKORASTER BOXX alebo ekvivalent.)	m2	2,000	54,12	108,24
40	5921952300	Dlažba zámková hr. 6 cm SIVÁ	m2	9,500	14,88	141,36
		*5% stratné				
41	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	369,000	10,21	3767,49
42	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	369,000	9,88	3645,72
8	Rúrové vedenie					1343,08
43	212752241	Zhotovenie UV + podkladný betón hr. 0,10m	ks	1,000	385	385
44	286155008P	Uličná vpusť	ks	1,000	312	312
45	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 + kolená a prechodky	m	59,000	4,2	247,8
46	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	13,000	28,64	372,32
47	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	59,000	0,44	25,96
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					46346,306
48	286650000300.S	Vsakovací monoblok (600x600x600)	ks	72,000	68	4896
49	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	72,000	44,25	3186
50	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	70,000	3,58	250,6
51	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15mm	ks	85,050	7,12	605,556
		*5% stratné				
52	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,10	118	955,8
53	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho	m	81,00	10,88	881,28
54	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x200x150/100 mm, nábehový	ks	73,500	3,48	255,78
		*5% stratné				
55	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,00	118	826
56	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho	m	70,00	10,88	761,6
57	Pol. 121	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 20/25	m3	2,160	138	298,08
58	283820003400.S	Osadenie prefabrikovaných schodiskových stupňov na cementovú maltu s vyškárovaním	ks	15,000	18,9	283,5
59	593720000100.S	Bet. blokové schodiskové stupne s hladkou strojovou úpravou, rozmery: 150x 350 x1200 mm, farba: sivá (Resp. ekvivalent)	ks	15,000	84,52	1267,8
60	348171211.S	Rozobratie zabradlia	m	6,000	7,68	46,08
61		Búranie múrika	m	62,000	21,86	1355,32
62	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	369,00	3,65	1346,85

RM-DEVELOPER s.r.o.

Ver.
07
IČ
IČ DF

63	979082319.S	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných hmôt	t	16 605,00	0,45	7472,25
64	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	369,00	7,21	2660,49
65	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	369,00	39,5	14575,5
66	952901111.S	Vyčistenie a vypratanie staveniska	m2	369,000	6,78	2501,82
67	914812211.S	Dočasné dopravné značenie počas výstavby - dodávka, montáž, demontáž	ks	1,00	1920	1920
764 Konštrukcie klampiarske						184
68	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	5,000	36,8	184
	PSV	Práce a dodávky PSV				1350,21
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1055,16
69	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	144,000	4,86	699,84
70	2832300027 00.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	151,200	2,35	355,32
		*5% stratné				
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						295,05
71	721172339.S	Montáž redukcie potrubia DN 160	ks	5,000	9,85	49,25
72	2865400058 00	Redukcia DN 160/110, PP systém pre beztlakový rozvod dažďového odpadu	ks	5,000	16,58	82,9
73	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	5,000	32,58	162,9
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						25079,4
VRN03 Geodetické práce						25079,4
74	300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	ks	1,000	2890	2890
75	300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	4800	4800
	VRN04	Projektové práce				
76	400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	2890	2890
77	400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu dočasného dopravného značenia + zabezpečenie potrebných povolení	ks	1,000	2480	2480
VRN06 Zariadenie staveniska						
78	000600021	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	6800	6800
79	600022	Nepredvídané náklady do 3% z Práce a dodávky (do ponuky uvedie každý účastník)	kpl	1,000	5219,4	5219,4

RM-DEVELOPER s.r.o.

Veľké
072
IČO:
IČ DPH: