

- 6. DEC. 2017

21.11.2017

19

Obec Vavrinec
Vavrinec 2, 094 31 Hanušovce nad Topľou

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 Košice

Vybavuje
0907161202

Vo Vavrinci
23.11.2017

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Vavrinec ako verejný obstarávateľ vykonal výberové konanie v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**“. Po vyhodnotení predložených ponúk Vám oznamujeme, že Vaša ponuka

n e u s p e l a.

Zdôvodnenie:

Uchádzač Kaping s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov predložil ponuku s najnižšou cenou.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	Cena s DPH (V prípade neplatcu DPH cena konečná): v EUR	Poradie:
BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice	179 512,50	3.
GMT Plus, s.r.o. Popradská 57 040 01 Košice	179 400,71	2.
Kaping s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	179 195,42	1.

S pozdravom



Helena Kiššová
starostka obce

Obec Vavrinec
Vavrinec 2
094 31 Hamušovce nad Topľou


Vec: Cenová ponuka

Na základe výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na realizáciu zákazky-
„Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec“.

S pozdravom

BLS com. s.r.o.
IČO: 36205168
040 013 Košice

konateľ
Ing. Slavomír Šulfovský



Košice 21.11.2017

2.20

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: ++42155/6220623 Fax:++42155/7293088	E-mail: bls@stonline.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: SLSP, a.s., Košice č.ú. 0443424304/0900 Prima banka Slovensko a.s. č.ú. 9307416001/5600	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439 Str.1/1
--	--	--	---	---

Obec Vavrinec
Vavrinec 2
094 31 Hanušovce nad Topľou

Vec: Cenová ponuka

Na základe výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na realizáciu zákazky-
„Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec“.

S pozdravom

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

konateľ
Ing. Slavomír Šulkovský

Košice 21.11.2017

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: ++42155/6220623 Fax:++42155/7293088	E-mail: bls@stonline.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: SLSP, a.s., Košice č.ú. 0443424304/0900 Prima banka Slovensko a.s. č.ú. 9307416001/5600	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439 Str.1/1
--	--	--	---	---

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**

Predloženie ponuky**1. Identifikačné údaje uchádzača :**

Názov spoločnosti : BLS com.s.r.o.
Sídlo spoločnosti : Hlavné č.84, 040 01 Košice
Zástupca : Ing. Slavomír Šulkovský, Bc. Patrik Bordás, Štefan Lévy – konatelia spoločnosti
IČO : 36 205 168
DIČ : 2020061439
IČ. DPH : SK 2020061439

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko
Číslo účtu : 09167819 / 5200
IBAN : SK43 5200 0000 0000 0916 7819
Telefón : 0905 754 134
E - mail : bls@bls.sk
Zápis v registri : Okresného súdu KE I odd. Sro. vložka: č. 12327/V

Ing. Slavomír Šulkovský- konateľ

Štefan Lévy - konateľ

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: 0905754134	E-mail: bls@bls.sk http:\\www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: OTP banka, a.s., Košice SK43 5200 0000 0000 0916 7819 Prima banka Slovensko a.s. SK 95 5600 0000 0093 0741 6001	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439
--	------------------------	---	---	--

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

2.Obsah ponuky :

1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Obsah ponuky
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
4. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke
5. čestné vyhlásenie uchádzača, že:
 - súhlasí s podmienkami súťaže
 - podmienky súťaže, ich prílohy a ponuka uchádzača budú tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo,
 - bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
6. Doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle predmetu obst. – výpis z obchodného registra
7. Vyplnený výkaz výmer

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: 0905754134	E-mail: bls@bls.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: OTP banka, a.s., Košice SK43 5200 0000 0000 0916 7819 Prima banka Slovensko a.s. SK 95 5600 0000 0093 0741 6001	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439
--	------------------------	--	---	--

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

3.Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk :

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzač (meno, názov): **BLS com. s.r.o.**

Sídlo (adresa): **Hlavná č.84, 040 01 Košice**

IČO: **36 205168**

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**

Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH	149 593,75 €
DPH 20 %	29 918,75 €
Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH	179 512,50 €

Platca DPH: áno

V Košiciach 21.11.2017

.....
Ing. Slavomír Šulkovský
Štefan Lévy

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: 0905754134	E-mail: bls@bls.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: OTP banka, a.s., Košice SK43 5200 0000 0000 0916 7819 Prima banka Slovensko a.s. SK 95 5600 0000 0093 0741 6001	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439
--	------------------------	--	---	--

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**

4. Vyhlásenie uchádzača :

Vyhlásenia uchádzača

uchádzač **BLS co. s.r.o.**, so sídlom **Hlavná č.84,040 01 Košice**, týmto vyhlasuje, že

- všetky predložené doklady a údaje sú pravdivé a úplné

V Košiciach 21.11.2017

.....
Ing. Slavomír Šulkovský

Štefan Lévy

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: 0905754134	E-mail: bls@bls.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: OTP banka, a.s., Košice SK43 5200 0000 0000 0916 7819 Prima banka Slovensko a.s. SK 95 5600 0000 0093 0741 6001	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439
--	------------------------	--	---	--

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**

5.Čestné vyhlásenie uchádzača :

Čestné Vyhlásenia uchádzača

Spoločnosť **BLS com.s.r.o.**, so sídlom **Hlavná č.84, 04001 Košice**, týmto vyhlasuje, že

- a) súhlasí s podmienkami verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
- b) podmienky súťaže, ich prílohy a ponuka uchádzača budú tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo,
- c) bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom

V Košiciach 21.11.2017

.....
Ing. Slavomír Šulkovský
Štefan Lévy

Prevádzka: Magnezitárska 5 040 13 Košice	Telefón: 0905754134	E-mail: bls@bls.sk http://www.blsc.com.sk	Bankové spojenie: OTP banka, a.s., Košice SK43 5200 0000 0000 0916 7819 Prima banka Slovensko a.s. SK 95 5600 0000 0093 0741 6001	IČO/IČ DPH 36 205 168 SK2020061439 DIČ:2020061439
--	------------------------	--	---	--

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec		Miesto:						
Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2017					
Odberateľ: Obec Vavrinec		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	35 218,44	0,00	35 218,44	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	32 222,25	41 607,73	73 829,98	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	3 656,40	12 403,60	16 060,00	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			125 108,42	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	125 108,42	
					22	DPH 20% z	125 108,42	25 021,68
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		150 130,10
					F			
Odberateľ				26 Dodávateľ				
BLS com. s.r.o. Hlavné 24 040 21 KOŠICE 								

Odberateľ: Obec Vavríneč

Projektant:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneč

Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	512,26	0,00	512,26	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 058,68	0,00	9 058,68	45,8500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 329,52	0,00	1 329,52	12,5700	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	13 243,63	0,00	13 243,63	66,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 062,50	0,00	5 062,50	0,0000	44,7100
BÚRACIE PRÁCE	5 325,65	0,00	5 325,65	0,6200	31,5800
PRESUNY HMŔT	686,20	0,00	686,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	35 218,44	0,00	35 218,44	125,3900	76,2900
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI	268,76	0,00	268,76	0,0200	0,0000
TEPELNÉ IZOLÁCIE	1 917,24	7 426,84	9 344,08	1,8300	0,0000
ZTI-rozvody vody a kanalizácie	9 315,00	0,00	9 315,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	5 397,00	16 300,00	21 697,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 388,24	7 030,54	9 418,78	2,5800	0,0000
SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	3 592,82	0,00	3 592,82	2,4200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	553,50	4 594,00	5 147,50	0,4100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	678,70	678,70	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	5 112,33	4 875,00	9 987,33	3,3700	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	669,47	702,65	1 372,12	1,0100	0,0000
NÁTERY	1 415,37	0,00	1 415,37	0,1100	0,0000
MALBY	1 592,52	0,00	1 592,52	0,1500	0,0000
Práce PSV	32 222,25	41 607,73	73 829,98	11,9300	0,0000
Montážne práce					
M-21 Elektroinštalácia	3 656,40	5 303,60	8 960,00	0,1300	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	7 100,00	7 100,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 656,40	12 403,60	16 060,00	0,1300	0,0000
Celkom	71 097,09	54 011,33	125 108,42	137,4500	76,2900

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Odberteľ: Obec Vavríneec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Dátum: 21.11.2017

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec

Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4-rýhy pre ZTI	m3	10,830	30,44		329,67		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	10,830	5,46		59,13		
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,830	11,40		123,46		
		ZEMNÉ PRÁCE			512,26	0,00	512,26	0,000	0,0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
4	311272104	Murivo nosné z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.240	M3	5,330	128,60		685,37	3,534	
5	311272109	Murivo nosné z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300	M3	42,138	130,00		5 477,90	27,887	
6	314293020	Komínové teleso z komínových tvaroviek DN 20 1 prieduch	m	7,570	100,50		760,79	1,584	
7	314295704	Komínová nadstrešná obmurovka jednoprieduchový tehliami Dn 20cm	m	1,300	148,55		193,12	0,715	
8	314295764	Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komín jednoprieduchový Dn 20cm	ks	1,000	98,70		98,70	0,047	
9	342272104	Priečky z presných tváric priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	89,026	18,00		1 602,46	10,094	
10	342272121	Priečky z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	15,021	16,00		240,34	1,789	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			9 058,68	0,00	9 058,68	45,650	0,00
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,841	95,20		460,88	11,999	
12	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,885	6,80		271,22	0,132	
13	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,885	3,30		131,62		
14	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,411	1 132,00		465,80	0,439	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 329,52	0,00	1 329,52	12,570	0,00
		ÚPRAVA POVRCHOV							
15	611421992	Penetrácia podkladu stropu-1.PP	M2	70,120	2,00		140,24	0,007	
16	611473112	Vnútná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov - 1.PP ozn.N01 - štuková	m2	70,120	7,80		546,94	1,839	
17	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou stien-1PP	M2	197,527	1,80		355,55	0,020	
18	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou-1.NP	M2	334,647	1,80		602,36	0,033	
19	612462431	Vnútna sanačná omietka stien hr. 20 mm-1.PP- ozn.N02	m2	129,810	16,00		2 076,96	2,862	
20	612473182	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí muriva druhu, štuková-1.PP- ozn.N01	m2	67,582	9,80		662,30	2,363	
21	612474101	Vnútná omietka stien maltou zo zmesi hr. 8 mm - 1NP	m2	334,647	6,50		2 175,21	3,213	
22	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vličených do tmelu-1.NP	m2	334,647	3,80		1 271,66	0,656	
23	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,995	92,40		369,14	9,676	
24	631315661	Podkladný betón z betónu tr. C20/25 hr.150mm-nepodpivničená časť	m3	8,910	96,70		861,62	19,933	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suf
25	631361921	Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	0,321	1 310,00		420,21	0,340	
26	632451034	Vyrovnávací cementový poter podláh hr 50 mm- TERASA 1.PP	m2	26,430	8,99		237,61	3,254	
27	632451045	Samonivelizujúci poter hr.7mm-P1+P2+P3+P4+P5	M2	233,480	5,44		1 270,13	3,502	
28	632451054	Poter pieskocementový hr.35-55mm P6	m2	13,280	7,90		104,91	1,165	
29	632451055	Poter pieskocementový hr. do 50 mm - P4+P5	m2	157,980	7,50		1 184,85	17,330	
30	632451199	Penetrácia podkladu P1-P6	M2	268,940	2,00		537,88		
31	642991721	Osadzovanie obložkovej zárubne - ozn.P/6, L/6, P/7	KU S	9,000	15,00		135,00		
32	622462004	Sanačná omietka vápenná systém s jadrom-1.PP ozn.N02	m2	12,128	24,00		291,06	0,352	
		ÚPRAVA POVRCHOV			13 243,63	0,00	13 243,63	66,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
33	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	252,450	1,80		454,41		
34	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál -B07	m3	0,282	25,00		7,05		0,461
35	965043321	Búranie betónovej mazaniny o hr. do 100 mm- B03	m3	7,012	116,00		813,39		15,426
36	965043441	Búranie betonovej mazaniny okapového chodníka -B05	m3	5,127	110,00		563,93		11,279
37	965044122	Búranie cementového poteru hr.do 50 mm- B04	M2	26,430	9,70		256,37		2,511
38	965081812	Búranie dlažieb keramických hr.nad 10 mm, B03, B04	m2	29,220	3,50		102,27		1,899
39	967031732	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,B07	m2	0,940	4,60		4,32	0,000	0,172
40	976089112	Osekánie karamického soklíka-B03, B04	m	121,570	1,10		133,73		0,012
41	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 1.PP-B01	m2	70,120	3,50		245,42		3,506
42	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %-1.PP-B01	M2	197,527	2,10		414,81		9,086
43	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2, B08	m2	2,250	6,80		15,30		0,153
44	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,708	14,50		648,27		
45	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,080	0,55		245,89		
46	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	44,708	13,00		581,20		
47	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	44,708	8,80		393,43		
48	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,416	0,98		87,63		
49	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,- B08	súb	1,000	5,70		5,70		
50	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, B08	súb	1,000	3,40		3,40		0,003
51	725860820	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlá,-B08	ks	1,000	1,10		1,10		0,001
52	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	20,600	0,98		20,19		0,073
53	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,	m2	11,820	5,40		63,83		0,118
54	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov,	m2	1,000	0,86		0,86		0,008
		OSTATNÉ PRÁCE			5 062,50	0,00	5 062,50	0,000	44,710
		BÚRACIE PRÁCE							
55	979083116	Vodorov.premiest.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 4000-5000 m	T	179,753	4,90		880,79		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suf
56	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste	t	898,765	0,88		790,91		
57	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	179,753	0,67		120,43		
58	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním,	m3	809,697	1,70		1 376,48	0,615	31,571
59	979081125	Poplatok za skládku	T	179,753	6,00		1 078,52		
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	179,753	3,80		683,06		
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	719,012	0,55		395,46		
		BÚRACIE PRÁCE			5 325,65	0,00	5 325,65	0,620	31,571
		PRESUNY HMÔT							
62	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	124,764	5,50		686,20		
		PRESUNY HMÔT			686,20	0,00	686,20	0,000	0,000
		Práce HSV			35 218,44	0,00	35 218,44	125,390	76,290
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI							
63	711111111	Izolácia vododrná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-č.m.1.05+1.06	M2	9,130	9,80		89,47	0,006	
64	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	M2	15,590	11,50		179,29	0,010	
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI			268,76	0,00	268,76	0,020	0,000
		TEPELNÉ IZOLÁCIE							
65	713111112	M+D - parozábranej fólie-S1-podhľad	M2	188,619	2,50		471,55		
66	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov na drevenú koňštrukciu S1 1x hr.100mm	m2	164,016	2,20		360,84	0,093	
67	713111123	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, S1 2x 150mm	m2	328,032	2,60		852,88	0,125	
68	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P4+P5	m2	163,360	0,55		89,85	0,005	
69	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-P4-P5	M2	163,360	0,87		142,12	0,204	
70	631015120050	Dodávka minerálnej vlny o hr. 100mm -P4+P5	M2	166,627		7,00	1 166,39		
71	6282D1408	PE-fólia separačná	m2	187,864		1,80	338,16		
72	631508110	Dodávka -minerálna vlna hr.10cm-S1	M2	167,297		10,20	1 706,42		
73	6315145140	Dodávka minerálnej vlny podhľadov 2 x150mm -S1	M2	334,593		12,60	4 215,87	1,405	
		TEPELNÉ IZOLÁCIE			1 917,24	7 426,84	9 344,08	1,830	0,000
		ZTI-rozvodov vody a kanalizácie							
74	721/3	Vodovodná prípojka	kpl	1,000	880,00		880,00		
75	721/4	Kanalizačná prípojka	kpl	1,000	2 100,00		2 100,00		
76	721/2	Zdravotechnika - vnútorné inštalácie	kpl	1,000	6 335,00		6 335,00		
		ZTI-rozvodov vody a kanalizácie			9 315,00	0,00	9 315,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
77	731/1	Ústredné vykurovanie - montáž	kpl	1,000	1 507,00		1 507,00		
78	HZS -00	Ostatné	kpl	1,000	3 890,00		3 890,00		
79	731/5	Ústredné vykurovanie - dodávka	kpl	1,000		16 300,00	16 300,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			5 397,00	16 300,00	21 697,00	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
80	762-006	Tesárske konštrukcie - montáž zavetrovania-ondrejové križe	m	110,000	0,65		71,50		
81	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pátiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	18,000	1,64		29,52	0,060	
82	762332120	Montáž väzaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	101,990	5,20		530,35	0,101	
83	762341650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek hobfovaných	M2	39,702	9,80		389,08		
84	762342203_2	Montáž spodného laťovania podhľadu pre tepelné izolácie - S1	m2	163,310	1,66		271,09		
85	762342205	Montáž čelovej dosky štítovky+žľabovky	M	68,440	0,80		54,75		
86	762342210	Montáž - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	250,000	1,50		375,00		
87	762395000	Spojovacie prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty-č.v.9+štítovky+rošt (50/100)-S1	m3	3,978	25,00		99,45	0,094	
88	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	4,500	15,00		67,50		
89	762/100	Doprava priehradových väzníkov na stavenisko	kpl	1,000	500,00		500,00		
90	553/021	Závitová tyč D 12mm, dl.25cm	ks	18,000		0,60	10,80		
91	553/1	Dodávka kotevných želiez pre uchytenie pomúrnice	ks	18,000		2,10	37,80		
92	605/1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky	m3	3,126		241,40	754,56	1,719	
93	762/1	D+M sedlového priehradového väzníka - V1	ks	17,000		334,00	5 678,00	0,272	
94	611912200	Dodávka - tatranský profil, kompl.-štáblón+čelo štít.+steny	M2	56,060		9,80	549,38	0,330	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 388,24	7 030,54	9 418,78	2,580	0,00
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE							
95	763131221	D+M - SDK podhľad 2x sadrokartón GKFI 12,5mm drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKF hr. 12,5 mm -S1	m2	163,310	22,00		3 592,82	2,417	
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE			3 592,82	0,00	3 592,82	2,420	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
96	766661612	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokrídlové-ozn.L/3.P/3	kus	5,000	10,80		54,00		
97	766664122	Montáž dverového krídla kompletiz do obložkovej zárubne, jednokrídlové-ozn.P/8,L/6.P/7	KS	9,000	15,00		135,00		
98	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	5,000	4,50		22,50	0,000	
99	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm-ozn.P/7	ks	3,000	33,00		99,00	0,001	
100	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm-ozn.P/6+L/6	ks	6,000	40,50		243,00	0,006	
101	611/22	D+M-vnúťorná presklenená drevená stena 1900x2580mm s dvojk.dverami 1900/2100mm + nadsvetlík vrátane zárubne a kovania a zámku ozn.L/5	KS	1,000		1 690,00	1 690,00		
102	611617250	Dvere vnútorné piné 900x190mm vrátane kovania a zámku - ozn.L/3, P/3	KU S	5,000		122,00	610,00		
103	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková,600x1970mm-ozn.P/7	ks	3,000		125,00	375,00	0,054	
104	611710303	Zárubňa dýhovaná, obložková, 800x1970mm - ozn.P/6+L/6	KU S	6,000		130,50	783,00	0,108	
105	6117103109	Dvere vnútorné, dýhované 800x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/6+L/6	ks	6,000		125,00	750,00	0,151	
106	6117103128	Dvere vnútorné, dýhované 600x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/7	ks	3,000		119,50	358,50	0,076	
107	611874210	Prah bukovej dĺžky 92 cm, šírky 15 cm- ozn.3	KU S	5,000		5,50	27,50	0,010	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			553,50	4 594,00	5 147,50	0,410	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
108	553042330	D+M - Zábradlie rovné z ocel.tyč.pre terasu "Z1	m	8,100		37,00	299,70		
109	553042340	D+M - Zábradlie šikmé z ocel.tyč pre schodisko "Z2"	m	4,000		37,00	148,00		
110	6113909520	D+M - Stropné sklápacie schody 700x1200mm	ks	1,000		231,00	231,00	0,030	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	678,70	678,70	0,030	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
111	771271210	Príplatok za šparovanie schod.stupňov	M2	9,269	1,60		14,83	0,061	
112	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do flexib.tmelu, P3	m2	9,269	17,50		162,21	0,071	
113	771415034	Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu, schodiskové stupňovité P3	m	8,060	3,50		28,21	0,005	
114	77147111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm -P1+P2+P4+P5	M	194,340	3,50		680,19	1,007	
115	771474113	Montáž soklíkov keram.rovných do flexib. tmelu,rovné do 10cm-P6	M	24,570	3,70		90,91	0,017	
116	771576103	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu -P1+P2+P4+P5	M2	233,480	13,00		3 035,24	1,146	
117	771577150	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil.,P6, P1(5,20+21,23)	m2	39,710	17,40		690,95	0,187	
118	771579793	Príplatok k cene za podlahy šparovanie špar.hmotou-P1+P2+P4+P5+P6	M2	273,190	1,50		409,79		
119	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	140,088		1,80	252,16		
120	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	700,440		0,50	350,22		
121	000190	Dodávka škarovacej malty flexibilnej	kg	44,608		3,88	173,08		
122	000191	Dodávka lepiacej malty flexibilnej	kg	146,910		1,90	279,13		
123	597-100	Dodávka keramickej dlažby -P1+P2+P4+P5+soklík	m2	265,560		11,50	3 053,94		
124	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-P3+P6+P1(0.08+0.09)	M2	54,748		14,00	766,47	0,876	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			5 112,33	4 875,00	9 987,33	3,370	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
125	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	49,154	12,30		604,59	0,142	
126	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	49,154	1,32		64,88	0,046	
127	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	29,492		1,50	44,24		
128	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	147,462		0,44	64,88		
129	597-008	Dodávka keramickeho obkladu podľa výberu investora	M2	51,612		11,50	593,53	0,826	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			689,47	702,65	1 372,12	1,010	0,00
		NÁTERY							
130	783225100	Nátery kov.stav.dopink.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emallov. - 105µm -zárubne+Z1,Z2	m2	30,355	6,80		206,41	0,007	
131	783726202	Nátery tesárskych konštrukcií LUXOLOM B-rímsa+terasa	M2	64,600	9,50		613,70	0,021	
132	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové Bochemitom	m2	192,019	3,10		595,26	0,083	
		NÁTERY			1 415,37	0,00	1 415,37	0,110	0,00
		MAĽBY							
133	784452276	Maľby z maliar. zmesi tekutých Prímalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	M2	163,310	2,30		375,61	0,033	
134	784452380	Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.-omletky	M2	553,139	2,20		1 216,91	0,120	
		MAĽBY			1 592,52	0,00	1 592,52	0,150	0,00


Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súf
		Práce PSV			32 222,25	41 607,73	73 829,98	11,930	0,00
		Montážne práce							
		M-21 Elektroinštalácia							
135	210010012	Rúrka FXP 25	m	40,000	0,68		27,20		
136	210010313	Krabica odbočná KO 125	ks	4,000	2,70		10,80		
137	210101432	Trubka FXP 16	m	200,000	0,80		160,00		
138	210110041	Spínač zapustený rad.1	ks	8,000	2,60		20,80		
139	210110045	Prepínač zapustený radenie 5	ks	4,000	2,90		11,60		
140	210110046	Prepínač zapustený radenie 6	ks	4,000	3,50		14,00		
141	210111001	Zásuvka 230V	ks	27,000	2,80		75,60		
142	210190076	Rozvádzača R	ks	1,000	58,00		58,00		
143	210190121	Úprava rozvádzača HR	ks	1,000	65,00		65,00		
144	210200004	Svietidlo stropné	ks	6,000	10,00		60,00		
145	210200005	Svietidlo lineárne	ks	22,000	12,00		264,00		
146	210200006	Svietidlo núdzové	ks	2,000	15,00		30,00		
147	210220212	Tyč uzemňovacia typ : ZT 2	KS	12,000	7,50		90,00		
148	210220240	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	2,80		2,80		
149	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	30,000	1,50		45,00		
150	210220245	Svorka pripojovacia kovových súčasti SP1	ks	10,000	1,90		19,00		
151	210220246	HR-Svorka okapová SO	ks	20,000	1,70		34,00		
152	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	1,50		6,00		
153	210220253	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,30		39,60		
154	210220260	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000	1,30		78,00		
155	210220312	HR-Podpera PV	ks	90,000	0,80		72,00		
156	210220321	Odbočná spojovacia svorka HR SR	KS	10,000	1,20		12,00		
157	210800101	Kábel silový CYKY-O 2 x 1, 5mm2	m	40,000	0,70		28,00		
158	210800125	Kábel silový NHXH-J 3 x 1, 5mm2	m	80,000	0,80		64,00		
159	210800146	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	M	240,000	0,90		216,00		
160	210800147	Kábel meslový CYKY-J 3x2,5mm2	M	300,000	0,95		285,00		
161	210800160	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	M	50,000	1,00		50,00		
162	210800527	Vodič CY 6 mm2 ZŽ	m	50,000	1,00		50,00		
163	HZS -00	Revízia zariadenia	HO D	40,000	13,00		520,00		
164	HZS -001	Prepojenie inštalácie	HO D	8,000	13,00		104,00		
165	HZS -002	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HO D	64,000	13,00		832,00		
166	HZS -003	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	HO D	24,000	13,00		312,00		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
167	354904A36	Svorka SZ, skúšobná	ks	4,000		1,80	7,20			
168	354904A42	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10,000		0,90	9,00			
169	354904A50	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000		1,50	18,00			
170	921/026	Svorka spojovacia SS	ks	30,000		0,80	24,00			
171	921/027	Svorka pripojovacia kovových súčastí SP1	KS	10,000		0,80	8,00			
172	3480255201	Svietidlo núdzové	ks	2,000		65,00	130,00			
173	3410051150	Vodič CY 6mm2 SŽ	M	50,000		1,60	80,00			
174	3410101575	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	80,000		2,50	200,00			
175	3410102157	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000		9,00	9,00			
176	3410109400	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	50,000		2,76	138,00	0,024		
177	341203M001	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	40,000		0,80	32,00			
178	341203M100	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	240,000		0,99	237,60			
179	341203M110	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	300,000		1,30	390,00			
180	3450201430	Prepínač zapustený rad .5	ks	4,000		6,00	24,00			
181	3450201580	Prepínač 6 vodotesný	ks	4,000		7,00	28,00			
182	3450321700	Zásuvka 230V	ks	27,000		5,00	135,00	0,002		
183	3450705500	Rúrka FXP 16	m	200,000		0,80	160,00			
184	3450710300	Rúrka FXP 25	m	40,000		0,90	36,00	0,000		
185	3453001080	Spínač zapustený rad.1	KU S	8,000		5,50	44,00			
186	345715240	Škatuľa odbočná KO 125	KU S	4,000		2,50	10,00	0,017		
187	3480010081	Svietidlo lineárne	ks	22,000		60,00	1 320,00			
188	348044000	Svietidlo stropné	KU S	6,000		33,00	198,00			
189	354040400	HR-Podpera PV	KU S	90,000		2,00	180,00			
190	3540406200	HR-Svorka okapová SO	KS	20,000		1,90	38,00			
191	3544224300	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000		1,65	99,00	0,060		
192	3549041040	Tyč uzemňovacia typ : ZT 2	KU S	12,000		19,90	238,80			
193	3570182300	Úprava rozvádzač HR	ks	1,000		230,00	230,00			
194	3570402312	Rozvádzač R	ks	1,000		1 280,00	1 280,00	0,030		
		M-21 Elektroinštalácia				3 656,40	5 303,60	8 960,00	0,130	0,000
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ								
195	933/10	Šikma schodisková plošina model LOGOG	kpl	1,000		7 100,00	7 100,00			
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ				0,00	7 100,00	7 100,00	0,000	0,000
		Montážne práce				3 656,40	12 403,60	16 060,00	0,130	0,000
SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy				Celkom		71 097,09	54 011,33	125 108,42	137,450	76,290

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštručia a zateplenie AB v obci Vavrinec		Miesto:								
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy										
		Ks:								
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	17.10.2017							
Odberateľ: Obec Vavrinec		IČO:								
		DIČ:								
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		IČO:								
		DIČ:								
Projektant:		IČO:								
		DIČ:								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	14 967,59	89,25	15 056,84	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	332,49	9 096,00	9 428,49	7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			24 485,33	10	Spolu	0,00			
C VRN				D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady						
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		24 485,33			
				22	DPH 20% z	24 485,33		4 897,07		
				23	DPH 0% z	0,00		0,00		
				24	Spolu			29 382,40		
F										
Odberateľ				26 Dodávateľ						
				BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 KOSICE 						

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec		Miesto:						
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.11.2017					
Odberateľ: Obec Vavríneec		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	14 967,59	89,25	15 056,84	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	332,49	9 096,00	9 428,49	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			24 485,33	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmii	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20			24 485,33
				22	DPH 20% z	24 485,33		4 897,07
				23	DPH 0% z	0,00		0,00
				24	Spolu			29 382,40
F								
Odberateľ				26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Vavríneč
Projektant:
Dodávateľ: BLS com s.r.o.
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneč
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Spracoval:
Ks:
Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	763,01	0,00	763,01	0,0000	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	10 992,23	0,00	10 992,23	8,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 991,75	89,25	3 081,00	20,4200	5,4200
PRESUNY HMŔT	220,60	0,00	220,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	14 967,59	89,25	15 056,84	29,4100	5,4200
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	332,49	0,00	332,49	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	7 606,00	7 606,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	1 490,00	1 490,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	332,49	9 096,00	9 428,49	0,0000	0,0000
 Celkom	15 300,08	9 185,25	24 485,33	29,4100	5,4200

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Odberteľ: Obec Vavríneec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Dátum: 21.11.2017

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec

Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Odkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-okolo budovy	m3	24,297	12,80		311,00		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	18,153	6,30		114,36		
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,153	0,90		16,34		
4	171201211	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	18,153	14,20		257,77		
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,153	3,50		63,54		
		ZEMNÉ PRÁCE			763,01	0,00	763,01	0,000	0,00
		ÚPRAVA POVRCHOV							
6	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová škrabaná-ozn.4	m2	227,657	11,10		2 526,99	0,774	
7	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, strednozrná-ozn.5-sokel	m2	44,738	22,00		984,23	0,277	
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou pod marmolit-sokel	m2	44,738	5,80		259,48	0,088	
9	625250075	Doteplenie sokla polystyrénom EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm-ozn.5-sokel	m2	57,212	21,40		1 224,33	0,580	
10	625250084	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm-ozn.4	m2	211,775	27,40		5 802,64	2,233	
11	631571009	D+M z premývaného štrku fr.16/32-okap.chodník	M2	25,600	7,60		194,56	5,041	
		ÚPRAVA POVRCHOV			10 992,23	0,00	10 992,23	8,990	0,00
		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	296,033	1,40		414,45	0,059	
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	296,033	1,20		355,24	0,184	
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	296,033	1,10		325,64	7,614	
15	953945111	Lišta rohová	m	108,010	3,00		324,03	0,005	
16	953945117	Profil sokľový hliníkový SL 16	M	59,320	6,00		355,92		
17	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	89,510	6,00		537,06	0,078	
18	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - B02	m2	5,130	9,70		49,76	0,012	0,42
19	968072457	Vybúranie kov.mreží-B02	M2	2,880	7,60		21,89	0,002	0,19
20	968072558	Vybúranie a vybratie kovových vrát,-B02	M2	4,830	4,50		21,74	0,004	0,29
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,416	12,80		69,32		
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,160	0,49		26,54		
23	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	5,416	26,00		140,82		
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,416	7,90		42,79		
25	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,832	0,90		9,75		
26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,600	5,10		171,36	3,291	

Rozpočet Rekonštručia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
27	917762113	Štrkové lôžko na chodník fr.16-32 hr.150mm	M2	25,600	4,90		125,44	8,192	4,51
28	592173221	Obrubník záhonový 100x5x20	KUS	35,000		2,55	89,25	0,980	
		OSTATNÉ PRÁCE			2 991,75	89,25	3 081,00	20,420	5,42
		PRESUNY HMÔT							
29	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	29,413	7,50		220,60		
		PRESUNY HMÔT			220,60	0,00	220,60	0,000	0,00
		Práce HSV			14 967,59	89,25	15 056,84	29,410	5,42
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI							
30	711110006	D+M Hydroizolácie nopovou fóliou -okapový chodník	M2	25,576	13,00		332,49		
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI			332,49	0,00	332,49	0,000	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
31	611/920	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 800x600mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.01	ks	6,000		61,00	366,00		
32	611/921	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1500x1500mm dvojkřídlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.02	ks	10,000		310,00	3 100,00		
33	611/922	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1800x1500mm dvojkřídlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.03	ks	1,000		370,00	370,00		
34	611/923	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x750mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.04	ks	2,000		65,00	130,00		
35	611/924	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x500mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.05	ks	2,000		60,00	120,00		
36	611/925	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1000x1000mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.06	ks	1,000		140,00	140,00		
37	611/926	D+M - Vonkajšie plastové dvere 800x1970mm plné, vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.L/2	ks	1,000		580,00	580,00		
38	611/927	D+M - Vonkajšie plastové dvere dvojkřídlové 1500x2100 a nadsvetlík 1500x500mm, farba biela,vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.P/4	ks	2,000		1 400,00	2 800,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	7 606,00	7 606,00	0,000	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
39	553/PC/07	D+M - Garážová sekčná brána 2300x2100mm, elektrické ovládanie - ozn.1	KS	1,000		1 490,00	1 490,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	1 490,00	1 490,00	0,000	0,00
		Práce PSV			332,49	9 096,00	9 428,49	0,000	0,00
SO.02 Zateplenie administratívnej budovy				Celkom	15 300,08	9 185,25	24 485,33	29,410	5,42