

V Prešove 21.11.2017


Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

Predloženie ponuky

1. Identifikačné údaje uchádzača :

Názov spoločnosti : **KAPING s.r.o.**
Sídlo spoločnosti : **Budovateľská 50, 080 01 Prešov**
Zástupca : **Ing. Imrich Miškuf – konateľ spoločnosti**
IČO : **36 655 651**
DIČ : **2022220453**
IČ. DPH : **SK 2022220453**

Bankové spojenie : **UniCredit Bank Prešov**
Číslo účtu : **6628567018 / 1111**
IBAN : **SK20 1111 0000 0066 2856 7018**
Telefón : **0917 597 337**
E - mail : **info@kaping.sk**
Zápis v registri : **Okresného súdu Prešov odd. Sro. vložka: č. 17613/P**




V Prešove 21.11.2017

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

2. Obsah ponuky :

1. Identifikačné údaje uchádzača.....	1
2. Obsah ponuky.....	2
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk.....	3
4. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.....	4
5. čestné vyhlásenie uchádzača, že: - súhlasí s podmienkami súťaže - podmienky súťaže, ich prílohy a ponuka uchádzača budú tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, - bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.....	5
6. Návrh Zmluvy o dielo.....	6
7. Doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle predmetu obst. – výpis z obchodného registra.....	11
8. Vyplnený výkaz výmer.....	16



V Prešove 21.11.2017

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

3.Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk :

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzač (meno, názov): **KAPING s.r.o.**
Sídlo (adresa): **Budovateľská 50, 080 01 Prešov**
IČO: **36 655 651**
Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**
Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**


Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:


Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH	149 329,52 €
DPH 20 %	29 865,90 €
Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH	179 195,42 €

Platca DPH: áno

**KAPING s.r.o.**
Budovateľská 50, PREŠOV, IČO: 36655651
Ing. Imrich MIŠKUF - konateľ

V Prešove 21.11.2017


.....
Ing. Imrich Miškuf



V Prešove 21.11.2017

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

4. Vyhlásenie uchádzača :

Vyhlásenia uchádzača

uchádzač **Kaping s.r.o.**, so sídlom **Budovateľská 50, 080 01 Prešov**, týmto vyhlasuje, že


- všetky predložené doklady a údaje sú pravdivé a úplné

KAPING s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Ing. Imrich MIŠKUF - kaptalier

V Prešove 21.11.2017

.....
Ing. Imrich Miškuf





V Prešove 21.11.2017

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec

5.Čestné vyhlásenie uchádzača :

Čestné Vyhlásenia uchádzača

Spoločnosť **Kaping s.r.o.**, so sídlom **Budovateľská 50, 080 01 Prešov**, týmto vyhlasuje, že

- a) súhlasí s podmienkami verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
- b) podmienky súťaže, ich prílohy a ponuka uchádzača budú tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo,
- c) bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom

V Prešove 21.11.2017

STAVEBNÁ OCHRANNÁ SPOLOČNOSŤ
KAPING s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Ing. Imrich Miškuf - predseda

.....
Ing. Imrich Miškuf



Zmluva o dielo č/20.... (uskutočnenie stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: **KAPING s.r.o.**
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Imrich Miškuf – konateľ spoločnosti
IČO: 36 655 651
DIČ: 2022220453
IČ DPH: SK 2022220453
Bankové spojenie: UniCredit Bank Prešov
č.ú.: SK20 1111 0000 0066 2856 7018
mobil: 0917 597 337
e-mail: info@kaping.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro. vložka: č. 17613/P

1.2 Objednávateľ : **Obec Vavrinec**
Sídlo : Vavrinec 2, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny orgán : Helena Kiššová, starostka
IČO : 00332909
Telefón : 057 / 445 22 04
e-mail : vavrinec13@gmail.com
web : www.vavrinec.ocu.sk

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Názov stavby: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec.**

III. Predmet plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Predmetom zmluvy je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**“ a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

III. Čas plnenia

- 4.1 Doba trvania prác do: 15 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 4.2 Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom nie je možné predĺžiť termín odovzdania diela.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.4 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť podružné meranie spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované médiá výlučne na účely predmetu diela bude hradiť objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým vzniknuté.

V. Cena

5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

- 5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 149 329,52 €

DPH 20% : 29 865,90 €

Cena diela celkom s DPH : 179 195,42 €

Slovom : stosedemdesiatdeväťtisícstodevädessiatpäť 42/100 €.

- 5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

IV. Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom po čiastočnom prebratí stavebných prác zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.
- 6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného v doručenej faktúre z účtu objednávateľa.

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo obvyklým účelom.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.5 Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vady zistené pri kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní s protokolom o odstránení väd a nedorobkov.
- 7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.
- 7.9 Havarijné stavy, t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.
- 7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom

upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za každú vadu.

- 7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi a požiadavkami stanovenými v žiadosti o NFP podľa predmetnej výzvy.
- 7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve.

VI. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou ceny o dielo.
- 8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti, prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa.
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa a prípadne stavebný dozor.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú konať vo veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s predpismi oboch zmluvných strán a stavebného dozora.
- 9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s

inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká s odstránením zjavných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.4 Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených faktúr za každý deň omeškania.

XI. Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 11.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že má uzavreté poistenie na škodu spôsobenú tretej osobe pri vykonávaní tohoto predmetu diela.

XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- a) Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 15 dní.
- b) Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

ČLÁNOK XIII

- Oprávnení kontrolní zamestnanci
- 13.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 13.2 Oprávnení zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom PPA, riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení

- neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.
- 13.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 14.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
- 14.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce navyiac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výťahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.


Vo Vavrinci, dňa

V Prešove dňa 21.11.2017


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obecný úrad
094 31 VAVRINEC


.....
Helena Kissová
starostka


KAPING s.r.o.
Budovateľská 50, PREŠOV, IČO: 36656651
Ing. IMRICH MIŠKUF - konateľ


.....
Ing. Imrich Miškuf
konateľ

Odberateľ: Obec Vavrinec
Projektant:
Dodávateľ: Kaping s.r.o.
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Spracoval:
Ks:
Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	584,82	0,00	584,82	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8 755,67	0,00	8 755,67	45,6500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 244,84	0,00	1 244,84	12,5700	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	12 049,27	0,00	12 049,27	66,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 645,47	0,00	4 645,47	0,0000	44,7100
BÚRACIE PRÁCE	9 632,57	0,00	9 632,57	0,6200	31,5800
PRESUNY HMŔT	815,96	0,00	815,96	0,0000	0,0000
Práce HSV	37 728,60	0,00	37 728,60	125,3900	76,2900
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	254,93	0,00	254,93	0,0200	0,0000
TEPELNÉ IZOLÁCIE	2 549,55	6 849,44	9 398,99	1,8300	0,0000
ZTI-rozvody vody a kanalizácie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	3 050,00	15 000,00	18 050,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 680,52	8 229,62	10 910,14	2,5800	0,0000
SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	3 266,20	0,00	3 266,20	2,4200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	573,73	4 920,00	5 493,73	0,4100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	779,58	779,58	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	5 364,77	5 047,34	10 412,11	3,3700	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 012,27	877,40	1 889,67	1,0100	0,0000
NÁTERY	1 544,31	0,00	1 544,31	0,1100	0,0000
MALBY	2 110,62	0,00	2 110,62	0,1500	0,0000
Práce PSV	32 406,90	41 703,38	74 110,28	11,9300	0,0000
Montážne práce					
M-21 Elektroinštalácia	2 276,90	4 243,27	6 520,17	0,1300	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	7 200,00	7 200,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 276,90	11 443,27	13 720,17	0,1300	0,0000
Celkom	72 412,40	53 146,65	125 559,05	137,4500	76,2900

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Odberateľ: Obec Vavríneec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Kaping s.r.o.

Dátum: 21.11.2017

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec

Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4-rýhy pre ZTI	m3	10,830	34,21		370,49		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	10,830	6,54		70,83		
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,830	13,25		143,50		
		ZEMNÉ PRÁCE			584,82	0,00	584,82	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
4	311272104	Murivo nosné z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.240	M3	5,330	128,47		684,68	3,534	
5	311272109	Murivo nosné z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300	M3	42,138	130,32		5 491,39	27,887	
6	314293020	Kominové teleso z kominových tvaroviek DN 20 1 prieduch	m	7,570	94,63		716,35	1,584	
7	314295704	Kominová nadstrešná obmurovka jednoprieduchový tehliami Dn 20cm	m	1,300	155,00		201,50	0,715	
8	314295764	Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komín jednoprieduchový Dn 20cm	ks	1,000	98,46		98,46	0,047	
9	342272104	Priečky z presných tváric priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	89,026	15,37		1 368,32	10,094	
10	342272121	Priečky z tváric na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	15,021	12,98		194,97	1,789	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			8 755,67	0,00	8 755,67	45,650	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,841	94,73		458,60	11,999	
12	417351115	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,885	6,38		254,47	0,132	
13	417351116	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,885	2,50		99,71		
14	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,411	1 050,00		432,06	0,439	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 244,84	0,00	1 244,84	12,570	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV							
15	611421992	Penetrácia podkladu stropu-1.PP	M2	70,120	1,20		84,14	0,007	
16	611473112	Vnúťorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov - 1.PP ozn.N01 - štuková	m2	70,120	6,98		489,44	1,839	
17	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou stien-1PP	M2	197,527	0,90		177,77	0,020	
18	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou-1.NP	M2	334,647	0,90		301,18	0,033	
19	612462431	Vnúťorná sanačná omietka stien hr. 20 mm-1.PP- ozn.N02	m2	129,810	13,32		1 729,07	2,862	
20	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí muríva druhu, štuková-1.PP- ozn.N01	m2	67,582	8,00		540,65	2,363	
21	612474101	Vnúťorná omietka stien maltou zo zmesi hr. 8 mm - 1NP	m2	334,647	7,22		2 416,15	3,213	
22	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtláčených do tmelu-1.NP	m2	334,647	2,98		997,25	0,656	
23	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,995	92,00		367,54	9,676	
24	631315661	Podkladný betón z betónu tr. C20/25 hr.150mm-nepodpivničená časť	m3	8,910	95,00		846,47	19,933	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
25	631361921	Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí z drôtov ocelových tahaných	t	0,321	1 200,00		384,92	0,340	
26	632451034	Vyrovnávací cementový poter podláh hr 50 mm- TERASA 1.PP	m2	26,430	7,55		199,55	3,254	
27	632451045	Samonivelizujúci poter hr.7mm-P1+P2+P3+P4+P5	M2	233,480	6,00		1 400,88	3,502	
28	632451054	Poter pieskovocementový hr.35-55mm P6	m2	13,280	7,36		97,74	1,165	
29	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm - P4+P5	m2	157,980	8,42		1 330,19	17,330	
30	632451199	Penetrácia podkladu P1-P6	M2	268,940	0,95		255,49		
31	642991721	Osadzovanie obložkovej zárubne - ozn.P/6, L/6, P/7	KU S	9,000	13,55		121,95		
32	622462004	Sanačná omietka vápenná systém s jadrom-1.PP ozn.N02	m2	12,128	25,47		308,89	0,352	
		ÚPRAVA POVRCHOV			12 049,27	0,00	12 049,27	66,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
33	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	252,450	1,44		363,53		
34	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál -B07	m3	0,282	23,97		6,76		0,461
35	965043321	Búranie betónovej mazaniny o hr. do 100 mm- B03	m3	7,012	110,00		771,32		15,426
36	965043441	Búranie betonovej mazaniny okapového chodníka -B05	m3	5,127	105,65		541,63		11,279
37	965044122	Búranie cementového poteru hr.do 50 mm- B04	M2	26,430	8,22		217,25		2,511
38	965081812	Búranie dlažieb keramických hr.nad 10 mm, B03, B04	m2	29,220	2,90		84,74		1,899
39	967031732	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,B07	m2	0,940	5,31		4,99	0,000	0,172
40	976089112	Osekanie karamického soklíka-B03, B04	m	121,570	0,88		106,98		0,012
41	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 1.PP-B01	m2	70,120	2,50		175,30		3,506
42	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %-1.PP-B01	M2	197,527	1,66		327,89		9,086
43	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2, B08	m2	2,250	5,74		12,92		0,153
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,708	11,63		519,95		
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,080	0,33		147,54		
46	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	44,708	20,00		894,16		
47	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,708	7,27		325,03		
48	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,416	0,80		71,53		
49	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry.- B08	súb	1,000	5,02		5,02		
50	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, B08	súb	1,000	0,87		0,87		0,003
51	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá,-B08	ks	1,000	1,00		1,00		0,001
52	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	20,600	0,74		15,24		0,073
53	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,	m2	11,820	4,32		51,06		0,118
54	766421822	Demontáž obloženia podlahu stien, podkladových roštov,	m2	1,000	0,76		0,76		0,008
		OSTATNÉ PRÁCE			4 645,47	0,00	4 645,47	0,000	44,710
		BÚRACIE PRÁCE							
55	979083116	Vodorov.premiest.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 4000-5000 m	T	179,753	5,00		898,77		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
56	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste	t	898,765	0,43		386,47		
57	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	179,753	0,32		57,52		
58	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním,	m3	809,697	1,74		1 408,87	0,615	31,578
59	979081125	Poplatok za skládku	T	179,753	20,00		3 595,06		
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	179,753	4,32		776,53		
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	719,012	3,49		2 509,35		
		BÚRACIE PRÁCE			9 632,57	0,00	9 632,57	0,620	31,580
		PRESUNY HMÔT							
62	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	124,764	6,54		815,96		
		PRESUNY HMÔT			815,96	0,00	815,96	0,000	0,000
		Práce HSV			37 728,60	0,00	37 728,60	125,390	76,290
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI							
63	711111111	Izolácia vodorná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-č.m.1.05+1.06	M2	9,130	11,58		105,73	0,006	
64	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	M2	15,590	9,57		149,20	0,010	
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI			254,93	0,00	254,93	0,020	0,000
		TEPELNÉ IZOLÁCIE							
65	713111112	M+D - parozábranej fólie-S1-podhľad	M2	188,619	3,27		616,78		
66	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov na drevenú konštrukciu S1 1x hr.100mm	m2	164,016	3,00		492,05	0,093	
67	713111123	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, S1 2x 150mm	m2	328,032	2,40		787,28	0,125	
68	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P4+P5	m2	163,360	3,00		490,08	0,005	
69	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-P4-P5	M2	163,360	1,00		163,36	0,204	
70	631015120050	Dodávka minerálnej vlny o hr. 100mm -P4+P5	M2	166,627		8,50	1 416,33		
71	6282D1408	PE-fólia separačná	m2	187,864		2,00	375,73		
72	631508110	Dodávka -minerálna vlna hr.10cm-S1	M2	167,297		9,67	1 617,76		
73	6315145140	Dodávka minerálnej vlny podhľadov 2 x150mm -S1	M2	334,593		10,28	3 439,62	1,405	
		TEPELNÉ IZOLÁCIE			2 549,55	6 849,44	9 398,99	1,830	0,000
		ZTI-rozvody vody a kanalizácie							
74	721/3	Vodovodná prípojka	kpl	1,000	1 000,00		1 000,00		
75	721/4	Kanalizačná prípojka	kpl	1,000	2 500,00		2 500,00		
76	721/2	Zdravotechnika - vnútorné inštalácie	kpl	1,000	6 500,00		6 500,00		
		ZTI-rozvody vody a kanalizácie			10 000,00	0,00	10 000,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
77	731/1	Ústredné vykurovanie - montáž	kpl	1,000	1 300,00		1 300,00		
78	HZS -00	Ostatné	kpl	1,000	1 750,00		1 750,00		
79	731/5	Ústredné vykurovanie - dodávka	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			3 050,00	15 000,00	18 050,00	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
80	762-006	Tesárske konštrukcie - montáž zavetrovania-ondrejové križe	m	110,000	0,48		52,80		
81	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	18,000	1,72		30,96	0,060	
82	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	101,990	7,68		783,28	0,101	
83	762341650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek hobľovaných	M2	39,702	13,00		516,13		
84	762342203_2	Montáž spodného laťovania podhľadu pre tepelné izolácie - S1	m2	163,310	1,57		256,40		
85	762342205	Montáž čelovej dosky štítovky+žľabovky	M	68,440	1,85		126,61		
86	762342210	Montáž - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	250,000	1,00		250,00		
87	762395000	Spojovacie prostriedky svorky, dosky, klínice, pásová oceľ, vruty-č.v.9+štítovky+rošt (50/100)-S1	m3	3,978	30,00		119,34	0,094	
88	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	4,500	10,00		45,00		
89	762/100	Doprava priehradových väzníkov na stavenisko	kpl	1,000	500,00		500,00		
90	553/021	Závitová tyč D 12mm, dl.25cm	ks	18,000		0,50	9,00		
91	553/1	Dodávka kotevných želez pre uchytenie pomúrnice	ks	18,000		1,75	31,50		
92	605/1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky	m3	3,126		250,00	781,44	1,719	
93	762/1	D+M sedlového priehradového väzníka - V1	ks	17,000		400,00	6 800,00	0,272	
94	611912200	Dodávka - tatranský profil, kompl.-štáblón+čelo štít.+steny	M2	56,060		10,84	607,68	0,330	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 680,52	8 229,62	10 910,14	2,580	0,000
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE							
95	763131221	D+M - SDK podhľad 2x sadrokartón GKFI 12,5mm drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKF hr. 12,5 mm -S1	m2	163,310	20,00		3 266,20	2,417	
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE			3 266,20	0,00	3 266,20	2,420	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
96	766661612	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokridlové-ozn.L/3.P/3	kus	5,000	8,47		42,35		
97	766664122	Montáž dverového kridla kompletiz do obložkovej zárubne, jednokridlové-ozn.P/6,L/6.P/7	KS	9,000	14,25		128,25		
98	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	5,000	2,89		14,45	0,000	
99	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm-ozn.P/7	ks	3,000	38,00		114,00	0,001	
100	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm-ozn.P/6+L/6	ks	6,000	45,78		274,68	0,006	
101	611/22	D+M-vnútomá presklená drevená stena 1900x2580mm s dvojk.dverami 1900/2100mm + nadsvetlík vrátane zárubne a kovania a zámku ozn.L/5	KS	1,000		1 800,00	1 800,00		
102	611617250	Dvere vnútorné plné 900x190mm vrátane kovania a zámku - ozn.L/3, P/3	KU S	5,000		130,00	650,00		
103	6117103020	Zárubňa dyhovaná, obložková,600x1970mm-ozn.P/7	ks	3,000		120,00	360,00	0,054	
104	611710303	Zárubňa dyhovaná, obložková, 800x1970mm - ozn.P/6+L/6	KU S	6,000		140,00	840,00	0,108	
105	6117103109	Dvere vnútorné, dyhované 800x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/6+L/6	ks	6,000		130,00	780,00	0,151	
106	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované 600x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/7	ks	3,000		130,00	390,00	0,076	
107	611874210	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm- ozn.3	KU S	5,000		20,00	100,00	0,010	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			573,73	4 920,00	5 493,73	0,410	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
108	553042330	D+M - Zábradlie rovné z ocel.tyč.pre terasu "Z1	m	8,100		44,21	358,10		
109	553042340	D+M - Zábradlie šikmé z ocel.tyč pre schodisko "Z2"	m	4,000		42,87	171,48		
110	6113909520	D+M - Stropné sklápacie schody 700x1200mm	ks	1,000		250,00	250,00	0,030	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	779,58	0,030	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
111	771271210	Príplatok za šparovanie schod.stupňov	M2	9,269	1,57		14,55	0,061	
112	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do flexib.tmelu, P3	m2	9,269	15,86		147,01	0,071	
113	771415034	Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu, schodiskové stupňovité P3	m	8,060	5,47		44,09	0,005	
114	77147111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm -P1+P2+P4+P5	M	194,340	2,82		548,04	1,007	
115	771474113	Montáž soklíkov keram.rovných do flexib. tmelu,rovné do 10cm-P6	M	24,570	4,21		103,44	0,017	
116	771576103	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu -P1+P2+P4+P5	M2	233,480	15,00		3 502,20	1,146	
117	771577150	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil.,P6, P1(5,20+21,23)	m2	39,710	15,00		595,65	0,187	
118	771579793	Príplatok k cene za podlahy šparovanie špar.hmotou-P1+P2+P4+P5+P6	M2	273,190	1,50		409,79		
119	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	140,088		1,45	203,13		
120	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	700,440		0,34	238,15		
121	000190	Dodávka škarovacej malty flexibilnej	kg	44,608		4,28	190,92		
122	000191	Dodávka lepiacej malty flexibilnej	kg	146,910		1,69	248,28		
123	597-100	Dodávka keramickej dlažby -P1+P2+P4+P5+soklík	m2	265,560		12,85	3 412,44		
124	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-P3+P6+P1(0.08+0.09)	M2	54,748		13,78	754,42	0,876	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				5 364,77	5 047,34	10 412,11	3,370
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
125	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	49,154	14,87		730,92	0,142	
126	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	49,154	1,38		67,83	0,046	
127	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	29,492	7,24	0,00	213,52		
128	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	147,462		0,98	144,51		
129	597-008	Dodávka keramickeho obkladu podľa výberu investora	M2	51,612		14,20	732,89	0,826	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				1 012,27	877,40	1 889,67	1,010
		NÁTERY							
130	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne+Z1,Z2	m2	30,355	6,97		211,57	0,007	
131	783726202	Nátery tesárskych konštrukcií LUXOLOM B-rímsa+terasa	M2	64,600	11,00		710,60	0,021	
132	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové Bochemitom	m2	192,019	3,24		622,14	0,083	
		NÁTERY				1 544,31	0,00	1 544,31	0,110
		MALBY							
133	784452276	Malby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	M2	163,310	1,95		318,45	0,033	
134	784452380	Malby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.-omietky	M2	553,139	3,24		1 792,17	0,120	
		MALBY				2 110,62	0,00	2 110,62	0,150

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavríneec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			32 406,90	41 703,38	74 110,28	11,930	0,000
		Montážne práce							
		M-21 Elektroinštalácia							
135	210010012	Rúrka FXP 25	m	40,000	0,42		16,80		
136	210010313	Krabica odbočná KO 125	ks	4,000	1,57		6,28		
137	210101432	Trubka FXP 16	m	200,000	0,38		76,00		
138	210110041	Spínač zapustený rad.1	ks	8,000	2,84		22,72		
139	210110045	Prepínač zapustený radenie 5	ks	4,000	2,97		11,88		
140	210110046	Prepínač zapustený radenie 6	ks	4,000	3,40		13,60		
141	210111001	Zásuvka 230V	ks	27,000	3,50		94,50		
142	210190076	Rozvádzača R	ks	1,000	67,00		67,00		
143	210190121	Úprava rozvádzača HR	ks	1,000	100,00		100,00		
144	210200004	Svietidlo stropné	ks	6,000	7,68		46,08		
145	210200005	Svietidlo lineárne	ks	22,000	5,00		110,00		
146	210200006	Svietidlo núdzové	ks	2,000	5,00		10,00		
147	210220212	Tyč uzemňovacia typ : ZT 2	KS	12,000	4,32		51,84		
148	210220240	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	2,30		2,30		
149	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	30,000	1,02		30,60		
150	210220245	Svorka prípojovacia kovových súčasti SP1	ks	10,000	1,20		12,00		
151	210220246	HR-Svorka okapová SO	ks	20,000	0,85		17,00		
152	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	0,74		2,96		
153	210220253	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000	1,22		14,64		
154	210220260	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000	0,34		20,40		
155	210220312	HR-Podpera PV	ks	90,000	0,24		21,60		
156	210220321	Odbočná spojovacia svorka HR SR	KS	10,000	0,66		6,60		
157	210800101	Kábel silový CYKY-O 2 x 1, 5mm2	m	40,000	0,52		20,80		
158	210800125	Kábel silový NHXH-J 3 x 1, 5mm2	m	80,000	0,42		33,60		
159	210800146	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	M	240,000	0,40		96,00		
160	210800147	Kábel mesilový CYKY-J 3x2,5mm2	M	300,000	0,42		126,00		
161	210800160	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	M	50,000	0,45		22,50		
162	210800527	Vodič CY 6 mm2 ZŽ	m	50,000	0,40		20,00		
163	HZS -00	Revízia zariadenia	HO D	40,000	15,00		600,00		
164	HZS -001	Prepojenie inštalácie	HO D	8,000	5,00		40,00		
165	HZS -002	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HO D	64,000	6,55		419,20		
166	HZS -003	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	HO D	24,000	6,00		144,00		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
167	354904A36	Svorka SZ, skúšobná	ks	4,000		1,50	6,00			
168	354904A42	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10,000		0,82	8,20			
169	354904A50	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000		1,10	13,20			
170	921/026	Svorka spojovacia SS	ks	30,000		0,50	15,00			
171	921/027	Svorka prípojovacia kovových súčasti SP1	KS	10,000		0,52	5,20			
172	3480255201	Svietidlo núdzové	ks	2,000		50,00	100,00			
173	3410051150	Vodič CY 6mm2 SŽ	M	50,000		1,34	67,00			
174	3410101575	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	80,000		1,98	158,40			
175	3410102157	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000		8,50	8,50			
176	3410109400	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	50,000		2,45	122,50	0,024		
177	341203M001	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	40,000		0,54	21,60			
178	341203M100	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	240,000		0,87	208,80			
179	341203M110	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	300,000		1,50	450,00			
180	3450201430	Prepínač zapustený rad .5	ks	4,000		5,20	20,80			
181	3450201580	Prepínač 6 vodotesný	ks	4,000		6,00	24,00			
182	3450321700	Zásuvka 230V	ks	27,000		4,25	114,75	0,002		
183	3450705500	Rúrka FXP 16	m	200,000		0,30	60,00			
184	3450710300	Rúrka FXP 25	m	40,000		0,47	18,80	0,000		
185	3453001080	Spínač zapustený rad.1	KU S	8,000		5,00	40,00			
186	345715240	Škatuľa odbočná KO 125	KU S	4,000		3,00	12,00	0,017		
187	3480010081	Svietidlo lineárne	ks	22,000		35,00	770,00			
188	348044000	Svietidlo stropné	KU S	6,000		33,00	198,00			
189	354040400	HR-Podpera PV	KU S	90,000		2,50	225,00			
190	3540406200	HR-Svorka okapová SO	KS	20,000		1,00	20,00			
191	3544224300	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000		1,36	81,60	0,060		
192	3549041040	Tyč uzemňovacia typ : ZT 2	KU S	12,000		18,66	223,92			
193	3570182300	Úprava rozvádzač HR	ks	1,000		250,00	250,00			
194	3570402312	Rozvádzač R	ks	1,000		1 000,00	1 000,00	0,030		
		M-21 Elektroinštalácia				2 276,90	4 243,27	6 520,17	0,130	0,000
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ								
195	933/10	Šíkma schodisková plošina model LOGOG	kpl	1,000		7 200,00	7 200,00			
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ				0,00	7 200,00	7 200,00	0,000	0,000
		Montážne práce				2 276,90	11 443,27	13 720,17	0,130	0,000
SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy				Celkom		72 412,40	53 146,65	125 559,05	137,450	76,290

Odberateľ: Obec Vavrinec
Projektant:
Dodávateľ: Kaping s.r.o.
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Spracoval:
Ks:
Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	801,33	0,00	801,33	0,0000	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	11 186,11	0,00	11 186,11	8,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 702,67	77,00	2 779,67	20,4200	5,4200
PRESUNY HMŔT	215,89	0,00	215,89	0,0000	0,0000
Práce HSV	14 906,00	77,00	14 983,00	29,4100	5,4200
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	287,47	0,00	287,47	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	7 000,00	7 000,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	287,47	8 500,00	8 787,47	0,0000	0,0000
Celkom	15 193,47	8 577,00	23 770,47	29,4100	5,4200

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Odberteľ: Obec Vavrinec	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Kaping s.r.o.	Dátum: 21.11.2017
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec	
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Odkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3-okolo budovy	m3	24,297	13,57		329,71		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	18,153	6,52		118,36		
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,153	0,72		13,07		
4	171201211	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	18,153	15,70		285,00		
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,153	3,04		55,19		
		ZEMNÉ PRÁCE			801,33	0,00	801,33	0,000	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV							
6	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová škrabaná-ozn.4	m2	227,657	9,58		2 180,95	0,774	
7	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zmá, strednozrná-ozn.5-sokel	m2	44,738	22,00		984,23	0,277	
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou pod marmolit-sokel	m2	44,738	5,24		234,43	0,088	
9	625250075	Doteplenie sokla polystyrénom EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm-ozn.5-sokel	m2	57,212	21,36		1 222,04	0,580	
10	625250084	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm-ozn.4	m2	211,775	30,00		6 353,26	2,233	
11	631571009	D+M z premývaného štrku fr.16/32-okap.chodník	M2	25,600	8,25		211,20	5,041	
		ÚPRAVA POVRCHOV			11 186,11	0,00	11 186,11	8,990	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	296,033	1,36		402,60	0,059	
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	296,033	1,00		296,03	0,184	
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	296,033	0,87		257,55	7,614	
15	953945111	Lišta rohová	m	108,010	2,25		243,02	0,005	
16	953945117	Profil soklový hliníkový SL 16	M	59,320	5,34		316,77		
17	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	89,510	6,21		555,86	0,078	
18	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - B02	m2	5,130	8,78		45,04	0,012	0,421
19	968072457	Vybúranie kov.mreži-B02	M2	2,880	6,57		18,92	0,002	0,190
20	968072558	Vybúranie a vybratie kovových vrát,-B02	M2	4,830	4,63		22,36	0,004	0,290
21	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,416	12,00		64,99		
22	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,160	0,44		23,83		
23	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	5,416	27,90		151,11		
24	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,416	6,49		35,15		
25	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,832	0,65		7,04		
26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,600	4,00		134,40	3,291	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
27	917762113	Štrkové lôžko na chodník fr.16-32 hr.150mm	M2	25,600	5,00		128,00	8,192	4,515
28	592173221	Obrubník záhonový 100x5x20	KUS	35,000		2,20	77,00	0,980	
		OSTATNÉ PRÁCE			2 702,67	77,00	2 779,67	20,420	5,420
		PRESUNY HMŔT							
29	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z blokov, výšky do 12 m	t	29,413	7,34		215,89		
		PRESUNY HMŔT			215,89	0,00	215,89	0,000	0,000
		Práce HSV			14 906,00	77,00	14 983,00	29,410	5,420
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI							
30	711110006	D+M Hydroizolácie nopovou fóliou -okapový chodník	M2	25,576	11,24		287,47		
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI			287,47	0,00	287,47	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
31	611/920	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 800x600mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.01	ks	6,000		65,00	390,00		
32	611/921	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1500x1500mm dvojkridlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.02	ks	10,000		300,00	3 000,00		
33	611/922	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1800x1500mm dvojkridlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.03	ks	1,000		360,00	360,00		
34	611/923	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x750mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.04	ks	2,000		50,00	100,00		
35	611/924	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x500mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.05	ks	2,000		50,00	100,00		
36	611/925	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1000x1000mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.06	ks	1,000		150,00	150,00		
37	611/926	D+M - Vonkajšie plastové dvere 800x1970mm plné, vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.L/2	ks	1,000		500,00	500,00		
38	611/927	D+M - Vonkajšie plastové dvere dvojkridlové 1500x2100 a nadsvetlík 1500x500mm, farba biela,vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.P/4	ks	2,000		1 200,00	2 400,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
39	553/PC/07	D+M - Garážová sekčná brána 2300x2100mm, elektrické ovládanie - ozn.1	KS	1,000		1 500,00	1 500,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
		Práce PSV			287,47	8 500,00	8 787,47	0,000	0,000
SO.02 Zateplenie administratívnej budovy				Celkom	15 193,47	8 577,00	23 770,47	29,410	5,420