



GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice



PONUKA

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**
Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**

V Košiciach, dňa 21. 11 .2017

GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 47491180 DIČ: SK202029193
Tel.: 055/074 42 55

.....
Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.



GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice



Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**
Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**

Obsah ponuky:

1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti dokladov a údajov v ponuke
4. Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami súťaže
5. Doklad o oprávnení uskutočňovať práce - Výpis z obchodného registra
6. Vyplnený a ocenený výkaz výmer - Rozpočet

V Košiciach, dňa 21. 11 .2017

GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 47447138
DIČ: SK20244225

.....
Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.



GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice



Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**
Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**

Vyhlásenie

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **GMT Plus, s.r.o.**

so sídlom: **Popradská 57, 040 01 Košice**

IČO: **36197441**

právna forma **spoločnosť s ručením obmedzeným**

zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č. 11527/V**

zastúpená: **Ing. Peter Gaľa, konateľ**

Vyhlasujem,

že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V Košiciach, 21. 11. 2017

GMT Plus, s.r.o.,
Popradská 57, 040 01 Košice
IČO: 36197441 | OIB: 012300000000000000
Tel: 055 674 42 55

.....
Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.



Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**
Verejný obstarávateľ: **Obec Vavrinec**

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **GMT Plus, s.r.o.**
so sídlom: **Popradská 57, 040 01 Košice** IČO: **36197441**
právna forma **spoločnosť s ručením obmedzeným**
zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č. 11527/V**
zastúpená: **Ing. Peter Gaľa, konateľ**

Čestne vyhlasujem,

- že súhlasím s podmienkami súťaže
- že podmienky súťaže, prílohy a ponuka budú tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo
- že bezplatne odstránim vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom

V Košiciach, 21. 11. 2017

.....
Ing. Peter Gaľa
Konateľ
GMT Plus, s.r.o.



GMT Plus, s.r.o.
Popradská 57, 040 01 Košice



Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57,
040 01 Košice

IČO: 36197441

DIČ: 2020050153

IČ DPH: SK2020050153

Ďalšie identifikačné údaje uchádzača:

zapísaná: v **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č.
11527/V**

zastúpená: **Ing. Peter Gaľa, konateľ**

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec**

- Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/9044?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=GMT+Plus%2C+s.r.o.&obec=®istracneCislo=>

- Uchádzač zapísaný v registri partnerov verejného sektora

<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/4943>

- Uchádzač zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12578&SID=4&P=0>

V Košiciach, dňa 21. 11 .2017

Ing. Peter Gaľa, konateľ
GMT Plus, s.r.o. Košice
IČO: 36197441 DIČ: 2020050153
IČ DPH: SK2020050153

.....
odtlačok pečiatky a podpis
štatutárneho zástupcu



GMT Plus, s.r.o.
 Popradská 57, 040 01 Košice



Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57,
 040 01 Košice

IČO: 36197441
 DIČ: 2020050153

Ďalšie identifikačné údaje uchádzača:
 zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro., vložka č.
 11527/V
 zastúpená: Ing. Peter Gaľa, konateľ

Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy v obci Vavrinec
 Verejný obstarávateľ: Obec Vavrinec

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH:	149 500,59 €
DPH 20%	29 900,12 €
Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH:	179 400,71 €

Platca DPH: áno – nie
 (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V Košiciach, dňa 21. 11. 2017

Ing. Peter Gaľa
 Konateľ
 GMT Plus, s.r.o.
 Popradská 57, 040 01 Košice
 IČO: 36197441
 DIČ: 2020050153
 Tel.: 045 0719 01 00

.....
 Meno a priezvisko konateľa

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: GMT Plus s.r.o
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Spracoval:
Ks:
Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	606,49	0,00	606,49	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 430,78	0,00	9 430,78	45,6500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 243,04	0,00	1 243,04	12,5700	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	12 539,54	0,00	12 539,54	66,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 072,85	0,00	5 072,85	0,0000	44,7100
BÚRACIE PRÁCE	5 710,98	0,00	5 710,98	0,6200	31,5800
PRESUNY HMŔT	734,86	0,00	734,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	35 338,54	0,00	35 338,54	125,3900	76,2900
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI	262,91	0,00	262,91	0,0200	0,0000
TEPELNÉ IZOLÁCIE	8 548,85	0,00	8 548,85	1,8300	0,0000
ZTI-rozvodvody vody a kanalizácie	10 195,00	0,00	10 195,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	23 530,00	0,00	23 530,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	9 682,69	0,00	9 682,69	2,5800	0,0000
SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	3 053,90	0,00	3 053,90	2,4200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	5 531,40	0,00	5 531,40	0,4100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	671,90	0,00	671,90	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	10 119,19	0,00	10 119,19	3,3700	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 263,25	0,00	1 263,25	1,0100	0,0000
NÁTERY	1 699,53	0,00	1 699,53	0,1100	0,0000
MALBY	1 481,89	0,00	1 481,89	0,1500	0,0000
Práce PSV	76 040,51	0,00	76 040,51	11,9300	0,0000
Montážne práce					
M-21 Elektroinštalácia	2 291,20	4 279,13	6 570,33	0,1300	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 291,20	11 779,13	14 070,33	0,1300	0,0000
Celkom	113 670,25	11 779,13	125 449,38	137,4500	76,2900

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: GMT Plus s.r.o Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec Objekt SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy	Spracoval: Ks: Dátum: 21.11.2017
---	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE									
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4-rýhy pre ZTI	m3	10,830	37,00		400,71		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	10,830	6,50		70,40		
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,830	12,50		135,38		
ZEMNÉ PRÁCE									
					606,49	0,00	606,49	0,000	0,000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
4	311272104	Murivo nosné z tvárníc na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.240	M3	5,330	131,20		699,23	3,534	
5	311272109	Murivo nosné z tvárníc na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300	M3	42,138	131,20		5 528,47	27,887	
6	314293020	Kominové teleso z komínových tvaroviek DN 20 1 prieduch	m	7,570	105,00		794,85	1,584	
7	314295704	Komínová nadstrešná obmurovka jednoprieduchový tehlami Dn 20cm	m	1,300	145,30		188,89	0,715	
8	314295764	Prefabrikovaná krákorcová doska bez vetracej šachty, komín jednoprieduchový Dn 20cm	ks	1,000	95,00		95,00	0,047	
9	342272104	Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	89,026	21,50		1 914,05	10,094	
10	342272121	Priečky z tvárníc na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	15,021	14,00		210,29	1,789	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
					9 430,78	0,00	9 430,78	45,650	0,000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,841	85,00		411,50	11,999	
12	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,885	6,50		259,25	0,132	
13	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,885	3,00		119,66		
14	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,411	1 100,00		452,63	0,439	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
					1 243,04	0,00	1 243,04	12,570	0,000
ÚPRAVA POVRCHOV									
15	611421992	Penetrácia podkladu stropu-1.PP	M2	70,120	1,10		77,13	0,007	
16	611473112	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov - 1.PP ozn.N01 - štuková	m2	70,120	8,00		560,96	1,839	
17	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou stien-1PP	M2	197,527	1,25		246,91	0,020	
18	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou-1.NP	M2	334,647	1,25		418,31	0,033	
19	612462431	Vnútna sanačná omietka stien hr. 20 mm-1.PP- ozn.N02	m2	129,810	14,10		1 830,32	2,862	
20	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí muríva druhu, štuková-1.PP- ozn.N01	m2	67,582	8,30		560,93	2,363	
21	612474101	Vnútna omietka stien maltou zo zmesi hr. 8 mm - 1NP	m2	334,647	7,70		2 576,78	3,213	
22	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtačených do tmelu-1.NP	m2	334,647	3,35		1 121,07	0,656	
23	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,995	84,00		335,58	9,676	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
24	631315661	Podkladný betón z betónu tr. C20/25 hr.150mm-nepodpivničená časť	m3	8,910	91,50		815,28	19,933	
25	631361921	Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	0,321	1 156,32		370,91	0,340	
26	632451034	Vyrovnávací cementový poter podláh hr 50 mm- TERASA 1.PP	m2	26,430	9,10		240,51	3,254	
27	632451045	Samonivelizujúci poter hr.7mm-P1+P2+P3+P4+P5	M2	233,480	5,40		1 260,79	3,502	
28	632451054	Poter pieskovocementový hr.35-55mm P6	m2	13,280	7,98		105,97	1,165	
29	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm - P4+P5	m2	157,980	8,00		1 263,84	17,330	
30	632451199	Penetrácia podkladu P1-P6	M2	268,940	1,25		336,18		
31	642991721	Osadzovanie obložkovej zárubne - ozn.P/6, L/6, P/7	KU S	9,000	12,90		116,10		
32	622462004	Sanačná omietka vápenná systém s jadrom-1.PP ozn.N02	m2	12,128	24,90		301,97	0,352	
		ÚPRAVA POVRCHOV			12 539,54	0,00	12 539,54	66,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
33	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	252,450	0,98		247,40		
34	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál -B07	m3	0,282	27,00		7,61		0,461
35	965043321	Búranie betónovej mazaniny o hr. do 100 mm- B03	m3	7,012	117,00		820,40		15,426
36	965043441	Búranie betonovej mazaniny okapového chodníka -B05	m3	5,127	116,00		594,69		11,279
37	965044122	Búranie cementového poteru hr.do 50 mm- B04	M2	26,430	9,36		247,38		2,511
38	965081812	Búranie dlažieb keramických hr.nad 10 mm, B03, B04	m2	29,220	3,50		102,27		1,899
39	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,B07	m2	0,940	4,50		4,23	0,000	0,172
40	976089112	Osekanie karamického soklíka-B03, B04	m	121,570	1,50		182,36		0,012
41	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 1.PP-B01	m2	70,120	0,90		63,11		3,506
42	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %-1.PP-B01	M2	197,527	0,90		177,77		9,086
43	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2, B08	m2	2,250	5,00		11,25		0,153
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,708	10,50		469,43		
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,080	0,90		402,37		
46	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	44,708	30,00		1 341,24		
47	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,708	6,50		290,60		
48	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,416	0,40		35,77		
49	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,- B08	súb	1,000	5,00		5,00		
50	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, B08	súb	1,000	2,50		2,50		0,003
51	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlá,-B08	ks	1,000	1,00		1,00		0,001
52	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	20,600	0,90		18,54		0,073
53	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,	m2	11,820	4,00		47,28		0,118
54	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov,	m2	1,000	0,65		0,65		0,008
		OSTATNÉ PRÁCE			5 072,85	0,00	5 072,85	0,000	44,710

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		BÚRACIE PRÁCE							
55	979083116	Vodorov.premiest.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 4000-5000 m	T	179,753	4,20		754,96		
56	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste	t	898,765	0,65		584,20		
57	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	179,753	0,58		104,44		
58	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním,	m3	809,697	4,50		3 643,64	0,615	31,578
59	979081125	Poplatok za skládku	T	179,753	3,02		542,85		
60	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	179,753	0,45		80,89		
61	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	719,012	0,00		0,00		
		BÚRACIE PRÁCE			5 710,98	0,00	5 710,98	0,620	31,580
		PRESUNY HMÔT							
62	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	124,764	5,89		734,86		
		PRESUNY HMÔT			734,86	0,00	734,86	0,000	0,000
		Práce HSV			35 338,54	0,00	35 338,54	125,390	76,290
		Práce PSV							
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI							
63	711111111	Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu-č.m.1.05+1.06	M2	9,130	9,50		86,74	0,006	
64	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	M2	15,590	11,30		176,17	0,010	
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI			262,91	0,00	262,91	0,020	0,000
		TEPELNÉ IZOLÁCIE							
65	713111112	M+D - parozábranej fólie-S1-podhľad	M2	188,619	2,02		381,01		
66	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov na drevenú konštrukciu S1 1x hr.100mm	m2	164,016	1,95		319,83	0,093	
67	713111123	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, S1 2x 150mm	m2	328,032	2,00		656,06	0,125	
68	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P4+P5	m2	163,360	0,56		91,48	0,005	
69	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou-P4-P5	M2	163,360	0,89		145,39	0,204	
70	631015120050	Dodávka minerálnej vlny o hr. 100mm -P4+P5	M2	166,627	6,99	0,00	1 164,72		
71	6282D1408	PE-fólia separačná	m2	187,864	1,80	0,00	338,16		
72	631508110	Dodávka -minerálna vlna hr.10cm-S1	M2	167,297	10,81	0,00	1 808,48		
73	6315145140	Dodávka minerálnej vlny podhľadov 2 x150mm -S1	M2	334,593	10,89	0,00	3 643,72	1,405	
		TEPELNÉ IZOLÁCIE			8 548,85	0,00	8 548,85	1,830	0,000
		ZTI-rozvodny vody a kanalizácie							
74	721/3	Vodovodná prípojka	kpl	1,000	1 089,00		1 089,00		
75	721/4	Kanalizačná prípojka	kpl	1,000	2 156,00		2 156,00		
76	721/2	Zdravotechnika - vnútorné inštalácie	kpl	1,000	6 950,00		6 950,00		
		ZTI-rozvodny vody a kanalizácie			10 195,00	0,00	10 195,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
77	731/1	Ústredné vykurovanie - montáž	kpl	1,000	1 480,00		1 480,00		
78	HZS -00	Ostatné	kpl	1,000	4 000,00		4 000,00		
79	731/5	Ústredné vykurovanie - dodávka	kpl	1,000	18 050,00	0,00	18 050,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			23 530,00	0,00	23 530,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
80	762-006	Tesárske konštrukcie - montáž zavetrovania-ondrejové križe	m	110,000	0,45		49,50		
81	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	18,000	1,70		30,60	0,060	
82	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	101,990	5,92		603,78	0,101	
83	762341650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek hobľovaných	M2	39,702	10,50		416,87		
84	762342203_2	Montáž spodného laťovania podhľadu pre tepelné izolácie - S1	m2	163,310	1,95		318,45		
85	762342205	Montáž čelovej dosky štítovky+žlabovky	M	68,440	0,65		44,49		
86	762342210	Montáž - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	250,000	1,30		325,00		
87	762395000	Spojovacie prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty-č.v.9+štítovky+rošt (50/100)-S1	m3	3,978	28,02		111,46	0,094	
88	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	4,500	98,00		441,00		
89	762/100	Doprava priehradových väznikov na stavenisko	kpl	1,000	540,00		540,00		
90	553/021	Závitová tyč D 12mm, dl.25cm	ks	18,000	0,68	0,00	12,24		
91	553/1	Dodávka kotevných želez pre uchytenie pomúrnice	ks	18,000	1,89	0,00	34,02		
92	605/1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky	m3	3,126	190,00	0,00	593,89	1,719	
93	762/1	D+M sedlového priehradového väzníka - V1	ks	17,000	341,00	0,00	5 797,00	0,272	
94	611912200	Dodávka - tatranský profil, kompl.-štáblón+čelo štít.+steny	M2	56,060	6,50	0,00	364,39	0,330	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			9 682,69	0,00	9 682,69	2,580	0,000
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE							
95	763131221	D+M - SDK podhľad 2x sadrokartón GKFI 12,5mm drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKF hr. 12,5 mm -S1	m2	163,310	18,70		3 053,90	2,417	
		SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE			3 053,90	0,00	3 053,90	2,420	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
96	766661612	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky, jednokridlové-ozn.L/3.P/3	kus	5,000	10,50		52,50		
97	766664122	Montáž dverového kridla kompletiz do obložkovanej zárubne, jednokridlové-ozn.P/6,L/6.P/7	KS	9,000	14,10		126,90		
98	766695212	Montáž prahu dveri, jednokridlových	ks	5,000	3,40		17,00	0,000	
99	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm-ozn.P/7	ks	3,000	33,00		99,00	0,001	
100	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm-ozn.P/6+L/6	ks	6,000	40,00		240,00	0,006	
101	611/22	D+M-vnútorná presklená drevená stena 1900x2580mm s dvojk.dverami 1900/2100mm + nadsvetlík vrátane zárubne a kovania a zámku ozn.L/5	KS	1,000	1 650,00	0,00	1 650,00		
102	611617250	Dvere vnútorné plné 900x190mm vrátane kovania a zámku - ozn.L/3, P/3	KU S	5,000	139,00	0,00	695,00		
103	6117103020	Zárubňa dýchovaná, obložková,600x1970mm-ozn.P/7	ks	3,000	130,00	0,00	390,00	0,054	
104	611710303	Zárubňa dýchovaná, obložková, 800x1970mm - ozn.P/6+L/6	KU S	6,000	160,00	0,00	960,00	0,108	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
105	6117103109	Dvere vnútorné, dyhované 800x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/6+L/6	ks	6,000	139,00	0,00	834,00	0,151	
106	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované 600x1970mm, vrátane kovania a zámku - ozn.P/7	ks	3,000	139,00	0,00	417,00	0,076	
107	611874210	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm- ozn.3	KU S	5,000	10,00	0,00	50,00	0,010	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			5 531,40	0,00	5 531,40	0,410	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
108	553042330	D+M - Zábradlie rovné z ocel.tyč.pre terasu "Z1	m	8,100	39,00	0,00	315,90		
109	553042340	D+M - Zábradlie šikmé z ocel.tyč pre schodisko "Z2"	m	4,000	39,00	0,00	156,00		
110	6113909520	D+M - Stropné sklápacie schody 700x1200mm	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	0,030	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			671,90	0,00	671,90	0,030	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
111	771271210	Příplatok za šparovanie schod.stupňov	M2	9,269	1,10		10,20	0,061	
112	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do flexib.tmelu, P3	m2	9,269	17,50		162,21	0,071	
113	771415034	Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu, schodiskové stupňovité P3	m	8,060	3,50		28,21	0,005	
114	77147111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm -P1+P2+P4+P5	M	194,340	3,50		680,19	1,007	
115	771474113	Montáž soklíkov keram.rovných do flexib. tmelu,rovné do 10cm-P6	M	24,570	3,50		86,00	0,017	
116	771576103	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu -P1+P2+P4+P5	M2	233,480	18,00		4 202,64	1,146	
117	771577150	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil.,P6, P1(5,20+21,23)	m2	39,710	16,00		635,36	0,187	
118	771579793	Příplatok k cene za podlahy šparovanie špar.hmotou-P1+P2+P4+P5+P6	M2	273,190	1,10		300,51		
119	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	140,088	1,80	0,00	252,16		
120	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	700,440	0,20	0,00	140,09		
121	000190	Dodávka škarovacej malty flexibilnej	kg	44,608	3,00	0,00	133,82		
122	000191	Dodávka lepiacej malty flexibilnej	kg	146,910	1,23	0,00	180,70		
123	597-100	Dodávka keramickej dlažby -P1+P2+P4+P5+soklík	m2	265,560	10,00	0,00	2 655,60		
124	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-P3+P6+P1(0.08+0.09)	M2	54,748	11,90	0,00	651,50	0,876	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			10 119,19	0,00	10 119,19	3,370	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
125	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	49,154	13,00		639,00	0,142	
126	781449703	Příplatok za škarovanie šparovacou hmotou	M2	49,154	1,00		49,15	0,046	
127	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	29,492	1,00	0,00	29,49		
128	000189	Dodávka lepiacej malty	kg	147,462	0,20	0,00	29,49		
129	597-008	Dodávka keramickeho obkladu podľa výberu investora	M2	51,612	10,00	0,00	516,12	0,826	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 263,25	0,00	1 263,25	1,010	0,000
		NÁTERY							
130	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm -zárubne+Z1,Z2	m2	30,355	7,50		227,66	0,007	
131	783726202	Nátery tesárskych konštrukcií LUXOLOM B-rímsa+terasa	M2	64,600	9,23		596,26	0,021	

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
132	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové Bochemitom	m2	192,019	4,56		875,61	0,083	
		NÁTERY			1 699,53	0,00	1 699,53	0,110	0,000
		MALBY							
133	784452276	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	M2	163,310	2,30		375,61	0,033	
134	784452380	Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.-omietky	M2	553,139	2,00		1 106,28	0,120	
		MALBY			1 481,89	0,00	1 481,89	0,150	0,000
		Práce PSV			76 040,51	0,00	76 040,51	11,930	0,000
		Montážne práce							
		M-21 Elektroinštalácia							
135	210010012	Rúrka FXP 25	m	40,000	0,48		19,20		
136	210010313	Krabcia odbočná KO 125	ks	4,000	1,95		7,80		
137	210101432	Trubka FXP 16	m	200,000	0,51		102,40		
138	210110041	Spínač zapustený rad.1	ks	8,000	2,10		16,80		
139	210110045	Prepínač zapustený radenie 5	ks	4,000	2,10		8,40		
140	210110046	Prepínač zapustený radenie 6	ks	4,000	1,90		7,60		
141	210111001	Zásuvka 230V	ks	27,000	2,00		54,00		
142	210190076	Rozvádzača R	ks	1,000	40,00		40,00		
143	210190121	Úprava rozvádzača HR	ks	1,000	3,50		3,50		
144	210200004	Svietidlo stropné	ks	6,000	3,50		21,00		
145	210200005	Svietidlo lineárne	ks	22,000	3,55		78,10		
146	210200006	Svietidlo núdzové	ks	2,000	1,90		3,80		
147	210220212	Týč uzemňovacia typ : ZT 2	KS	12,000	0,90		10,80		
148	210220240	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	0,90		0,90		
149	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	30,000	0,90		27,00		
150	210220245	Svorka prípojovacia kovových súčastí SP1	ks	10,000	0,95		9,50		
151	210220246	HR-Svorka okapová SO	ks	20,000	2,20		44,00		
152	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	1,30		5,20		
153	210220253	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000	0,60		7,20		
154	210220260	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000	0,85		51,00		
155	210220312	HR-Podpera PV	ks	90,000	0,45		40,50		
156	210220321	Odbočná spojovacia svorka HR SR	KS	10,000	0,45		4,50		
157	210800101	Kábel silový CYKY-O 2 x 1, 5mm2	m	40,000	0,45		18,00		
158	210800125	Kábel silový NHXH-J 3 x 1, 5mm2	m	80,000	0,45		36,00		
159	210800146	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	M	240,000	0,45		108,00		

Rožpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
160	2108C0147	Kábel mesilový CYKY-J 3x2,5mm2	M	300,000	0,45		135,00		
161	2108C0160	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	M	50,000	0,45		22,50		
162	2108C0527	Vodič CY 6 mm2 ZŽ	m	50,000	0,49		24,50		
163	HZS -J0	Revízia zariadenia	HO D	40,000	13,00		520,00		
164	HZS -J01	Prepojenie inštalácie	HO D	8,000	9,00		72,00		
165	HZS -J02	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HO D	64,000	9,00		576,00		
166	HZS -J03	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	HO D	24,000	9,00		216,00		
167	3549C4A36	Svorka SZ, skúšobná	ks	4,000		1,30	5,20		
168	3549C4A42	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10,000		0,80	8,00		
169	3549C4A50	Svorka uzemňovacia SR03	ks	12,000		1,20	14,40		
170	921/026	Svorka spojovacia SS	ks	30,000		0,50	15,00		
171	921/027	Svorka prípojovacia kovových súčasti SP1	KS	10,000		0,58	5,80		
172	3480255201	Svietidlo núdzové	ks	2,000		62,00	124,00		
173	3410051150	Vodič CY 6mm2 SŽ	M	50,000		1,50	75,00		
174	3410101575	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	80,000		2,20	176,00		
175	3410102157	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000		8,23	8,23		
176	3410109400	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	50,000		3,00	150,00	0,024	
177	341203M001	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	40,000		0,78	31,20		
178	341203M100	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	240,000		0,99	237,60		
179	341203M110	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	300,000		1,10	330,00		
180	3450201430	Prepínač zapustený rad .5	ks	4,000		5,00	20,00		
181	3450201580	Prepínač 6 vodotesný	ks	4,000		5,00	20,00		
182	3450321700	Zásuvka 230V	ks	27,000		4,90	132,30	0,002	
183	3450705500	Rúrka FXP 16	m	200,000		0,50	100,00		
184	3450710300	Rúrka FXP 25	m	40,000		0,56	22,40	0,000	
185	3453001080	Spínač zapustený rad. 1	KU S	8,000		5,00	40,00		
186	345715240	Škatuľa odbočná KO 125	KU S	4,000		2,00	8,00	0,017	
187	3480010081	Svietidlo líneárne	ks	22,000		48,00	1 056,00		
188	348044000	Svietidlo stropné	KU S	6,000		30,00	180,00		
189	354040400	HR-Podpera PV	KU S	90,000		1,00	90,00		
190	3540406200	HR-Svorka okapová SO	KS	20,000		1,23	24,60		
191	3544224300	Vodič FeZn 8/1m=0,40kg	kg	60,000		1,49	89,40	0,060	
192	3549041040	Tyč uzemňovacia typ : ZT 2	KU S	12,000		18,00	216,00		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
193	35701E2300	Úprava rozvádzač HR	ks	1,000		100,00	100,00		
194	35704C2312	Rozvádzač R	ks	1,000		1 000,00	1 000,00	0,030	
		M-21 Elektroinštalácia			2 291,20	4 279,13	6 570,33	0,130	0,000
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ							
195	933/10	Šíkma schodisková plošina model LOGOG	kpl	1,000		7 500,00	7 500,00		
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
		Montážne práce			2 291,20	11 779,13	14 070,33	0,130	0,000
SO.01 Rekonštrukcia administratívnej budovy				Celkom	113 670,25	11 779,13	125 449,38	137,450	76,290


 Odborný inžinier
 Ing. Jozef Štefko
 Dejmová 27, 040 01 Košice
 IČO: 35 197 431 IČ DPH: SK2021030103
 Tel.: 055/074 42 55

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec		Miesto:						
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21,11.2017					
Odberateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ: GMT Plus s.r.o	IČO: 36197441							
	DIČ:							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	15 144,39	0,00	15 144,39	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	8 906,82	0,00	8 906,82	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			24 051,21	10	Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 051,21	
					22	DPH 20% z	4 810,24	
					23	DPH 0% z	0,00	
					24	Spolu	28 861,45	
					F			
Odberateľ				26 Dodávateľ				
								

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: GMT Plus s.r.o
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Spracoval:
Ks:
Dátum: 21.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	801,67	0,00	801,67	0,0000	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	11 371,65	0,00	11 371,65	8,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 700,47	0,00	2 700,47	20,4200	5,4200
PRESUNY HMŔT	270,60	0,00	270,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	15 144,39	0,00	15 144,39	29,4100	5,4200
Práce PSV					
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	280,82	0,00	280,82	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	7 176,00	0,00	7 176,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 450,00	0,00	1 450,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	8 906,82	0,00	8 906,82	0,0000	0,0000
Celkom	24 051,21	0,00	24 051,21	29,4100	5,4200

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Odberateľ:		Spracoval:	
Projektant:		Ks:	
Dodávateľ:		Dátum: 17.10.2017	
Stavba Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec			
Objekt SO.02 Zateplenie administratívnej budovy			

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Odkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-okolo budovy	m3	24,297	12,00		291,57		
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	18,153	8,20		148,85		
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,153	0,90		16,34		
4	171201211	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	18,153	15,50		281,37		
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,153	3,50		63,54		
		ZEMNÉ PRÁCE			801,67	0,00	801,67	0,000	0,000
		ÚPRAVA POVRCHOV							
6	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová škrabaná-ozn.4	m2	227,657	10,00		2 276,57	0,774	
7	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zmá, strednozmná-ozn.5-sokeľ	m2	44,738	22,50		1 006,60	0,277	
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou pod marmolit-sokeľ	m2	44,738	5,10		228,16	0,088	
9	625250075	Doteplenie sokľa polystyrénom EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm-ozn.5-sokeľ	m2	57,212	21,90		1 252,93	0,580	
10	625250084	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu EPS, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm-ozn.4	m2	211,775	31,20		6 607,39	2,233	
11	631571009	D+M z premývaného štrku fr.16/32-okap.chodník	M2	25,600	0,00		0,00	5,041	
		ÚPRAVA POVRCHOV			11 371,65	0,00	11 371,65	8,990	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	296,033	1,20		355,24	0,059	
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	296,033	1,00		296,03	0,184	
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	296,033	1,00		296,03	7,614	
15	953945111	Lišta rohová	m	108,010	2,20		237,62	0,005	
16	953945117	Profil sokľový hliníkový SL 16	M	59,320	4,90		290,67		
17	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	89,510	5,10		456,50	0,078	
18	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - B02	m2	5,130	8,90		45,66	0,012	0,421
19	968072457	Vybúranie kov.mreži-B02	M2	2,880	9,00		25,92	0,002	0,190
20	968072558	Vybúranie a vybratie kovových vrát,-B02	M2	4,830	4,25		20,53	0,004	0,290
21	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,416	11,50		62,28		
22	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,160	0,90		48,74		
23	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	5,416	30,00		162,48		
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,416	7,10		38,45		
25	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,832	0,90		9,75		

Rozpočet Rekonštrukcia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.02 Zateplenie administratívnej budovy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,600	4,20		141,12	3,291		
27	917762113	Štrkové lôžko na chodník fr.16-32 hr.150mm	M2	25,600	4,92		125,95	8,192	4,515	
28	592173221	Obrubník záhonový 100x5x20	KUS	35,000	2,50	0,00	87,50	0,980		
		OSTATNÉ PRÁCE			2 700,47	0,00	2 700,47	20,420	5,420	
		PRESUNY HMŔT								
29	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	29,413	9,20		270,60			
		PRESUNY HMŔT			270,60	0,00	270,60	0,000	0,000	
		Práce HSV			15 144,39	0,00	15 144,39	29,410	5,420	
		Práce PSV								
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI								
30	711110006	D+M Hydroizolácie nopovou fóliou -okapový chodník	M2	25,576	10,98		280,82			
		IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI			280,82	0,00	280,82	0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
31	611/920	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 800x600mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.01	ks	6,000	71,00	0,00	426,00			
32	611/921	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1500x1500mm dvojkridlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.02	ks	10,000	285,00	0,00	2 850,00			
33	611/922	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1800x1500mm dvojkridlové,otvárávo sklopné a otvárávé, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.03	ks	1,000	360,00	0,00	360,00			
34	611/923	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x750mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.04	ks	2,000	45,00	0,00	90,00			
35	611/924	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x500mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.05	ks	2,000	60,00	0,00	120,00			
36	611/925	D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1000x1000mm jednokrídlové,otvárávo sklopné, vnút.a von.parapet, farba biela podľa schémi-ozn.06	ks	1,000	130,00	0,00	130,00			
37	611/926	D+M - Vonkajšie plastové dvere 800x1970mm plné, vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.L/2	ks	1,000	600,00	0,00	600,00			
38	611/927	D+M - Vonkajšie plastové dvere dvojkridlové 1500x2100 a nadsvetlík 1500x500mm, farba biela,vrátanie kovania a zámku a rámu -ozn.P/4	ks	2,000	1 300,00	0,00	2 600,00			
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 176,00	0,00	7 176,00	0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
39	553/PC/07	D+M - Garážová sekčná brána 2300x2100mm, elektrické ovládanie - ozn.1	KS	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 450,00	0,00	1 450,00	0,000	0,000	
		Práce PSV								
SO.02 Zateplenie administratívnej budovy						8 906,82	0,00	8 906,82	0,000	0,000
				Celkom	24 051,21	0,00	24 051,21	29,410	5,420	


 Mgr. Jozefína Štefániková
 Ing. Jozefína Štefániková
 Ing. Jozefína Štefániková
 Ing. Jozefína Štefániková