

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli Objekt ASR	Spracoval: Ks: Dátum:
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130101001	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 1 a 2 ručne v obmedzenom priestore	m3	0,720			0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,072			0,00		
11/A 1	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,648			0,00		
11/A 1	275361821	Výstuž základových pátiiek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,052			0,00		
		ZÁKLADY				0,00	0,00	0,00	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	346258001	Tepelnoizolačný obklad stien hr. 50 mm YTONG Multipor 600x500 mm, lepený	m2	95,000			0,00		
11/A 1	346258002	Tepelnoizolačný obklad stropov hr. 70 mm YTONG Multipor 600x500 mm, lepený	m2	36,000			0,00		
14/C 1	340239236	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (200x599x249)	m2	3,000			0,00		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien	m2	131,000			0,00		

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	39,100			0,00		
11/A 1	622421112	Oprava vonkajších omietok stien hlavnej budovy	m2	423,000			0,00		
11/A 1	6224511042	Vyrovnanie stien sokla maltou reprofilačnou	m2	58,000			0,00		
11/A 1	622465376	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	437,000			0,00		
11/A 1	622465412	Vonkajšia omietka stien mozaiková, organická	m2	58,000			0,00		
11/A 1	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	495,000			0,00		
11/A 1	622467365	Vonkajšia omietka stien prístavby CEMIX jednovrstvová ozn 073	m2	72,000			0,00		
11/A 1	622471932	Prípl. za viacfarebné zhotovenie omietok	m2	437,000			0,00		
11/A 1	622481118	Potiahnutie vonkajších stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	72,000			0,00		
11/A 1	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	2,000			0,00		
11/A 1	625251383	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 60 mm	m2	28,100			0,00		
11/A 1	625252301	Kontaktný zatepľovací systém MW hr. 20 mm - požiarny pás	m2	5,800			0,00		
11/A 1	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia MW hr. 20 mm	m2	3,000			0,00		
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	11,550			0,00		
14/C 1	622909010	Očistenie vonkajších omietok vysokotlakou súpravou WAP	m2	495,000			0,00		
R/RE	625253538	Kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 150 mm	m2	299,500			0,00		
R/RE	625253569	Kontaktný zatepľovací systém MW hr. 60 mm	m2	8,400			0,00		
R/RE	625253573	Kontaktný zatepľovací systém MW hr. 130 mm	m2	4,500			0,00		
R/RE	625253575	Kontaktný zatepľovací systém MW hr. 150 mm	m2	16,500			0,00		

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	625253741	Kontaktný zatepľovací systém ostenia EPS hr. 20 mm	m2	24,200			0,00		
R/RE	627990006	Tesnenie PU penou - podpenenie parapetov	m	29,420			0,00		
R/RE	627990007	Pretmelenie silikónovým tmelom (styk zatepl. systému s výpln. otvorov so strešnou koňštr.)	m	193,670			0,00		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	978015251	Otlčenie čiastočné omietok vonkajších	m2	495,000			0,00		
13/B 1	978021161	Otlčenie čiastočné omietok vonkajších stien cementových soklových	m2	58,000			0,00		
R/RE	953995181	Dodávka a montáž okenného a dverového dilatačného profilu	m	108,000			0,00		
R/RE	953997274	Dodávka a montáž začisťovacieho okenného profilu LT (plastový) + použitie ako soklová lišta	m	181,000			0,00		
R/RE	953997281	Dodávka a montáž parapetného profilu PVC	m	29,420			0,00		
R/RE	953997327	Dodávka a montáž rohového profilu so sieťovinou	m	117,400			0,00		
R/RE	966001154	Demontáž prístreškov	ks	2,000			0,00		
R/RE	966001155	Demontáž betónovej striešky	kpl	1,000			0,00		
R/RE	968071115	Demontáž výplní otvorov	m	43,900			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,104			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
3/A 1	94594-R	Lešenie (montáž, demontáž, prenájom)	m2	540,000			0,00		
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	340,000			0,00		
713/A 1	713161560	Dodávka a montáž OSB dosky - štablón + XPS hr. 2 cm + stierka a omietka	m2	26,500			0,00		
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13 684,130			0,0000		
R/RE	713131143	Montáž parotesnej fólie	m2	170,000			0,00		
S/S20	2830010400	Parozábrana PE fólia hrúbka 0,2 mm	m2	195,500			0,00		
S/S90	6314153420	Tepelná izolácia podkrovia, minerálna izolácia - rolka hr. 100 mm	m2	178,500			0,00		
S/S90	6314153450	Tepelná izolácia podkrovia, minerálna izolácia - rolka hr. 160 mm	m2	178,500			0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	210,025			0,0000		
762/B 1	762355802	Demontáž podstrešných častí komínov	ks	2,000			0,00		
763/B 1	763169821	Demontáž štablóna	m2	26,500			0,00		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36 490,414			0,0000		
764/B 1	764351820	Demontáž žľabu	m	80,150			0,00		
R/RE	764171879	Dodávka a montáž plechovej krytiny - klik systém, antracit + oplechovanie, snehové zábrany + odkvapový systém, vrátane demontáže starej krytiny, opravy krovu	m2	367,000			0,00		

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	764351821	Demontáž zvodov	m	28,250			0,00		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00	0,00	0,00	0,000
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 115,680			0,0000		
R/RE	765901156	Zakr. šikm. striech podstr. hydroizol. fólia	m2	367,000			0,00		
		KRYTINY TVRDÉ				0,00	0,00	0,00	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov z lakoplastového plechu - vonkajšie parapety	m	29,420			0,00		
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	29,420			0,00		
766/A 1	766621081	Montáž okna plastového	m	25,920			0,00		
766/A 1	766694141	Dodávka a montáž vnútorných parapetných dosiek	m	6,690			0,00		
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 264,982			0,0000		
R/RE	6114124110	Plastové okno, rozmer 1000x1000 mm (šxv), izolačné trojsklo, biele	ks	3,000			0,00		
R/RE	6114124140	Plastové okno, rozmer 1170x1450 mm (šxv), izolačné trojsklo, biele	ks	1,000			0,00		
S/S50	5534475000	Dodávka a montáž plechovej brány zateplenej otváratej 2900x2900 + zárubeň	ks	1,000			0,00		
S/S50	5534476500	Dodávka a montáž nezateplenej otváratej brány 3000x3000 + zárubeň	ks	1,000			0,00		
S/S90	6114124100	Plastové okno, rozmer 1260x620 mm (šxv), izolačné trojsklo, biele	ks	2,000			0,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767424101	Montáž FunderMax	m2	7,100			0,00		

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli / ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	788,668			0,0000		
R/RE	5959074560	Doska FunderMax	m2	8,165			0,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce							
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
922/M22	220111713	Dodávka a montáž bleskozvodu s uzemnením vrátane zemných prác	ks	1,000			0,00		
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000