

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Modernizácia viacúčelového ihriska  
**Objekt:** Oprava multifunkčného ihriska, Obec Topoľa  
**Objednávateľ:** Obec Topoľa, Topoľa 95, 067 65 Topoľa

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	2	3	4	5	6	7

### ZEMNÉ PRÁCE:

**0,00**

1	Odstránenie pôvodného podkladu do hĺbky 300 mm, vodorovné premiestnenie výkopu z horniny	m3	80			0
2	Úprava pláne so shutnením	m2	280			0
3	Výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia,	m3	4,08			0
4	Výkop ryhy pre drenáž a výkop vsakovacej jamy	m3	11,17			0
5	Vytýčenie, vyrezanie, vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia	m3	1,46			0

### OSADENIE OBRUBNÍKOV:

**0,00**

6	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	3,5			0
7	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	68			0
8	Osadenie cestných obrubníkov	ks	68			0
9	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal, vrátane dopravy	m3	1,46			0
10	Osadenie pätiiek športového náradia, vrátane dodávky a osadenia PVC rúr M200 volejbal-dl.800mm-2* a futbal 4*dl.500mm	ks	6			0

### DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:

**0,00**

11	Geotextília	m2	130			0
12	Pokládka geotextílie	m2	130			0
13	Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm	bm	20			0
14	Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	bm	56			0
15	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	76			0
16	Štrkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	t	22			0
17	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrtou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	t	22			0
18	Zhutnenie drenáže valcom	m2	25			0

### SKLADBA PODLOŽIA:

**0,00**

19	Štrkodrt' fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 180 mm; vrátane dopravy	t	100			0
20	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	280			0
21	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	280			0
22	Štrkodrt' fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 90mm; vrátane dopravy	t	50			0
23	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	280			0
24	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	280			0
25	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	t	17			0
26	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	280			0
27	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	280			0

**DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY:****0,00**

28	Umelá tráva, v tom: dodávka a montáž umelej trávy (vlákno polyetylénové /alternatíva: monofilamentné, fibrilované, štruktúrované/, výška vlákna min. 15 mm, hustota vpichov min. 19 000/m2, realizácia výplne z kremičitého piesku min 16 kg/m2, realizácia čiar, dopravné náklady.	m2	280			0
29	Lepidlo	kg	72			0
30	Podlepovacia páska	bm	210			0
31	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	5			0
32	Montáž vrátane vsypov a vyciarovania	m2	280			0

**DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:****0,00**

33	Dodávka a montáž ochrannej siete po obvode ihriska	bm	82			0
----	--	----	----	--	--	---

**DOPRAVA A ZAMERANIE****0,00**

34	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby /280 m2/	komplet	1			0
35	Doprava materiálu a strojov	komplet	1			0

**CENA ZA OBJEKT SPOLU vrátane DPH:****0,00**

Uchádzač vyhlasuje, že **JE / NIE JE** [1] platiteľom DPH.

[1] Nehodiace sa prečiarknut.

---

*podpis a pečiatka*