



ZMLUVA O DIELO č. 02/AD/2026

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Topoľa**
Sídlo: 067 65 Topoľa 95
Zastúpený: Ing. Mária Bobriková, starostka
IČO: 00323641
DIČ: 2020794721

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **DCL Partner, s.r.o.**
Sídlo: 067 61 Kolonica 64
Štatutárny orgán: Jakub Lojka, konateľ
IČO: 51697041
IČ DPH: SK2120772764
Zapísaný/registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36445/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie projektu, ktorý je financovaný z Programu Slovensko 2021-2027, Európsky fond regionálneho rozvoja (kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR) a zo štátneho rozpočtu SR a tiež z vlastných prostriedkov objednávateľa.

I. Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác zákazky „**Revitalizácia parku Alexandra Duchnoviča**“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“).
- Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného celkového rozpočtu a platnej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný projektant, v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia a súčasne v súlade s podmienkami Stavebného povolenia vrátane:
 - dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa platnej vyhlášky vykonať všetky postupy vyplývajúce z tejto vyhlášky pre daný typ technického zariadenia,
 - dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky,
 - zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením diela do prevádzky a s jeho kolaudáciou (napr. projekt skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrických plánov a podobne),

- f) zariadenia a stráženia staveniska,
 - g) nákladov na umiestnenie dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách nákladov na spotrebovanú elektrinu, vodu a plyn počas realizácie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych, strojných a materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené v tomto článku zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa riadne a v dohodnutých lehotách.
 4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie, kalkuláciu a na realizáciu kompletného diela.
 5. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy deklaruje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.
 6. Dielo bude realizované v súlade s Prílohami 1 až 3 tejto zmluvy, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto zmluve, a to najmä:
 - a) podľa špecifikácie predmetu zákazky podľa platnej projektovej dokumentácie;
 - b) podľa oceneného výkazu výmer;
 - c) podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako zhotoviteľ predmetu zmluvy
 7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy. Zároveň zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované, pri jej riadnom plnení vzniknúť.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v tejto zmluve, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, a ktoré sú prípustné v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
 10. Miesto dodania: obec Topoľa .

II. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy do 10 mesiacov od odovzdania staveniska vykonaného v zmysle bodu 1. článku VI. tejto zmluvy.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

III. Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	158 076,81 EUR
DPH 23 %	36 357,67 EUR
Cena diela vrátane DPH	194 434,48 EUR
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet stavby, ktorý je záväzný.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozpočet stavby zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletný a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela.
5. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku zhotoviteľových chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii diela.
6. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi nepriznáva.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať priebežne za skutočne zrealizované práce a dodávky podložené súpisom vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
2. Jednotlivé faktúry budú vyhotovené listinne v 4 exemplároch a musia minimálne obsahovať tieto údaje:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
 - označenie diela,
 - názov projektu,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
3. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
 - súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom,
 - fotodokumentácia v elektronickej forme zachytávajúca uskutočnené stavebné práce.
4. Faktúra predložená bez náležitostí uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa vyhotovenia.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela z poslednej faktúry (zadrží vyplatenie) do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba je 60 mesiacov. Na technologickú časť, dodávky výrobkov, materiálov a zariadení sa vzťahuje záruka uvedená v predložených záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou.
5. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
8. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.
9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy.

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu uvedenú v čl. I bod 2 v listinnej podobe a 1x na CD/DVD/USB nosiči a právoplatné Stavebné povolenie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
5. V prípade nutnosti úplnej uzávierky miestnej komunikácie, prípadne štátnej cesty, zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia (DDZ), vybavenie všetkých dokladov a povolení potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, (ak si to vyžaduje charakter stavby), dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou, s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak).
6. V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov. Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premávky. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiadá zhotoviteľ po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom príslušný cestný správny orgán. Zhotoviteľ zabezpečí riešenie uzávierky MK tak, aby realizáciou prác obmedzil prístup k prevádzkam v nevyhnutnej miere. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii provizórne vstupy do prevádzok počas realizácie diela.
7. Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky motorových vozidiel. Pred jej obmedzením je zhotoviteľ povinný prerokovať dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti premávky.
8. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
11. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytyčenie podzemných sietí, miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastné náklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
13. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi, ktorý bude na stavbe trvalo k dispozícii.
15. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor investora.
16. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne nedostatočne/nekvalitne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
17. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom

hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela.

18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

VII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele

1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä na vlastné náklady zabezpečiť:
 - a) uskutočňovanie prác tak, aby bola zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom,
 - b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela,
 - c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých zhotoviteľ Dielo zhotovuje
 - d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby.

Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných prepisov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky prípadné škody, ktoré svojou činnosťou spôsobí. Ak tieto škody po vyzvaní objednávateľom neodstráni do ukončenia stavby, má objednávateľ právo zabezpečiť si ich u iného dodávateľa a výšku nákladov s tým spojených navýšenú o 25 % si odpočíta z faktúry vystavenej zhotoviteľom.
4. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

VIII. Odovzdanie ukončeného diela

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne, listinne alebo emailom, upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatíu diela. Objednávateľ následne nato do 5 dní určí termín preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
4. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
5. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.
6. Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

IX. Zmluvné pokuty

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
4. Za nedodržanie požiadavky v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 5,0 % z ceny diela za každé takéto zistenie.
5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 4. až 6. článku XII. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa,

ktorý nespĺňa podmienky zákona o verejnom obstarávaní), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5,0 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

7. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

X. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, pandémia, živelné pohromy, extrémne neobvyklé poveternostné podmienky znemožňujúce uskutočňovanie stavebných prác, atď.).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 4 týždňov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3. Realizácia stavebných prác a pracovný čas zhotoviteľa stavby bude konzultovaný a prispôsobený požiadavkám objednávateľa.
4. Zhotoviteľ uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v prílohe tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
5. Zhotoviteľ je povinný:
 - oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho odseku 4 o novom subdodávateľovi.
 - objednávateľovi najneskôr 3 dni pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky relevantné údaje
6. Objávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
2. Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
 - keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
 - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - zhotoviteľ je v likvidácii,
 - z dôvodu omeškania o 14 dní oproti harmonogramu prác, schválenému zmluvnými stranami,
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na strana zhotoviteľa nebude dodržaný,

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi alebo platnými STN,
 - ak zhotoviteľ v zmysle požiadavky podľa § 38 ods. 4 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov podstatné úlohy nevykonáva priamo sám alebo člen skupiny dodávateľov v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
 4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly procesu verejného obstarávania, ktorou riadiaci orgán/vykonávateľ neschválil s predmetom zmluvy súvisiace verejné obstarávanie.
 5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XIII. Uzatváranie dodatkov

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 401202G350, CEZ MIRRI SR: 305/2026 (ďalej Zmluva o NFP) vo väzbe na podmienky poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

XIV. Kontrola/audit

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a v zmysle súvisiacej Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ je povinný počas výkonu kontroly/auditov zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu
2. Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v závislosti od typu kontroly/auditov, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby, f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi platným slovenským zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
2. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
3. Zhotoviteľ má povinnosť na požiadanie objednávateľa predkladať elektronickú verziu (vo formáte čitateľnom v MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
4. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1).
6. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú

akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

7. Zmluva je platná dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy je podmienená jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a zároveň splnením odkladacej podmienky podľa nasledovného:

- a) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (ďalej len VO), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi/prijímateľovi.
- b) Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie zo strany objednávateľa/prijímateľa navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.
- c) Ak táto zákazka, ktorej výsledkom je uzavretie tejto zmluvy nie je predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa (riadiaci/sprostredkovateľský orgán) objednávateľovi/prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Objednávateľ/prijímateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

V Kolonici, dňa

V Topoli, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Jakub Lojka, konateľ

.....
Ing. Mária Bobriková, starostka

Prílohy:

Príloha 1 – Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Príloha 2 – Rozpočet stavby

Príloha 3 – Projektová dokumentácia stavby

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zákazky:		Revitalizácia parku Alexandra Duchnoviča
Zhotoviteľ¹	Názov / obchodné meno:	DCL Partner, s.r.o.
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Kolonica 64, Kolonica 067 61
	IČO:	51697041

NEBUDEME využívať subdodávateľov a celú zákazku zabezpečíme vlastnými kapacitami²


BUDEME využívať subdodávateľov a na tento účel uvádzame v ďalšom relevantné informácie

a) PODIEL ZÁKAZKY, ktorý máme v úmysle zadať subdodávateľom	(%)	EUR bez DPH
	<i>Kliknite a zadajte %</i>	<i>Kliknite a zadajte €</i>

b) NAVRHOVANÍ SUBDODÁVATELIA³			
Obchodné meno alebo názov	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Zadajte IČO</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Zadajte IČO</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Zadajte IČO</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>

c) PREDMETY SUBDODÁVOK³	
Subdodávateľ	Názov, popis časti zákazky
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>
<i>Kliknite a zadajte text</i>	<i>Kliknite a zadajte text</i>

Dátum: 5. 5. 2026


 P A R T N E R T I C D P H S . S R O .

Jakub Lojka, konateľ DCL Partner, s.r.o.⁴

¹ Identifikačné údaje v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.

² Správnu/pravdivú voľbu označte.

³ Počet riadkov upravte podľa potreby.

⁴ Meno a priezvisko podpísanej osoby, štatutára(ky)

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20260428
Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ:
Obec Topoľa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			158.076,81
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	158.076,81	36.357,67
Cena s DPH v EUR			194.434,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.5.2026

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 1. Revitalizácia parku A. Duchnoviča**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Topoľa
Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			65.626,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	65.626,64	23,00%	15.094,13
Cena s DPH	v EUR		80.720,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 1. Revitalizácia parku A. Duchnoviča**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	65.626,64
	60.103,39
HSV - Práce a dodávky HSV	28.504,55
1 - Zemné práce	4.797,04
2 - Zakladanie	17.805,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8.996,65
99 - Presun hmôt HSV	5.120,05
PSV - Práce a dodávky PSV	2.142,50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2.788,05
762 - Konštrukcie tesárske	189,50
783 - Nátery	403,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 1. Revitalizácia parku A. Duchnoviča**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							65.626,64
Náklady z rozpočtu							60.103,39
D	HSV	Práce a dodávky HSV					28.504,55
D	1	Zemné práce					
1	K	112101121.S	Odstránenie stromov do priemeru 300 mm	ks	19,000	3,74	71,06
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,740	11,07	805,23
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	72,740	0,78	56,74
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre odvodnenie drenážny kolektor, dažďové rury a jama pre vsaky	m3	22,500	32,08	721,80
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	22,500	8,14	183,15
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	320,500	17,46	5.595,93
7	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	320,500	0,97	310,89
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	390,900	1,34	523,81
9	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 300 mm do 3000 m	ks	19,000	13,84	262,96
10	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	375,700	2,04	766,43
11	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	12,000	12,50	150,00
12	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	58,400	0,93	54,31
13	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	12,000	3,04	36,48
14	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	986,000	0,32	315,52
15	M	HOS	Hosta Sieboldiana "Elegans"	ks	36,000	3,58	128,88
16	M	ASCH	Astilba čínska (Astilbe chinensis)	ks	200,000	1,68	336,00
17	M	VRV	Vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria)	ks	150,000	2,31	346,50
18	M	RUZ	Rudbekia žiarivá (Rudbeckia fulgida)	ks	150,000	2,61	391,50
19	M	ASN	Astra novoanglická (Aster novae-angliae)	ks	100,000	2,72	272,00
20	M	JTR	Jazyčník (Ligularia "The Rocket")	ks	100,000	5,23	523,00
21	M	KOZ	Kosatec žltý (Iris pseudacorus)	ks	100,000	2,52	252,00
22	M	KOS	Konopáč škvrnitý (Eupatorium maculatum)	ks	150,000	6,15	922,50
23	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	2.685,000	0,98	2.631,30
24	M	BOO	Borievka obyčajná "Repanda" (Juniperus communis "Repanda")	ks	1.600,000	2,43	3.888,00
25	M	BOC	Borievka obyčajná (Juniperus communis)	ks	12,000	3,19	38,28
26	M	DRO	Drieň obyčajný "Fruchtal" (Cornus mas "Fruchtal")	ks	150,000	9,23	1.384,50
27	M	BOL	Borovica lesná "Mugo" (Pinus mugo 'Mugo")	ks	300,000	2,97	891,00
28	M	SKR	Skalník rozprestretý (Cotoneaster) DCL Partner, s.r.o.	ks	250,000	1,47	367,50
29	M	HOM	Hortenzia metľinatá (Hydrangea) Jónica 64	ks	128,000	4,10	524,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	VIB0491	Kalina obyčajná "Roseum" (<i>Viburnum opulus</i> "Roseum")	ks	209,000	4,69	980,21
31	M	0266100046001.S	Tis obyčajný (<i>Taxus baccata</i>)	ks	36,000	3,89	140,04
32	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	12,000	3,90	46,80
33	M	FAG0331	Buk lesný (<i>Fagus sylvatica</i>)	ks	5,000	25,50	127,50
34	M	ACER2461	Javor poľný "Elsrijk" (<i>Acer campestre</i> "Elsrijk")	ks	3,000	98,20	294,60
35	M	JEL	Jeľša lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	ks	4,000	25,76	103,04
36	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 (OM1, OM2, OM3)	m3	16,650	100,32	1.670,33
37	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,000	1.194,98	2.389,96

4.797,04

D 2		Zakladanie					
38	K	212752128.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	10,000	16,06	160,60
39	K	212971114.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 200	m	10,000	1,28	12,80
40	K	2715830121.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	m3	4,950	43,93	217,45
41	K	273313612.S	Podkladový betón tr. C20/25	m3	6,030	107,80	650,03
42	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 6/100/100 KH 30 (14 ks)	t	0,370	1.195,61	442,38
43	K	274321411.S.1	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	20,400	100,32	2.046,53
44	K	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,340	107,80	252,25
45	K	275321411.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,400	100,32	441,41
46	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,480	1.194,98	573,59

17.805,15

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
47	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	21,000	100,32	2.106,72
48	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	211,900	12,63	2.676,30
49	K	311351105.S1	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce - povrch - pohľadový betón	m2	114,920	19,69	2.262,77
50	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	211,900	4,88	1.034,07
51	K	311351106.S1	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce - pohľadový betón	m2	114,920	5,01	575,75
52	K	311361821.S	Výstuž železobetónových stien z ocele B500 (10505), prutová výstuž	t	2,310	1.194,98	2.760,40
53	K	3113618211.S	Výstuž oporných múrov z ocele B500 (10505)	t	2,580	1.194,98	3.083,05
54	M	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	18,584	86,98	1.616,44
55	K	327323138.S1	Betón oporných múrov, železobetónový (vystuženie), tr. C 25/30, B 500B	m3	18,400	16,78	308,75
56	K	345321515.S	Atika strechy	m3	7,200	168,50	1.213,20
57	K	PZN	Príplatky za náročnosť oporných múrov a debnenia	kpl.	1,000	167,70	167,70

8.996,65

D 99		Presun hmôt HSV					
58	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	521,243	17,26	8.996,65

5.120,05

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

2.142,50

59	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	123,876	0,83	102,82
60	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,093	2.103,90	195,66
61	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	123,876	4,25	526,47
62	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	148,651	5,11	759,61
63	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode položenou voľne na ploche zvislá	m2	123,876	3,34	413,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	148,651	0,97	144,19
							2.788,05
D 762			Konštrukcie tesárske				
65	K	DZA	Drevené zábradlie (26ks, stojka, kovová kotva do betonu 26ks, medzifahľé pole drevená výplň do kríža hranoly + madlo výška 1200 mm od UT.) dl. zábradlia 37,50 m	kpl.	1,000	2.788,05	2.788,05
							189,50
D 783			Nátery				
66	K	783.S	Náter na drevo - prírodný lak (3x náter do exteriéru)	kpl.	1,000	189,50	189,50
							403,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
67	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	16,80	403,20

F A K I N E R T I C D P H: S N A Z V I T A 0 4

0240 000 10 020
0240 000 10 020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 2. Vybudovanie zelenej strechy**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Topoľa
Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				10.205,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	23,00%	0,00	
DPH základná znižovaná	10.205,79	23,00%	2.347,33	
Cena s DPH		v EUR		12.553,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 2. Vybudovanie zelenej strechy**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

10.205,79

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3.202,78
1 - Zemné práce	2.677,14
4 - Vodorovné konštrukcie	525,64
	7.003,01
PSV - Práce a dodávky PSV	2.919,01
712 - Izolácie striech, povlakové krytíny	694,55
713 - Izolácie tepelné	560,22
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2.043,07
762 - Konštrukcie tesárske	786,16
766 - Konštrukcie stolárske	

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 2. Vybudovanie zelenej strechy**

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							10.205,79

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 3.202,78

D 1 Zemné práce 2.677,14							
1	K	183205505.S	Vykonalie suchého výsevu rozchodníkov pre zelené strechy do 5° - substrát	m2	61,600	0,99	60,98
2	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	61,600	2,91	179,26
3	M	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	61,600	28,20	1.737,12
4	M	PG-0100-0002-045	Substrát na zelené strechy GARDEN BOOM 45L alebo ekvivalent	ks	123,200	5,68	699,78

D 4 Vodorovné konštrukcie 525,64							
5	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,600	100,32	160,51
6	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6,300	14,62	92,11
7	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,300	5,40	34,02
8	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,200	1.194,98	239,00

D PSV Práce a dodávky PSV 7.003,01

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2.919,01							
9	K	712311102.S1	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	61,600	0,10	6,16
10	M	246170000900.S1	Lak asfaltový penetračný	t	0,062	2.103,90	130,44
11	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	61,600	4,09	251,94
12	M	1010452060	Pás asfaltovaný DEK GLASTEK AL 40	m2	70,840	5,16	365,53
13	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarom spoju	m2	61,600	6,75	415,80
14	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	2,464	13,69	33,73
15	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,493	11,24	5,54
16	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	42,911	6,67	286,22
17	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	70,840	7,10	502,96
18	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	36,600	0,89	32,57
19	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	61,600	3,15	194,04
20	M	2640101140	Fólia nopová Dekdren T20 Garden GTX	m2	70,840	5,06	358,45
21	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	123,200	0,49	60,37
22	M	693110004500	Geotextília polypropylénová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília alebo ekvivalent	m2	141,680	0,61	86,42
23	K	712990303.S	Osadenie kontrolnej šachty zelené strechy, výška 100 mm	ks	4,000	7,68	30,72
24	M	283810001551.S	Šachta kontrolná pre zelené strechy	ks	4,000	39,41	157,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,224	1,74	0,39
26	K	998712292.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,224	0,40	0,09

694,55

D 713			Izolácie tepelné				
27	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	61,600	1,49	91,78
28	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	62,832	9,58	601,93
29	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,721	0,89	0,64
30	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,721	0,28	0,20

560,22

D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
31	K	721230075.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného do DN 110	ks	4,000	5,28	21,12
32	M	2810414813	Nadstavec k strešnému vtoku TOPWET	ks	4,000	51,80	207,20
33	M	TWZN	Sada 4 lamiel na zvýšenie šachty pre zelené strechy TOPWET	ks	4,000	26,13	104,52
34	M	2810310280	Zvislý strešný vtok TW 110 PVC S s integrovanou PVC manžetou	ks	4,000	56,25	225,00
35	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,530	0,67	2,38

2.043,07

D 762			Konštrukcie tesárske				
36	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	53,000	5,12	271,36
37	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	58,300	11,74	684,44
38	K	762341002.S.1	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku - atika	m2	14,400	5,15	74,16
39	M	607260000400.S.1	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm - atika	m2	15,840	11,74	185,96
40	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	83,100	2,38	197,78
41	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva 22x120 mm, akosť I	m3	1,828	328,50	600,50
42	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,838	3,63	6,67
43	K	762895000.S1	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,247	3,68	4,59
44	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,401	3,11	13,68
45	K	998762294.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	4,401	0,89	3,93

786,16

D 766			Konštrukcie stolárske				
46	K	766416111.S	Montáž oblož. stien, stípor a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva	m2	31,000	13,99	433,69
47	M	6054500001001.S	Obklad drevený - borovica	m2	31,000	11,37	352,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA
Objekt: Hlavná aktivita3. Vybudovanie retenčných plôch

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Topoľa
Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14.053,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	14.053,23	23,00%	3.232,24
Cena s DPH			17.285,47

v EUR

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: 5.5.2026 _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita3. Vybudovanie retenčných plôch**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

14.053,23

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	13.993,65
1 - Zemné práce	131,63
5 - Komunikácie	12.991,54
99 - Presun hmôt HSV	870,48
PSV - Práce a dodávky PSV	59,58
712 - Izolácie striech, poviakové krytiny	59,58

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita3. Vybudovanie retenčných plôch**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							14.053,23

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 13.993,65

D 1 Zemné práce							
131,63							
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	23,039	5,08	117,04
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	18,700	0,78	14,59
							12.991,54

D 5 Komunikácie							
3	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy do 200 m2	m2	103,000	11,10	1.143,30
4	M	581530000300.S	Piesok triedený	t	1,200	34,34	41,21
5	K	5642103111.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 60 mm, plochy do 200 m2	m2	103,000	5,51	567,53
6	K	5647503111.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	103,000	11,36	1.170,08
7	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	220,000	9,31	2.048,20
8	K	5647602111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm	m2	103,000	10,98	1.130,94
9	M	OSS	Organicko-minerálne spojivo STABILIZER pre mlátové chodníky (bal. 18,6 kg)	kg	118,450	8,75	1.036,44
10	K	5647604111.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	103,000	8,83	909,49
11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	220,000	3,34	734,80
12	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2	m2	271,050	9,28	2.515,34
13	M	8594183722849	DITON Betónová skladobná dlažba Stone, prírodná	m2	110,588	15,32	1.694,21
							870,48

D 99 Presun hmôt HSV							
14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akekoľvek dĺžky objektu	t	521,243	1,67	870,48

D PSV Práce a dodávky PSV 59,58

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							
59,58							
15	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - vsakovacie zariadenie, drenážny kolektor	m2	50,000	0,49	24,50
16	M	693110004500	Geotextília polypropylénová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília alebo ekvivalent	m2	57,500	0,61	35,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Hlavná aktivita 4. Vybudovanie fontány

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

5. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				8.911,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	8.911,80	23,00%	2.049,71	
Cena s DPH	v	EUR		10.961,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

PARTNER IČ DPH: S...

5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Hlavná aktivita 4. Vybudovanie fontány**


Miesto:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	8.911,80
OST - Ostatné	8.911,80



ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Hlavná aktivita 4. Vybudovanie fontány

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8.911,80

D	OST	Ostatné					8.911,80
1	K	FOT	Fontána	kpl.	1,000	2.990,30	2.990,30
2	K	MFT	Montáž fontány	kpl.	1,000	1.570,00	1.570,00
3	K	OBT	Obslužná šachta	kpl.	1,000	1.341,60	1.341,60
4	K	VVT	Vodný vrt	kpl.	1,000	3.009,90	3.009,90

DCL Partner s.r.o.



KAMBER IIC DPH: S.

1 64

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or stamp.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOLA

Objekt: **Doplnková aktivita 1. Inštalácia mobiliáru**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Topoľa
Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5.670,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižená	5.670,47	23,00%	1.304,21
Cena s DPH			6.974,68

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Doplnková aktivita 1. Inštalácia mobiliáru**

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5.670,47

HSV - Práce a dodávky HSV

5.670,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5.670,47

764

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Doplnková aktivita 1. Inštalácia mobiliáru**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							5.670,47
Náklady z rozpočtu							
							5.670,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5.670,47
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5.670,47
1	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	15,00	45,00
2	M	553R560003600.S	Kôš odpadkový mmcité Quinbin alebo ekvivalent	ks	3,000	415,29	1.245,87
3	K	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	10,000	90,00	900,00
4	M	553R560000800.S	Lavička parková mmcité, portiqoa alebo ekvivalent	ks	10,000	347,96	3.479,60

.764

P A R T N E R

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Doplňková aktivita 2. Vybudovanie pódia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

5. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28.037,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	28.037,09	23,00%	6.448,53

Cena s DPH

v EUR

34.485,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Doplnková aktivita 2. Vybudovanie pódia**

Dátum: 5. 5. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	28.037,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1.595,92
1 - Zemné práce	1.012,70
8 - Rúrové vedenie	305,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119,35
99 - Presun hmôt HSV	158,47
PSV - Práce a dodávky PSV	22.374,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1.020,01
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6.422,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	11.665,01
764 - Konštrukcie klampiarske	495,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2.170,93
783 - Nátery	600,80
M - Práce a dodávky M	4.066,27
21-M - Elektromontáže	4.066,27

s.r.o.

772764

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Doplnková aktivita 2. Vybudovanie pódia

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28.037,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1.595,92

D 1 Zemné práce 1.012,70

1	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,000	24,44	464,36
2	M	583310001600.S	Filtračný štrkový obsyp fr. 16-32	t	28,500	19,24	548,34

D 8 Rúrové vedenie 305,40

3	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U - odvodnenie - rúry PVC D160	m	20,000	15,27	305,40
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 119,35

4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	31,000	3,85	119,35
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 158,47

5	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	6,301	25,15	158,47
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 22.374,90

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1.020,01

6	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	100,000	4,25	425,00
7	M	1010101520	Pás asfaltovaný Icopal Hydrobit V60 S35 10 m2	m2	115,000	5,11	587,65
8	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,002	2,45	7,36

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 6.422,27

9	K	712311102.S1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	111,600	1,10	122,76
10	M	6119200057001.S	Tatranský profil, hrúbka 15 mm	m3	1,247	418,32	521,65
11	M	246170000900.S1	Lak asfaltový penetračný	t	0,112	2.103,90	235,64
12	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju - atika	m2	14,400	8,73	125,71
13	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	0,400	13,69	5,48
14	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,080	11,24	0,90
15	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	6,966	6,67	46,46
16	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	11,500	7,10	81,65
17	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	8,616	0,89	7,67
18	K	712511102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech obých za studena asfaltovým lakom	m2	1,000	1,44	1,44
19	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou RŠ 250 mm	m	12,500	25,86	323,25
20	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	64,000	0,49	31,36
21	M	693110004500	Geotextília polypropylénová TENCATE TS 7000, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília alebo ekvivalent	m2	73,600	0,61	44,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	605R171000290 0	Drevené hranoly - C24 - rezivo hranoly 80x180 mm	m	14,000	343,14	4.803,96
23	M	589510002200.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm	t	0,020	1.194,98	23,90
24	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,030	1.194,98	35,85
25	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,228	2,29	9,69

11.665,01

D 763			Konštrukcie - drevostavby				
26	K	953995161	Lišta na soklový profil plastová alebo ekvivalent	m	6,000	3,35	20,10
27	K	DLR	Drevené lepené lamelové rámy - komplet výrobok, 4 ks, drevo GL24, lepené lamelové drevo LLD, podľa výrobnej dokumentácie - výroba a dodanie	kpl.	1,000	8.482,02	8.482,02
28	K	MDR	Montáž - drevených rámov + žeriav	kpl.	1,000	1.420,67	1.420,67
29	K	SP	Spojovacie prvky, kotvenie do ŽB steny, kotvenie do podlahy a základovej pátky - podľa výrobnej (realizačnej) dokumentácie	kpl.	1,000	885,64	885,64
30	M	605720000103.S	Drevené prvky GL24 - hranoly podľa výkazu reziva	m3	0,856	1.000,68	856,58

495,88

D 764			Konštrukcie klampiarske				
31	K	764359301.S	Žlab z pozinkovaného plechu, zvodová rúra z pozinkovaného plechu	m	5,600	32,50	182,00
32	K	764359381.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	8,09	32,36
33	M	553440040700.S	Kotlík žlabový oválny lisovaný pozinkovaný	ks	4,000	4,47	17,88
34	K	7644302201.S	Príslušenstvo atiky a spojovacie prvky	m	12,000	21,50	258,00
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,416	1,65	5,64

2.170,93

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
36	K	767R1340120.S	Roznášací profil + kotvenie do betonu	m2	31,000	70,03	2.170,93

600,80

D 783			Nátery				
37	K	783651102.S	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové 2x	m2	40,000	15,02	600,80

4.066,27

D M Práce a dodávky M

4.066,27

D 21-M			Elektromontáže				
38	K	018	Bleskozvod a uzemnenie (materiál + montáž)	ks	1,000	679,45	679,45
39	K	019	Montáž vypínačov, zásuviek	ks	12,000	8,27	99,24
40	K	020	Montáž svietidiel	ks	9,000	9,77	87,93
41	K	021	Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	220,85	220,85
42	K	022	Vypracovanie PSV	ks	1,000	103,31	103,31
43	K	023	Oceľovo plastová rozvodnica s výbavou - montáž	ks	1,000	97,16	97,16
44	M	001	Oceľovo plastová rozvodnica s výbavou	ks	1,000	604,12	604,12
45	M	002	Zásuvka jednoduchá 230V, 50Hz + rámik	ks	6,000	4,85	29,10
46	M	003	Vypínač riad č. 1, 5, 6, 7	ks	4,000	6,58	26,32
47	M	004	Zásuvka 400V, 50Hz, IP44	ks	1,000	9,63	9,63
48	M	005	Led svietidlo, exteriér	ks	8,000	43,59	348,72
49	M	006	Kábel CYKY-J 5x4	m	10,000	2,41	24,10
50	M	007	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	120,000	0,96	115,20
51	M	008	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	150,000	1,22	183,00
52	M	009	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	40,000	0,85	34,00
53	M	010	Vodič ZŽ 6	m	80,000	0,94	75,20
54	M	011	FXP trubka 25mm	m	320,000	0,89	284,80
55	M	012	Wago svorky 2	ks	40,000	0,18	7,20
56	M	013	Wago svorky 3	ks	40,000	0,19	7,60
57	M	014	Wago svorky 4	ks	80,000	0,18	14,40
58	M	015	Prístrojová krabica	ks	11,000	1,00	11,00
59	M	016	Prípojnicia EPP	ks	1,000	14,40	14,40
60	M	017	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	181,85	181,85



ner, s.t. 0.
a 64
kolnicás
697 04 bl.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	024	Rozvádzač RH - montáž	ks	1,000	807,69	807,69

1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Doplnková aktivita 3. Osvetlenie parku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 5. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				12.519,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	23,00%	0,00	
DPH základná znižená	12.519,39	23,00%	2.879,46	
Cena s DPH		v EUR		15.398,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Doplnková aktivita 3. Osvetlenie parku**

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	12.519,39
M - Práce a dodávky M	12.519,39
21-M - Elektromontáže	12.519,39

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Doplnková aktivita 3. Osvetlenie parku**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							12.519,39

Náklady z rozpočtu

12.519,39

D		M		Práce a dodávky M			12.519,39
D		21-M		Elektromontáže			1.012,00
1	K	Pol1	Kábel CYKY-J 5x16 mm2	m	100,000	10,12	1.012,00
2	K	Pol10	Osv stožiar 4m	ks.	6,000	255,97	1.535,82
3	K	Pol11	Svietidlo 28W	ks.	6,000	196,37	1.178,22
4	K	Pol12	Stož. Rozvodnica GURO EKM 2072 1xE27	ks.	6,000	35,21	211,26
5	K	Pol13	Elektrovýzbroj VO 1-okruh	ks.	6,000	18,24	109,44
6	K	Pol14	FeZn 30x4mm	m.	75,000	2,53	189,75
7	K	Pol15	Výkop,zához 35x80cm	m.	75,000	21,60	1.620,00
8	K	Pol16	Číslovanie stožiarov	m.	7,000	6,12	42,84
9	K	Pol17	Chránička HDPE 63	m.	75,000	2,49	186,75
10	K	Pol18	Betónový základ vč. výkopov	ks.	6,000	96,81	580,86
11	K	Pol19	Rekonštrukcia skrine VO, demontáž , montáž + osadenie	ks.	1,000	402,79	402,79
12	K	Pol2	Chránička KOPODUR HDPE63	m	100,000	2,49	249,00
13	K	Pol20	Montáž skrine RH , montáž + osadenie	ks.	1,000	668,22	668,22
14	K	Pol21	Skúšobná prevádzka	Hod	8,000	13,13	105,04
15	K	Pol22	Revízia a skúšky	Hod	8,000	18,38	147,04
16	K	Pol23	Preberacie konanie	Hod	4,000	15,73	62,92
17	K	Pol3	Kábel CYKY-J 5x4 mm2	m	50,000	2,41	120,50
18	K	Pol4	Chránička KOPODUR HDPE63	m	50,000	2,49	124,50
19	K	Pol5	Zapojenie vývodov v rozvádzači	ks	20,000	2,27	45,40
20	K	Pol6	Výkop,zához 35x80cm	m.	150,000	21,60	3.240,00
21	K	Pol7	Kábel CYKY-J 5x6 mm2	m.	75,000	3,18	238,50
22	K	Pol8	Presmerovanie jestv. Kábla v zemi	m.	5,000	76,46	382,30
23	K	Pol9	Káblová koncovka	ks.	6,000	11,04	66,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Vyvolaná investícia 1. Premiestnenie pamätníka A. Duchnoviča

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 5. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

885,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	885,00	23,00%	203,55

Cena s DPH

v EUR

1.088,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Vyvolaná investícia 1. Premiestnenie pamätníka A. Duchnoviča**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

885,00

Náklady z rozpočtu

885,00

OST - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt:

Vyvolaná investícia 1. Premiestnenie pamätníka A. Duchnoviča

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ:

DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

885,00

D		OST	Ostatné	885,00			
1	K	DMT	Demontáž (práca)	kpl.	1,000	290,00	290,00
2	K	OPB	Osadenie piliera a busty na nove miesto	kpl.	1,000	445,00	445,00
3	K	PRP	Presun piliera busty	kpl.	1,000	150,00	150,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Vyvolaná investícia 2. Sanácia svahu**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Topoľa
Zhotoviteľ:
DCL Partner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5. 5. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12.167,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná znižovaná	12.167,40	23,00%	2.798,50
Cena s DPH			14.965,90

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOĽA

Objekt: **Vyvolaná investícia 2. Sanácia svahu**

Miesto:

Dátum: 5. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Topoľa

Projektant:

Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12.167,40
HSV - Práce a dodávky HSV	12.167,40
2 - Zakladanie	4.060,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8.107,11

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA PARKU ALEXANDRA DUCHNOVIČA – TOPOLA

Objekt: **Vyvolaná investícia 2. Sanácia svahu**

Dátum: 5. 5. 2026

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ: Obec Topoľa
Zhotoviteľ: DCL Partner, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							12.167,40

Náklady z rozpočtu

12.167,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4.060,29

D 2 Zakladanie

1	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 (OM1, OM2, OM3)	m3	16,650	100,32	1.670,33
2	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,000	1.194,98	2.389,96

8.107,11

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	167,400	12,63	2.114,26
4	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	167,400	4,88	816,91
5	K	3113618211.S	Výstuž oporných múrov z ocele B500 (10505)	t	2,580	1.194,98	3.083,05
6	M	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	18,584	86,98	1.616,44
7	K	327323138.S1	Betón oporných múrov, železobetonový (vystuženie), tr. C 25/30, B 500B	m3	18,400	16,78	308,75
8	K	PZN	Priplatky za náročnosť oporných múrov a debnenia	kpl.	1,000	167,70	167,70