


CHMEĽOVÁ

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB



STAV	NÁVRH	VÝHLAD	
			KATASTRÁLNA HRANICA
			HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
			PLOCHA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
			PLOCHA TECHNICKÉHO VYBAVENIA
			VODNÉ TOKY A PLOCHY
			OCHRANA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA PRED POVRCH. VODAMI
			REGULÁCIA VODNÝCH TOKOV
			OCHRANNÉ PÁSMO
			VODOJEM
			CESTA II. TRIEDY
			CESTA III. TRIEDY
			MIESTNA A ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA
			PEŠÍ CHODNÍK
			VODOVOD
			SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
			ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
			STL PLYNOROVODY
			VN VEDENIE VZDUŠNÉ
			TRAFOSTANICA

VS 21

VS 21 200m3

Kapacita: 200m3

- Zoznam verejnoprospešných stavieb**
- Stavby verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry**
- VS 1** Dostavba a rekonštrukcia kultúrneho domu pre kultúrno-spoločenské a komunitné centrum obce vrátane amfiteátra.
- VS 2** Stavba domu smútku - nádeje.
- Stavby verejnej dopravy a verejného technického vybavenia**
- Stavby dopravy a dopravných zariadení**
- VS 3** Rekonštrukcia cesty II/545 v zastavanej časti obce na kategóriu B2-MZ 13,5/50 a mimo zastavanú časť obce na kategóriu C 9,5/70.
- VS 4** Rekonštrukcia cesty III/54525 mimo zastavanú časť obce na kategóriu C 7,5/60.
- VS 5** Stavby nových miestnych komunikácií v kategórii C3-MO 7,5/40 a C3-MO 7,5/30, C3-MO 6,5/30 vrátane chodníkov a zeleného pásu.
- VS 6** Stavby peších chodníkov pozdĺž cesty II/545 v zastavanej časti obce.
- VS 7** Stavby peších chodníkov pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií.
- VS 8** Stavby verejných parkovísk P 1 - P 8.
- Stavby vodného hospodárstva**
- VS 9** Stavby rozšírenia verejného vodovodu.
- VS 10** Stavby verejnej gravitačnej splaškovej kanalizácie.
- VS 11** Stavba čistiarene odpadových vôd.
- VS 21** Stavba nového vodojemu o objeme 200 m<sup>3</sup>.
- Stavby energetiky a energetických zariadení**
- VS 12** Stavby nových trafostaníc TS 4 - TS 6 a VN prípojkov k nim.
- VS 13** Stavby trasy NN vedenia káblových rozvodov v zemi s napojením z jestvujúcich a nových zdrojov elektrickej energie.
- VS 14** Stavby verejného osvetlenia v nových obytných a športových lokalitách.
- VS 15** Stavby rozšírenia STL plynovodov.
- Stavby telekomunikácií**
- VS 16** Stavby prípojných metalických a optických káblov pre jednotlivé lokality v súbehu s trasami vedení sekundárnej NN siete v obci.
- Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia**
- VS 17** Stavby brehových úprav potoka Kamenec a jeho prítokov s protipovodňovou ochranou.
- VS 18** Stavba viacúčelovej vodnej nádrže na Chmeľovskom potoku pre ochranu proti prívalovým vodám západnej časti zastavaného územia.
- VS 19** Stavby ochrany po celej dĺžke zastavaného územia na východnej strane obce a na západnej strane pri škole a severne od hospodárskeho dvora pred povrchovými vodami.
- VS 20** Stavba na kompostovanie organického odpadu v juhozápadnej časti obce.
- VS 22** Stavba zberného dvora TKO v juhozápadnej časti obce.