

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 15.7.2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov :	Obec	Šiba
Sídlo :		Šiba 142, 086 22 Kľušov
Štatutárny orgán:		Peter Lenárt, starosta
IČO:		00 322 652
DIČ:		202 062 47 27
Bankové spojenie:		Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN:		SK67 5600 0000 0036 0461 8016

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Peter Lenárt, starosta
b) technických:	Peter Lenárt, starosta

(ďalej len “Objednávateľ”)

A

Názov:	CUKSTAV s.r.o
Sídlo:	Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	František Harčarik
Zapísaná v:	OR Okr sud Prešov
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s.
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	František Harčarik
b) technických:	František Harčarik

Číslo telefónu:	0905383468
Číslo faxu:	
Email:	cukstav@cukstav.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Preambula

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. XIV. ods. 14.5. Zmluvy o dielo zo dňa 15.7.2024 na predmet zákazky „**Obnova obecnej budovy služieb v Šibe**“ (ďalej len „Zmluva“), je potreba vykonať nasledovné zmeny:
- z dôvodu zmeny zákona o DPH č 222/2004 Z.z., sa mení sadzba DPH na 23%

Článok II.

Predmet dodatku

2.1.1.Z dôvodu zmeny zákona o DPH č 222/2004 Z.z., ktorým sa mení sadzba DPH, budú všetky práce fakturované po 1.1.2025 so zvýšenou sadzbou DPH 23 %.

2.2.1. Dopĺňa sa čl. V., ods.5.1.1 Zmluvy o bod 5.1.1.1:

5.1.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa upravuje cena za dielo:

Cena celkom bez DPH: 529 733,45 €

pri sadzbe 20% DPH:

základ dane	215 151,01 €
DPH 20%	43 030,20 €
Spolu -	258 181,21 €

pri sadzbe 23% DPH:

základ dane	314 582,44 €
DPH 23%	72 353,96 €
Spolu -	386 936,40 €

Cena spolu za cele dielo s DPH: 645 117,61 €

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 tvoria prílohy:
 - Zostatkový rozpočet s navýšenou sadzbou DPH 23 %
 - Rozpočet už fakturovaných položiek s pôvodnou sadzbou DPH 20%
- 3.4 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V, dňa

V, dňa

.....

.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Peter Lenárt, starosta

František Harčarik konateľ

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
A Energetické aktivity						204 376,31
6074 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	61 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61 805,49
6075 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného pláštka	69 057,13	0,00	892,00	0,00	0,00	69 949,13
6077 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	25 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,46
6079 6 - Inštalácia tieniacej techniky	8 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,63
6080 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla	20 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,30
6081 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	6 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,50
6082 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00
6087 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z účelových pozemkov	4 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,80
B Iné aktivity						10 774,70
6095 15.1 - Vnútročné rozvody inžinierskych sietí - elektroinžinierstvo	8 614,70	0,00	2 160,00	0,00	0,00	10 774,70
Celkom bez DPH	212 099,01	0,00	3 052,00	0,00	0,00	215 151,01
DPH 20% z	215 151,01					43 030,20
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						258 181,21

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Obec Šiba						
IČO: 00322652			DIČ: 2020624727			
Projektant: CONSIL ECON s.r.o						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o						
IČO: 45344086			DIČ: 2022947025			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0	
HSV	64 605,10	271,95	64 877,05			
PSV	45 400,31	85 979,45	131 379,76	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	6 618,30	9 223,90	15 842,20	HZS	3 052,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			212 099,01	Spolu	3 052,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	215 151,01	
				DPH 20% z	215 151,01	43 030,20
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		258 181,21
Odberateľ		Dodávateľ				


Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity		Miesto:
Časť: 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba		
IČO: 00322652		DIČ: 2020624727
Projektant:		
IČO:		DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o		
IČO: 45344086		DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	59 663,35	271,95	59 935,30		0,00
PSV	739,78	1 130,41	1 870,19	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			61 805,49	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	61 805,49
				DPH 20% z	12 361,10
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	74 166,59

Odberateľ	Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé	m2	39,800	1,80	71,64	0,000	0,003	0,000
	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	39,800	8,90	354,22	0,000	0,000	0,000
	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	40,275	1,90	76,52	0,000	0,004	0,000
	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	67,290	5,20	349,91	0,000	0,000	0,000
	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	67,290	4,20	282,62	0,000	0,000	0,000
	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	67,290	4,00	269,16	0,000	0,000	0,000
	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	67,290	18,70	1 258,32	0,000	0,000	0,000
	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	67,290	10,10	679,63	0,000	0,000	0,000
	622422511.S	Oprava vonkajších omietok - po oesekaní KZS	m2	305,450	11,00	3 359,95	0,025	7,725	0,000
	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	483,650	3,00	1 450,95	0,000	0,122	0,000
	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	382,650	2,90	1 109,69	0,002	0,720	0,000
	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	342,150	15,80	5 405,97	0,000	0,000	0,000
	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	467,602	9,70	4 535,74	0,002	0,916	0,000
	625250590.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	141,500	57,90	8 192,85	0,000	0,000	0,000
	625250709.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	8,200	62,30	510,86	0,000	0,000	0,000
	625250741.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	305,450	65,40	19 976,43	0,000	0,000	0,000
	625250762.S	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	28,500	47,50	1 353,75	0,000	0,000	0,000
	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	24,300	4,60	111,78	0,000	0,004	0,000
	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	8,250	9,90	81,68	0,009	0,074	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				49 431,67		9,570	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	76,930	6,60	507,74	0,098	7,536	0,000
	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	77,699	3,50	271,95	0,000	0,000	0,000
	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	386,225	3,20	1 235,92	0,026	9,934	0,000
	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	744,960	1,80	1 340,93	0,000	0,000	0,000
	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	372,480	2,10	782,21	0,026	9,580	0,000
	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	372,480	0,80	297,98	0,000	0,000	0,000
	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	446,950	0,90	402,26	0,000	0,000	0,000
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	94,400	3,10	292,64	0,000	0,000	0,000
	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	23,000	2,20	50,60	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,000	2,60	15,60	0,000	0,000	0,120
978057321.S	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií stupníc, -0,02000t	m	4,500	7,30	32,85	0,000	0,000	0,090
978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	297,425	2,60	773,31	0,000	0,000	5,365
978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	11,355	3,90	44,28	0,000	0,000	0,199
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,822	16,10	383,53	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	714,660	0,50	357,33	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	23,822	12,50	297,78	0,000	0,000	0,000
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	238,220	1,40	333,51	0,000	0,000	0,000
979089002.S	Poplatok za skládku	t	23,822	12,00	285,86	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				7 706,28		27,050	5,770
99	PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,455	43,40	2 797,35	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				2 797,35		0,000	0,000
	Práce HSV				59 935,30		36,620	5,770
	Práce PSV							
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713112125.S	Montáž tepelnej izolácie podhľadov rovných polystyrénom, spodkom prílepením	m2	67,290	7,00	471,03	0,001	0,040	0,000
283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	68,636	10,20	700,09	0,000	0,000	0,000
713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	39,800	6,10	242,78	0,007	0,263	0,000
631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	40,596	10,60	430,32	0,000	0,000	0,000
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,550	1,4000	25,9700	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 870,19		0,300	0,000
	Práce PSV				1 870,19		0,300	0,000
	Celkom v EUR				61 805,49		36,920	5,770

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného pláštá

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV					
PSV	31 615,11	31 589,32	63 204,43	Komplet. činnosť	0,00
MNT	2 545,00	3 307,70	5 852,70	HZS	892,00
OST					
VN					
Spolu			69 057,13	Spolu	892,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	69 949,13
				DPH 20% z	13 989,83
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	83 938,96

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	80,000	2,00	160,00	0,000	0,000	0,000
	762311103.R	Chemické kotvy, závitové tyče M12	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000
	762311103.S	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	100,000	2,70	270,00	0,000	0,021	0,000
	762009001	Oceľový uholník 220x140x90 mm	ks	100,000	15,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000
	762341013.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	340,000	6,40	2 176,00	0,000	0,000	0,000
	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	13,090	398,50	5 216,37	0,000	0,000	0,000
	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 020,000	2,10	2 142,00	0,000	0,000	0,000
	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	2,805	441,50	1 238,41	0,000	0,000	0,000
	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,940	38,70	616,88	0,024	0,376	0,000
	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	168,225	1,20	201,87	0,000	0,005	0,000
	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,438	398,50	174,54	0,000	0,000	0,000
	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	152,310	4,5000	685,4000	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				15 881,47		0,400	0,000
	763	DREVOSTAVBY							
	763161422.S	Podkrovia SDK na dvojitej oceľovej konštrukcii 2xCD+2xUD uchytené priamo s parozábranou, doska protipožiarna DF 15 mm, TI 150 mm	m2	120,000	59,70	7 164,00	0,027	3,241	0,000
	763	DREVOSTAVBY				7 164,00		3,240	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
	764171199.R	Oplechovanie vikiera	ks	1,000	180,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	764171242.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	10,000	20,60	206,00	0,000	0,000	0,000
	764171261.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000	7,80	15,60	0,000	0,000	0,000
	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	58,000	7,70	446,60	0,000	0,000	0,000
	764171849.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	43,800	9,80	429,24	0,000	0,000	0,000
	764171874.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	24,600	21,00	516,60	0,000	0,000	0,000
	764171877.S	Náročie rovné s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	8,000	24,90	199,20	0,000	0,000	0,000
	764172129.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	46,000	34,10	1 568,60	0,001	0,061	0,000
	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	58,000	38,00	2 204,00	0,000	0,000	0,000
	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	40,000	1,10	44,00	0,000	0,000	0,132
	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	6,000	31,20	187,20	0,000	0,000	0,000
	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,60	8,00	0,000	0,000	0,006
	764391430.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	25,000	22,30	557,50	0,001	0,017	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného pláštá

764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	28,000	55,20	1 545,60	0,000	0,000	0,000
764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	22,700	1,40	31,78	0,000	0,000	0,081
764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,60	16,00	0,000	0,000	0,012
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,015	1,9000	184,3300	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				8 340,25		0,080	0,230
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	317,180	4,30	1 363,87	0,000	0,000	2,220
767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	340,000	16,00	5 440,00	0,001	0,177	0,000
553260001900.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 160 mm, KS1000 RW	m2	340,000	69,00	23 460,00	0,000	0,000	0,000
767995102.R	Rošt pod sendvičové panely, spojovacie lišty, materiál a pod.	m2	340,000	2,10	714,00	0,000	0,000	0,000
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	284,403	1,1000	312,8400	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				31 290,71		0,180	2,220
783	NÁTERY							
783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	80,000	1,60	128,00	0,000	0,023	0,000
783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,000	4,00	400,00	0,000	0,032	0,000
783	NÁTERY				528,00		0,060	0,000
	Práce PSV				63 204,43		3,960	2,450
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
211010001R	Montáž požiarnej kotvy	kus	87,000	1,20	104,40	0,000	0,000	0,000
3459580502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50,	kus	40,000	0,70	28,00	0,000	0,000	0,000
3459580504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50,	kus	47,000	1,20	56,40	0,000	0,000	0,000
210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	85,000	3,50	297,50	0,000	0,000	0,000
3549000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	85,000	3,30	280,50	0,000	0,000	0,000
210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	30,000	3,50	105,00	0,000	0,000	0,000
3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	30,000	10,70	321,00	0,000	0,000	0,000
3549041009	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	20,000	0,70	14,00	0,000	0,000	0,000
210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	70,000	8,20	574,00	0,000	0,000	0,000
3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	70,000	1,80	126,00	0,000	0,000	0,000
3549023001.	- Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA	kus	28,000	16,00	448,00	0,000	0,000	0,000
210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	28,000	10,20	285,60	0,000	0,000	0,000
3549001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	28,000	6,00	168,00	0,000	0,000	0,000
210220231R	Montáž zachytávacej tyče	kus	5,000	16,90	84,50	0,000	0,000	0,000
3549034011	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm	kus	3,000	28,60	85,80	0,000	0,000	0,000
3549034020	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitú, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm	kus	2,000	10,20	20,40	0,000	0,000	0,000
3549034022	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	3,000	2,80	8,40	0,000	0,000	0,000
3549034031	Držiak ISO A -500	kus	6,000	54,20	325,20	0,000	0,000	0,000
210220302R	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	154,000	7,20	1 108,80	0,000	0,000	0,000
3549040020.1	Svorka Vario rýchlospojka : 5311707, typ 249 B ST BP	kus	20,000	2,60	52,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

3549040055	Svorka krížová - vodič x tyč, pás (St-F) : 5312809, typ 253 10X16, vodič D8-10 x tyč D16, pás FL30 (4x M8 s maticami)	kus	3,000	10,00	30,00	0,000	0,000	0,000
3549040068	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	18,000	3,40	61,20	0,000	0,000	0,000
3549040084	Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10. pripojovacia (10mm)	kus	42,000	9,00	378,00	0,000	0,000	0,000
3549040091	Svorka žlabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	5,000	12,10	60,50	0,000	0,000	0,000
3549041003	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	12,000	7,50	90,00	0,000	0,000	0,000
3549041079	Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009, pre vodič D8-10, s príchytkou - 2 otvory (1x skrutka s maticou)	kus	2,000	7,00	14,00	0,000	0,000	0,000
3549041087.	Svorka prepojavacia : 5304270, typ 5002 N-VA	kus	5,000	55,10	275,50	0,000	0,000	0,000
3549041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,	kus	47,000	0,80	37,60	0,000	0,000	0,000
3549076001	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	1,000	16,10	16,10	0,000	0,000	0,000
210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	29,70	29,70	0,000	0,000	0,000
3549090005	Prípojnicová potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	10,60	10,60	0,000	0,000	0,000
210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	3,70	18,50	0,000	0,000	0,000
3549071002	Číselný štítk pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	5,000	4,00	20,00	0,000	0,000	0,000
210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	4,70	23,50	0,000	0,000	0,000
3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	5,000	36,80	184,00	0,000	0,000	0,000
2102204031	Montáž, výstražná tabuľka pri bleskozvodnom zvide	kus	5,000	3,70	18,50	0,000	0,000	0,000
3549070K25	Krabica pod omietku : KT 250/1 KB [255x205x68] pre ekvip. svorkovnice EPS 2, s vekom, sivá	kus	5,000	18,30	91,50	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 852,70		0,000	0,000
	Montážne práce				5 852,70		0,000	0,000
	HZS							
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	22,30	892,00	0,000	0,000	0,000
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				892,00		0,000	0,000
	HZS				892,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				69 949,13		3,960	2,450

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	1 888,87	0,00	1 888,87		
PSV	4 640,17	19 313,42	23 953,59	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			25 842,46	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	25 842,46
				DPH 20% z	5 168,49
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	31 010,95

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	94,400	3,10	292,64	0,000	0,000	0,000
	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	120,900	5,60	677,04	0,001	0,105	0,000
	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m ² , - 0,01200t	ks	1,000	0,50	0,50	0,000	0,000	0,000
	968061125.S	Vyvesenie dreveného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	5,000	0,80	4,00	0,000	0,000	0,000
	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m ² , -0,04100t	m ²	0,540	7,60	4,10	0,000	0,000	0,029
	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	1,815	26,80	48,64	0,000	0,000	0,000
	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	88,900	6,30	560,07	0,000	0,000	0,000
	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	20,100	6,30	126,63	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,241	16,10	19,98	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,230	0,50	18,62	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,241	12,50	15,51	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,410	1,40	17,37	0,000	0,000	0,000
	979089002.S	Poplatok za skládku	t	1,241	12,00	14,89	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 799,99		0,110	0,030
	99	PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,048	43,40	88,88	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				88,88		0,000	0,000
		Práce HSV				1 888,87		0,110	0,030
		Práce PSV							
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	23,000	20,00	460,00	0,001	0,015	0,000
	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,350	1,60	34,16	0,000	0,000	0,029
	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,949	1,9000	9,4000	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				503,56		0,020	0,030
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	3,500	6,10	21,35	0,001	0,002	0,000
	283750013200.S	Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm	m	3,535	14,00	49,49	0,000	0,000	0,000
	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	101,000	21,00	2 121,00	0,000	0,000	0,000
	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	106,050	2,40	254,52	0,000	0,000	0,000
	283290006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	106,050	0,90	95,45	0,000	0,000	0,000
	766001	Plastové okno 1500x2000mm - O1, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	6,000	690,00	4 140,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

766002	Plastové okno 1500x1500mm - O2, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	2,000	590,00	1 180,00	0,000	0,000	0,000
766003	Plastové okno 1250x900mm - O3, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	2,000	330,00	660,00	0,000	0,000	0,000
766004	Plastové okno 1200x900mm - O4, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	325,00	325,00	0,000	0,000	0,000
766005	Plastové okno 600x600mm - O5, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	5,000	198,00	990,00	0,000	0,000	0,000
766006	Plastové okno 850x1550mm - O6, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	4,000	380,00	1 520,00	0,000	0,000	0,000
766007	Plastové okno 900x600mm - O7, farba antracit, izolačné trojsklo Uw 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	230,00	230,00	0,000	0,000	0,000
766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,900	23,00	457,70	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	20,895	2,40	50,15	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	20,895	0,90	18,81	0,000	0,000	0,000
766101	Plastové dvere 1600x2250mm - D1, farba antracit, izolačné trojsklo, UD 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	0,000	0,000	0,000
766102	Plastové dvere 1000x2100mm - D2, farba antracit, izolačné trojsklo, UD 0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	950,00	950,00	0,000	0,000	0,000
766103	Plastové dvere 900x2100mm - D, farba antracit, izolačné trojsklo, UD 0,85 (W/m2.K)3	ks	1,000	890,00	890,00	0,000	0,000	0,000
766671002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x118 cm	ks	11,000	106,00	1 166,00	0,000	0,004	0,000
611310005700.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1180 mm s kľučkou	ks	11,000	325,00	3 575,00	0,000	0,000	0,000
611380005000.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	11,000	89,70	986,70	0,000	0,000	0,000
611380006700.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm	ks	11,000	65,20	717,20	0,000	0,000	0,000
611380008600.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm	ks	11,000	28,50	313,50	0,000	0,000	0,000
766672002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 55x98 cm	ks	2,000	78,90	157,80	0,000	0,001	0,000
283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	2,000	2,70	5,40	0,000	0,000	0,000
611310001300.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 550x980 mm, s automatickou ventilačnou mriežkou	ks	2,000	297,10	594,20	0,000	0,000	0,000
611380000200.S	Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 550x980 mm, ploché krytiny	ks	2,000	74,00	148,00	0,000	0,000	0,000
766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	19,000	1,50	28,50	0,000	0,000	0,000
998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	230,324	0,8000	184,2600	0,000	0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				23 450,03		0,010	0,000
	Práce PSV				23 953,59		0,030	0,030
	Celkom v EUR				25 842,46		0,140	0,060

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 6 - Inštalácia tieniacej techniky

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	312,88	0,00	312,88		
PSV	963,75	7 425,00	8 388,75	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			8 701,63	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	8 701,63
				DPH 20% z	8 701,63
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	10 441,96

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 6 - Inštalácia tieniacej techniky

Odberteľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 6 - Inštalácia tieniacej techniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepi	m2	5,538	9,70	53,72	0,002	0,011	0,000
	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,538	46,10	255,30	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				309,02		0,010	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,089	43,40	3,86	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				3,86		0,000	0,000
		Práce HSV				312,88		0,010	0,000
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	767660150.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	5,000	25,60	128,00	0,000	0,000	0,000
	611530003800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 600x600 mm, Z90	ks	5,000	213,10	1 065,50	0,000	0,000	0,000
	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	3,000	38,60	115,80	0,000	0,000	0,000
	611530018500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1200x900 mm, Z90	ks	1,000	258,50	258,50	0,000	0,000	0,000
	611530018600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1250x900 mm, Z90	ks	2,000	350,00	700,00	0,000	0,000	0,000
	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	38,60	154,40	0,000	0,000	0,000
	611530012000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 850x1550 mm, Z90	ks	4,000	380,00	1 520,00	0,000	0,000	0,000
	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	50,40	100,80	0,000	0,000	0,000
	611530026300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x1500 mm, Z90	ks	2,000	460,00	920,00	0,000	0,000	0,000
	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	63,30	379,80	0,000	0,000	0,000
	611530026800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1500x2000 mm, Z90	ks	6,000	493,50	2 961,00	0,000	0,000	0,000
	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,225	1,1000	84,9500	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				8 388,75		0,000	0,000
		Práce PSV				8 388,75		0,000	0,000
		Celkom v EUR				8 701,63		0,010	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0,00
PSV	3 972,00	16 492,30	20 464,30	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			20 464,30	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	20 464,30
				DPH 20% z	20 464,30
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	24 557,16

Odberateľ	Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 986,00	3 972,00	0,000	0,000	0,000
	Z015212	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08	ks	2,000	6 100,00	12 200,00	0,000	0,000	0,000
	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	2,000	138,00	276,00	0,000	0,000	0,000
	ZK00870	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem	ks	2,000	805,00	1 610,00	0,000	0,000	0,000
	ZK02943	Inštalácia sada s medenými rúrami 10/16	ks	2,000	830,00	1 660,00	0,000	0,000	0,000
	7172173	Komunikačný modul LON	ks	3,000	185,00	555,00	0,000	0,000	0,000
	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami	ks	2,000	39,00	78,00	0,000	0,000	0,000
	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	8,30	8,30	0,000	0,000	0,000
	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov)	bal	1,000	105,00	105,00	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				20 464,30		0,000	0,000
		Práce PSV				20 464,30		0,000	0,000
		Celkom v EUR				20 464,30		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV					
PSV	569,50	6 339,00	6 908,50	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			6 908,50	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 908,50
				DPH 20% z	6 908,50
					1 381,70
				DPH 0% z	0,00
					0,00
				Spolu v EUR	8 290,20

Odberateľ

Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	4,30	129,00	0,000	0,001	0,000
	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	30,000	3,90	117,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				246,00		0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	Z009462	Vitotronic 200-H, typ HK1B	ks	1,000	880,00	880,00	0,000	0,000	0,000
	Z008341	Vitotrol 200-A	ks	2,000	190,00	380,00	0,000	0,000	0,000
	7528121	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VISSMANN	ks	2,000	68,00	136,00	0,000	0,000	0,000
	7438702.1	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	70,00	70,00	0,000	0,000	0,000
	731291060.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	3,000	84,70	254,10	0,003	0,008	0,000
	484810005800	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 20, typ čerpadla Alpha 2 60, VISSMANN	sada	3,000	590,00	1 770,00	0,000	0,000	0,000
	484120021400.S	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN	ks	2,000	205,00	410,00	0,000	0,000	0,000
	732111404.S	Montáž modulárneho rozdeľovača DN 25	ks	1,000	42,50	42,50	0,001	0,001	0,000
	7159830.1	Modulárny rozdeľovač 3-násobný DN25	ks	1,000	580,00	580,00	0,000	0,000	0,000
	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000	40,00	40,00	0,000	0,000	0,000
	732230000.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	98,00	98,00	0,000	0,000	0,000
	Z018470	Zásobník akumulačný vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVWA biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VISSMANN	ks	1,000	820,00	820,00	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				5 480,60		0,010	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
	734412410.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn=0,6 m3/h, G3/4, 110 mm, snímač 1,5 m s infra portom	ks	2,000	9,00	18,00	0,000	0,000	0,000
	389510007800.S	DIEHL - SHARKY 775 (kompaktné)	ks	2,000	155,00	310,00	0,000	0,000	0,000
	734412420.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn=1,5 m3/h, G3/4, 110 mm, snímač 1,5 m, infra portom	ks	2,000	9,20	18,40	0,000	0,000	0,000
	389510007900.S	SHARKY 775 DN15 qp1,5 110 mm G3 O5,2 mm/2 m 130°C	ks	2,000	233,00	466,00	0,000	0,000	0,000
	734412430.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn=2,5 m3/h, G1, 130 mm, snímač 1,5 m s infra portom	ks	1,000	9,50	9,50	0,000	0,000	0,000
	389510008000.S	SHARKY 775 DN20 qp2,5 130 mm G1 O5,2 mm/2 m 130°C	ks	1,000	360,00	360,00	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 181,90		0,000	0,000
		Práce PSV				6 908,50		0,010	0,000
		Celkom v EUR				6 908,50		0,010	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0,00
PSV	2 900,00	3 690,00	6 590,00	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			6 590,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 590,00
				DPH 20% z	6 590,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	7 908,00

Odberateľ	Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Práce PSV							
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	731200813.S	Demontáž pôvodných zásobníkov TV	ks	5,000	100,00	500,00	0,000	0,001	1,131
	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000
	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 80l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 80 l	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	0,000	0,000	0,000
	238633	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS WIFI 200l	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				6 590,00		0,000	1,130
		Práce PSV				6 590,00		0,000	1,130
		Celkom v EUR				6 590,00		0,000	1,130

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z účelom výroby el. energie a batériových systém Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	766,80	3 348,00	4 114,80	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			4 114,80	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 114,80
				DPH 20% z	4 114,80
					822,96
				DPH 0% z	0,00
					0,00
				Spolu v EUR	4 937,76

Odberateľ

Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z účelom výroby el. energie a batériových systémov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210020124R	Montáž fotovoltaického panela	ks	12,000	36,00	432,00	0,000	0,000	0,000
	345140050.1	Fotovoltaický panel 450 Wp	ks	12,000	189,00	2 268,00	0,000	0,000	0,000
	210020229R	Montáž konštrukcie	kus	12,000	27,90	334,80	0,000	0,000	0,000
	13210240801	Konštrukcia	ks	12,000	90,00	1 080,00	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 114,80		0,000	0,000
		Montážne práce				4 114,80		0,000	0,000
		Celkom v EUR				4 114,80		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity	Miesto:
Časť: 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - elektrickej energie	Ks:
Zákazka: Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	2 740,00	0,00	2 740,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	3 306,50	2 568,20	5 874,70	HZS	2 160,00
OST					
VN					
Spolu			8 614,70	Spolu	2 160,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	10 774,70
				DPH 20% z	10 774,70
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	12 929,64

Odberateľ	Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

B Iné aktivity

Časť: 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - elektrickej energie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971033381R	Vybúr. otvorov pre rozvádzče	kus	2,000	36,20	72,40	0,000	0,000	0,000
	973031616	Vysek. kapias v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	62,000	2,30	142,60	0,000	0,000	0,062
	973031619	Vysek. kapias v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm - pre šporákový spínač	kus	1,000	5,00	5,00	0,000	0,000	0,003
	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	900,000	2,80	2 520,00	0,000	0,000	1,800
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 740,00		0,000	1,870
		Práce HSV				2 740,00		0,000	1,870
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod ometku D20 (d16)mm	m	50,000	1,30	65,00	0,000	0,000	0,000
	3456501492	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20, čierna	m	50,000	0,40	20,00	0,000	0,000	0,000
	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod ometku D25 (d23)mm	m	50,000	1,40	70,00	0,000	0,000	0,000
	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	50,000	0,60	30,00	0,000	0,000	0,000
	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	63,000	1,50	94,50	0,000	0,000	0,000
	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	25,000	1,10	27,50	0,000	0,000	0,000
	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	39,000	0,30	11,70	0,000	0,000	0,000
	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	120,000	1,50	180,00	0,000	0,000	0,000
	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	120,000	0,90	108,00	0,000	0,000	0,000
	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	50,000	1,50	75,00	0,000	0,000	0,000
	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	3,50	175,00	0,000	0,000	0,000
	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 100,000	1,50	1 650,00	0,000	0,000	0,000
	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 100,000	0,70	770,00	0,000	0,000	0,000
	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	480,000	1,50	720,00	0,000	0,000	0,000
	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	480,000	1,10	528,00	0,000	0,000	0,000
	2108100571	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	20,000	1,60	32,00	0,000	0,000	0,000
	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	20,000	2,80	56,00	0,000	0,000	0,000
	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	1,60	80,00	0,000	0,000	0,000
	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	50,000	4,40	220,00	0,000	0,000	0,000
	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	30,000	1,70	51,00	0,000	0,000	0,000
	341229E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	30,000	2,60	78,00	0,000	0,000	0,000
	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	170,000	1,70	289,00	0,000	0,000	0,000
	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	170,000	3,20	544,00	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 874,70		0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierských sietí - elektrickej energie

						5 874,70		0,000	0,000
		Montážne práce							
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
213290040		Demontážne práce	hod	80,000	18,00	1 440,00	0,000	0,000	0,000
213291001.6		Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	40,000	18,00	720,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				2 160,00		0,000	0,000
		HZS				2 160,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				10 774,70		0,000	1,870

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
A Energetické aktivity						195 373,81
6074 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	12 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,39
6075 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného pláštá	20 250,61	0,00	720,00	0,00	0,00	20 970,61
6076 3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v sty	27 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 979,15
6077 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konš	1 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,60
6078 5 - Sanácia vlhkosti stien	6 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,73
6079 6 - Inštalácia tieniacej techniky	3 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,94
6080 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla	11 470,66	0,00	2 507,00	0,00	0,00	13 977,66
6081 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	39 617,03	0,00	2 880,00	0,00	0,00	42 497,03
6082 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody	1 939,61	0,00	1 765,00	0,00	0,00	3 704,61
6083 10 - Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy te	3 283,71	0,00	1 670,00	0,00	0,00	4 953,71
6084 11 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane	961,14	0,00	1 220,00	0,00	0,00	2 181,14
6085 12 - Inštalácia alebo výmena systémov nútené	32 242,11	0,00	1 132,00	0,00	0,00	33 374,11
6086 13 - Modernizácia systému umelého osvetlenia	7 976,40	0,00	1 830,00	0,00	0,00	9 806,40
6087 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z aučel	12 197,73	0,00	140,00	0,00	0,00	12 337,73
B Iné aktivity						107 167,02
6094 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nem	88 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88 233,44
6095 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - ele	2 402,10	0,00	2 820,00	0,00	0,00	5 222,10
6096 15.2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - stu	3 612,16	0,00	1 290,00	0,00	0,00	4 902,16
6097 15.3 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - ka	2 679,51	0,00	1 487,00	0,00	0,00	4 166,51
6098 16 - Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvis	3 820,81	0,00	822,00	0,00	0,00	4 642,81
N - Neoprávnené výdavky	12 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041,61
Celkom bez DPH	294 299,44	0,00	20 283,00	0,00	0,00	314 582,44
DPH 23% z	314 582,44					72 353,96
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						386 936,40

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Obec Šiba						
IČO: 00322652			DIČ: 2020624727			
Projektant: CONSIL ECON s.r.o						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o						
IČO: 45344086			DIČ: 2022947025			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0	
HSV	75 854,86	6 017,79	81 872,65			
PSV	100 476,49	79 500,72	179 977,21	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	11 870,60	17 063,98	28 934,58	HZS	20 283,00	
OST	3 405,00	0,00	3 405,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			294 189,44	Spolu	20 283,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	314 582,44	
				DPH 23% z	314 582,44	72 353,96
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		386 936,40
Odberateľ		Dodávateľ				


Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity		Miesto:
Časť: 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba		
IČO: 00322652		DIČ: 2020624727
Projektant:		
IČO:		DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o		
IČO: 45344086		DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
					0,00	
HSV	6 490,78	471,32	6 962,10			
PSV	4 839,17	377,12	5 216,29	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			12 178,39	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		12 178,39
				DPH 23% z	12 178,39	2 801,03
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		14 979,42

Odberateľ	Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do	m2	38,715	5,10	197,45	0,000	0,000	9,292
	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,715	26,80	1 037,56	0,000	0,000	8,711
	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	42,587	36,00	1 533,13	0,000	0,000	0,000
	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	42,587	5,20	221,45	0,000	0,000	0,000
	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	212,935	2,70	574,92	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,587	5,10	217,19	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	298,109	0,50	149,05	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,115	0,90	9,10	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,117	9,00	172,05	0,000	0,000	0,000
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - použiť vykopanú zeminu	m3	32,472	4,40	142,88	0,000	0,000	0,000
	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhrnutia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,059	1,90	7,71	0,000	0,000	0,000
	583310001200.S	Kamenivo premývané frakcia 8-16 mm	t	7,672	46,80	359,05	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				4 621,54		0,000	18,000
	2	ZÁKLADY							
	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	43,650	0,80	34,92	0,000	0,001	0,000
	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	44,523	1,40	62,33	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY				97,25		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhrnutím frakcie 0-63 mm	m3	0,612	33,00	20,20	1,931	1,182	0,000
	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,060	16,00	48,96	0,112	0,343	0,000
	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	3,121	16,00	49,94	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				119,10		1,530	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	40,500	33,50	1 356,75	0,005	0,200	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 356,75		0,200	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	372,480	2,00	744,96	0,000	0,019	0,000
	978057331.S	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií podstupnic, -0,01000t	m	4,500	5,00	22,50	0,000	0,000	0,045
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				767,46		0,020	0,050

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

		Práce HSV					6 962,10		1,750	18,050
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711132107.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	70,750	3,90	275,93	0,000	0,000	0,000	0,000
283230002700.S		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	81,363	2,10	170,86	0,000	0,000	0,000	0,000
711190020.S		Ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách	m	68,000	8,00	544,00	0,000	0,000	0,000	0,000
711211051.S		Jednozlož. hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	8,250	13,50	111,38	0,002	0,017	0,000	0,000
998711202.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,037	2,7000	29,8000	0,000	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					1 131,97		0,020	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762421305.S		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	67,290	25,00	1 682,25	0,014	0,916	0,000	0,000
762895000.S		Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,480	4,80	7,10	0,003	0,005	0,000	0,000
998762202.S		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,895	4,5000	76,0300	0,000	0,000	0,000	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1 765,38		0,920	0,000
763		DREVOSTAVBY								
763126700.S		Predsadená SDK stena hr. 50 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15mm	m2	39,800	38,10	1 516,38	0,000	0,000	0,000	0,000
998763201.S		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,164	4,5000	68,2400	0,000	0,000	0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY					1 584,62		0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771275107.S		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2,250	25,10	56,48	0,006	0,015	0,000	0,000
771575109		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	6,000	25,20	151,20	0,005	0,032	0,000	0,000
5976455002		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	9,075	19,00	172,43	0,000	0,000	0,000	0,000
5856111950		Škárovacia hmota	kg	4,125	2,00	8,25	0,001	0,004	0,000	0,000
5859482693		Lepidlo na obklady a dlažby	kg	25,575	1,00	25,58	0,001	0,026	0,000	0,000
998771202.S		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,352	3,9000	16,9700	0,000	0,000	0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					430,91		0,080	0,000
783		NÁTERY								
783122510.S		Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	24,300	6,30	153,09	0,000	0,009	0,000	0,000
783122710.S		Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základné - 35µm	m2	24,300	1,60	38,88	0,000	0,004	0,000	0,000
783894622.S		Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	39,800	2,80	111,44	0,000	0,013	0,000	0,000
783		NÁTERY					303,41		0,030	0,000
		Práce PSV					5 216,29		1,050	0,000
		Celkom v EUR					12 178,39		2,800	18,050

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného pláštá

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	5 095,65	0,00	5 095,65		
PSV	15 154,96	0,00	15 154,96	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	720,00
OST					
VN					
Spolu			20 250,61	Spolu	720,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	20 970,61
				DPH 23% z	4 823,24
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	25 793,85

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	611460303.S	Vnútroňná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	323,000	11,00	3 553,00	0,000	0,000	0,000
	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	7,920	3,00	23,76	0,000	0,002	0,000
	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	7,920	2,90	22,97	0,002	0,015	0,000
	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	7,920	15,80	125,14	0,000	0,000	0,000
	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	7,920	9,70	76,82	0,002	0,016	0,000
	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatŕkacie kotvy	m2	7,920	39,70	314,42	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4 116,11		0,030	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	181,770	3,80	690,73	0,002	0,278	0,000
	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	7,920	2,70	21,38	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,917	16,10	46,96	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,510	0,50	43,76	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,917	12,50	36,46	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,170	1,40	40,84	0,000	0,000	0,000
	979089002.S	Poplatok za skládku	t	2,917	12,00	35,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				915,13		0,280	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,484	43,40	64,41	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				64,41		0,000	0,000
		Práce HSV				5 095,65		0,310	0,000
		Práce PSV							
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721242117.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 150	ks	6,000	184,70	1 108,20	0,035	0,212	0,000
	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,082	1,1000	12,1900	0,000	0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 120,39		0,210	0,000
763		DREVOSTAVBY							
	763161422.S	Podkrovie SDK na dvojitej oceľovej konštrukcii 2xCD+2xUD uchytené priamo s parozábranou, doska protipožiarna DF 15 mm, TI 150 mm	m2	203,000	59,70	12 119,10	0,027	5,483	0,000
	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	192,993	3,9000	752,6700	0,000	0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY				12 871,77		5,480	0,000
783		NÁTERY							
	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	323,000	3,60	1 162,80	0,000	0,107	0,000
783		NÁTERY				1 162,80		0,110	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

		Práce PSV				15 154,96		5,800	0,000
		HZS							
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
213291002		Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	40,000	18,00	720,00	0,000	0,000	0,000
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				720,00		0,000	0,000
		HZS				720,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				20 970,61		6,110	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	9 023,68	137,50	9 161,18		
PSV	8 109,55	10 708,42	18 817,97	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			27 979,15	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	27 979,15
				DPH 23% z	6 435,20
				27 979,15	
				DPH 0% z	0,00
				0,00	
				Spolu v EUR	34 414,35

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,484	36,00	197,42	0,000	0,000	0,000
	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	5,484	5,20	28,52	0,000	0,000	0,000
	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	27,420	2,70	74,03	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,484	5,10	27,97	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	38,388	0,50	19,19	0,000	0,000	0,000
	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,484	11,30	61,97	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	5,484	0,90	4,94	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,365	9,00	93,29	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				507,33		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY							
	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,742	118,20	324,10	2,211	6,063	0,000
	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,280	6,10	172,51	0,004	0,100	0,000
	2	ZÁKLADY				496,61		6,160	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	631312641.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	199,270	12,20	2 431,09	0,000	0,000	0,000
	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	199,270	0,10	19,93	0,000	0,000	0,000
	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	229,161	0,60	137,50	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 588,52		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,828	265,90	486,07	0,000	0,000	4,387
	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,301	95,00	883,60	0,000	0,000	20,462
	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	170,990	2,60	444,57	0,000	0,000	3,420
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,269	16,10	455,13	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	848,070	0,50	424,04	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,269	12,50	353,36	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	282,690	1,40	395,77	0,000	0,000	0,000
	979089002.S	Poplatok za skládku	t	28,269	12,00	339,23	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 781,77		0,000	28,270
	99	PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	41,174	43,40	1 786,95	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				1 786,95		0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

		Práce HSV					9 161,18		6,160	28,270
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711111001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	199,270	0,20	39,85	0,000	0,000	0,000	0,000
246170000900.S		Lak asfaltový penetračný	t	0,060	1 953,20	117,19	1,000	0,060	0,000	0,000
711141559.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	199,270	5,20	1 036,20	0,001	0,108	0,000	0,000
628310001000.S		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	229,161	5,70	1 306,22	0,000	0,000	0,000	0,000
998711202.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,349	2,7000	68,4400	0,000	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					2 567,90		0,170	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713122111.S		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	199,270	1,20	239,12	0,000	0,006	0,000	0,000
283190012200.S		Doska z fenolovej peny hr. 40 mm, pre zateplenie podláh, ??0,021 (W/m.K), ?= 35 (kg/m3)	m2	203,255	21,00	4 268,36	0,000	0,000	0,000	0,000
713191122.S		Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striedch prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	199,270	5,00	996,35	0,002	0,319	0,000	0,000
998713202.S		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	52,453	1,4000	73,4300	0,000	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					5 577,26		0,330	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771575109		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	199,270	25,20	5 021,60	0,005	1,056	0,000	0,000
5976455002		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	219,197	19,00	4 164,74	0,000	0,000	0,000	0,000
5856111950		Škárovacia hmota	kg	103,891	2,00	207,78	0,001	0,104	0,000	0,000
5859482693		Lepidlo na obklady a dlažby	kg	644,125	1,00	644,13	0,001	0,644	0,000	0,000
998771202.S		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,536	3,9000	411,5900	0,000	0,000	0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					10 449,84		1,800	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ								
776990105.S		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	170,990	1,30	222,29	0,000	0,000	0,000	0,000
998776202.S		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,257	0,3000	0,6800	0,000	0,000	0,000	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ					222,97		0,000	0,000
		Práce PSV					18 817,97		2,300	0,000
		Celkom v EUR					27 979,15		8,460	28,270

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	1 337,75	333,50	1 671,25		
PSV	196,35	0,00	196,35	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 867,60	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 867,60
				DPH 23% z	429,55
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	2 297,15

Odberateľ	Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	11,500	8,35	96,03	0,029	0,336	0,000
	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	1,815	121,00	219,62	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				315,65		0,340	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	37,760	20,20	762,75	0,038	1,418	0,000
	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	37,760	2,30	86,85	0,000	0,010	0,000
	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	23,000	7,50	172,50	0,008	0,184	0,000
	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	23,000	14,50	333,50	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 355,60		1,610	0,000
		Práce HSV				1 671,25		1,950	0,000
		Práce PSV							
784		MALBY							
	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	37,760	1,30	49,09	0,000	0,004	0,000
	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	37,760	3,90	147,26	0,000	0,012	0,000
784		MALBY				196,35		0,020	0,000
		Práce PSV				196,35		0,020	0,000
		Celkom v EUR				1 867,60		1,970	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 5 - Sanácia vlhkosti stien	Ks:
Zákazka: Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	6 373,73	0,00	6 373,73		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			6 373,73	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 373,73
				DPH 23% z	6 373,73
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	7 839,69

Odberateľ	Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 5 - Sanácia vlhkosti stien

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 5 - Sanácia vlhkosti stien

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311208430.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pr m	m	47,950	51,30	2 459,84	0,000	0,000	0,000
	311209100.S	Vysušovanie vlhkého muriva elektroosmózou, pôdorysná plocha stavby do 400 m2	súb.	1,000	338,00	338,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 797,84		0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	600900509	Vnútročné zateplenie - aerogelová termoizolačná stierka - v 3 vrstvách, ??0,02 (W/M.K), R=3,0 (M2.K/W)	m2	107,468	18,50	1 988,16	0,000	0,000	0,000
	612465113.S	Vnútročný sanačný systém stien, sanačný prednástretek cementový, krytie 100%	m2	32,566	5,40	175,86	0,007	0,228	0,000
	612465243.S	Vnútročný sanačný systém stien, vodonepriepustná suchá omietková zmes	m2	32,566	34,70	1 130,04	0,006	0,205	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3 294,06		0,430	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	32,566	3,50	113,98	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,498	16,10	24,12	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,940	0,50	22,47	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,498	12,50	18,73	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,980	1,40	20,97	0,000	0,000	0,000
	979089002.S	Poplatok za skládku	t	1,498	12,00	17,98	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				218,25		0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,465	43,40	63,58	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				63,58		0,000	0,000
		Práce HSV				6 373,73		0,430	0,000
		Celkom v EUR				6 373,73		0,430	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 6 - Inštalácia tieniacej techniky	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0,00
PSV	91,94	3 080,00	3 171,94	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			3 171,94	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	3 171,94
				DPH 23% z	729,55
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	3 901,49

Odberateľ	Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 6 - Inštalácia tieniacej techniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV							
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY							
	786616510.S	Montáž rolety do strešného okna plochy do 1 m2	ks	11,000	8,10	89,10	0,000	0,000	0,000
	611520062000.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky 780 mm na elektrický pohon, VONKAJŠIA ROLETA Z POLYESTRU S OBOJSTRANNOU VRSTVOU PVC, VYSTUŽENÁ LAKOVANÝMI HLINÍKOVÝMI LAMELAMI S UV OCHRANOU NA SOLÁRNY POHON, MAUALNY POHON	ks	11,000	280,00	3 080,00	0,000	0,000	0,000
	998786202.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	28,351	0,1000	2,8400	0,000	0,000	0,000
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY				3 171,94		0,000	0,000
		Práce PSV				3 171,94		0,000	0,000
		Celkom v EUR				3 171,94		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla	Ks:
Zákazka: Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	446,02	111,00	557,02		
PSV	2 713,46	479,00	3 192,46	Komplet. činnosť	0,00
MNT	4 099,00	1 372,18	5 471,18	HZS	2 507,00
OST	2 250,00	0,00	2 250,00		
VN					
Spolu			11 470,66	Spolu	2 507,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	13 977,66
				DPH 23% z	3 214,86
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	17 192,52

Odberateľ	Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	974032664.S	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕahov. nosn. do stien do hĺbky 1	m	5,000	5,50	27,50	0,000	0,000	0,135
	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do	cm	760,000	0,20	152,00	0,000	0,000	0,000
	974042544.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150 mm,	m	5,000	9,30	46,50	0,000	0,000	0,110
	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,326	27,80	9,06	0,000	0,000	0,000
	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších	t	0,326	8,70	2,84	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,326	12,50	4,08	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých	t	0,326	1,40	0,46	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,326	16,10	5,25	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,326	0,50	0,16	0,000	0,000	0,000
	979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,326	12,00	3,91	0,000	0,000	0,000
	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		2,000	20,00	40,00	0,003	0,006	0,000
	971036023.S	Stavebné vysrávky	sub	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000	0,002
	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie),	m	15,000	3,50	52,50	0,000	0,000	0,000
	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie),	m	15,000	3,90	58,50	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,435	1,3000	3,1700	0,000	0,000	0,000
	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú	%	2,435	0,4000	0,9700	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000	%	2,435	0,0500	0,1200	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				557,02		0,010	0,250
		Práce HSV				557,02		0,010	0,250
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	30,000	4,30	129,00	0,000	0,001	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				129,00		0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	206,533	3,3000	681,5600	0,000	0,000	0,000
	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť	%	206,533	1,0500	216,8600	0,000	0,000	0,000
	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad	%	206,533	0,0500	10,3300	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				908,75		0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
	733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -	m	25,000	1,50	37,50	0,000	0,001	0,064

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	15,000	39,70	595,50	0,000	0,000	0,000
733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	15,000	57,90	868,50	0,000	0,000	0,000
899912101.S	Montáž PVC chráničiek DN 125	m	5,000	1,20	6,00	0,000	0,002	0,000
286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	5,000	3,80	19,00	0,000	0,000	0,000
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,238	1,4000	21,3300	0,000	0,000	0,000
998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	15,230	0,6000	9,1400	0,000	0,000	0,000
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	15,238	0,0500	0,7600	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				1 557,73		0,000	0,060
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	6,40	12,80	0,000	0,000	0,000
7569444.1	Odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4	ks	2,000	230,00	460,00	0,000	0,000	0,000
734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	1,000	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,970	0,2500	1,4900	0,000	0,000	0,000
998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	5,970	0,4000	2,3900	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	5,970	0,0500	0,3000	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				596,98		0,000	0,000
	Práce PSV				3 192,46		0,000	0,060
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	12,000	3,70	44,40	0,000	0,000	0,000
345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	12,000	4,50	54,00	0,000	0,000	0,000
211010006	Osadenie plastovej hmoždinky, vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	22,000	1,40	30,80	0,000	0,000	0,000
345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	22,000	0,09	1,98	0,000	0,000	0,000
210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	400,000	7,00	2 800,00	0,000	0,000	0,000
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	42,000	1,10	46,20	0,000	0,000	0,000
210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	10,000	4,00	40,00	0,000	0,000	0,000
210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	3,000	8,70	26,10	0,000	0,000	0,000
345420L132	Zásuvka 1-nás. IP55 : nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	3,000	8,90	26,70	0,000	0,000	0,000
210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	11,90	11,90	0,000	0,000	0,000
210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	35,60	35,60	0,000	0,000	0,000
3570002651827	Rozvádzač RH - časť UK	ks	1,000	600,00	600,00	0,000	0,000	0,000
210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	135,000	1,90	256,50	0,000	0,000	0,000
341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	135,000	0,80	108,00	0,000	0,000	0,000
210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	80,000	1,90	152,00	0,000	0,000	0,000
341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	80,000	1,40	112,00	0,000	0,000	0,000
210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	75,000	1,90	142,50	0,000	0,000	0,000
341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	75,000	1,50	112,50	0,000	0,000	0,000
210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	50,000	1,90	95,00	0,000	0,000	0,000
341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	50,000	2,30	115,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 7 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

210860221R	Montáž, kábla LiYY 3x0,75	m	220,000	1,90	418,00	0,000	0,000	0,000
341700M133	Kábel Cu pre elektroniku, lankové žily : LiYY 3x0,75	m	220,000	1,10	242,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 471,18		0,000	0,000
	Montážne práce				5 471,18		0,000	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
213291001.6	Koordinácia s dodávateľom UK a VZT	hod	40,000	22,30	892,00	0,000	0,000	0,000
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	16,00	400,00	0,000	0,000	0,000
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	45,000	19,00	855,00	0,000	0,000	0,000
HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	24,00	360,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				2 507,00		0,000	0,000
	HZS				2 507,00		0,000	0,000
	Ostatné služby							
HZS000215.S	Tlaková skúška systému	sub	1,000	280,00	280,00	0,000	0,000	0,000
HZS000311.S	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
HZS0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	sub	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	650,00	650,00	0,000	0,000	0,000
HZS0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	95,000	6,00	570,00	0,000	0,000	0,000
					2 250,00		0,000	0,000
	Ostatné služby				2 250,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				13 977,66		0,010	0,310

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	842,05	0,00	842,05		
PSV	20 749,98	18 025,00	38 774,98	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	2 880,00
OST					
VN					
Spolu			39 617,03	Spolu	2 880,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	42 497,03
				DPH 23% z	9 774,32
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	52 271,35

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20	m2	36,000	3,80	136,80	0,002	0,055	0,000
	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	23,000	5,30	121,90	0,002	0,044	0,000
	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	350,000	0,20	70,00	0,000	0,000	0,000
	974032666.S	Výsek rýh v stenách a priečkach pre vŕňov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250 mm, -0,04200t	m	10,000	6,80	68,00	0,000	0,000	0,420
	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,574	27,80	15,96	0,000	0,000	0,000
	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,574	8,70	4,99	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,574	12,50	7,18	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,574	1,40	0,80	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,574	16,10	9,24	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,574	0,50	0,29	0,000	0,000	0,000
	979089011.S	Poplatok za skládovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,574	12,00	6,89	0,000	0,000	0,000
	974082825.S	Stavebné vysrávky	sub	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000	0,015
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				842,05		0,100	0,440
		Práce HSV				842,05		0,100	0,440
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,502	1,3000	3,2500	0,000	0,000	0,000
	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,502	0,4000	1,0000	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,502	0,0500	0,1300	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				4,38		0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	11,80	23,60	0,000	0,000	0,000
	48463006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	70,00	140,00	0,000	0,000	0,000
	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN	ks	2,000	31,00	62,00	0,000	0,000	0,000
	484710007100.S	Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane skrutiek a hmoždínok	ks	2,000	21,00	42,00	0,000	0,000	0,000
	732331910.S	Montáž zariadenia na úpravu vody	súb.	1,000	330,00	330,00	0,003	0,003	0,000
	ZK06294.1	Zostava Aquahome 30 Smart	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000	0,000	0,000
	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	180,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	58,026	1,1000	63,8300	0,000	0,000	0,000
	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	58,026	0,4500	26,1100	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	58,026	0,0300	1,7400	0,000	0,000	0,000
731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				2 309,28		0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
733120815.S	Demontáž potrubia z ocefových rúrok hladkých do priemeru 38, - 0,00254t	m	25,000	1,50	37,50	0,000	0,001	0,064
230330409.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele Dxt 15x1,2 mm	m	175,000	16,60	2 905,00	0,000	0,000	0,000
722131312.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 15x1,2 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	175,000	19,30	3 377,50	0,000	0,086	0,000
230330415.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele Dxt 18x1,2 mm	m	66,000	20,00	1 320,00	0,000	0,000	0,000
722131313.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 18x1,2 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	66,000	21,20	1 399,20	0,001	0,036	0,000
230330418.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele Dxt 22x1,5 mm	m	35,000	29,50	1 032,50	0,000	0,000	0,000
722131314.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 22x1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	35,000	23,00	805,00	0,001	0,029	0,000
230330421.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele Dxt 28x1,5 mm	m	3,000	34,20	102,60	0,000	0,000	0,000
722131315.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 28x1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	3,000	25,00	75,00	0,001	0,003	0,000
230330424.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele Dxt 35x1,5 mm	m	2,000	42,60	85,20	0,000	0,000	0,000
722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	2,000	29,60	59,20	0,001	0,003	0,000
733167124.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	30,000	9,10	273,00	0,000	0,000	0,000
3C32017	HERZ Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	30,000	9,20	276,00	0,000	0,000	0,000
733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	30,000	0,50	15,00	0,000	0,000	0,000
733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	281,000	0,80	224,80	0,000	0,000	0,000
733167212.1	Montáž plastlinikových tvaroviek nad rámec	sub	1,000	336,00	336,00	0,000	0,000	0,000
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	35,162	1,4000	49,2300	0,000	0,000	0,000
998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	35,162	0,6000	21,1000	0,000	0,000	0,000
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	35,162	0,0500	1,7600	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				12 395,59		0,160	0,060
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	44,000	3,70	162,80	0,000	0,001	0,000
1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	22,000	13,00	286,00	0,000	0,000	0,000
1392301	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	22,000	11,00	242,00	0,000	0,000	0,000
734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	22,000	2,00	44,00	0,000	0,000	0,000
1923007	HERZ Hlavica termostatická Mini závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou 0, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	22,000	25,00	550,00	0,000	0,000	0,000
734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	4,40	4,40	0,000	0,000	0,000
1421730	HERZ Ventil STRÓMAX-GM 2013 DN 15 (nízky prietok, kvs=0,93 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	62,00	62,00	0,000	0,000	0,000
734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 25	ks	8,000	3,70	29,60	0,000	0,000	0,000
1220103	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	8,000	11,00	88,00	0,000	0,000	0,000
734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového DN 32	ks	6,000	4,30	25,80	0,000	0,000	0,000
1220104	HERZ Kohút guľový MODUL DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	6,000	18,00	108,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	3,000	4,40	13,20	0,000	0,001	0,000
1697804	Guľový kohút s vypúšťacím ventilom DN 15	ks	3,000	41,00	123,00	0,000	0,000	0,000
33838	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	1,000	40,00	40,00	0,000	0,000	0,000
HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez,rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	33,591	0,2500	8,4000	0,000	0,000	0,000
998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	33,591	0,4500	15,1200	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	33,591	0,0300	1,0100	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				2 153,33		0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735411811.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky do 700 mm, -0,01700t	ks	4,000	25,50	102,00	0,000	0,000	0,068
735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	25,000	5,70	142,50	0,000	0,000	0,000
735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceleových s príplatkom 8 %	ks	25,000	2,40	60,00	0,000	0,001	0,000
735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	16,000	11,70	187,20	0,000	0,000	0,000
K00206004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	10,000	85,00	850,00	0,000	0,000	0,000
K00206005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	1,000	87,00	87,00	0,000	0,000	0,000
K00226004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	107,00	535,00	0,000	0,000	0,000
735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	12,20	61,00	0,000	0,000	0,000
K00226008009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	160,00	800,00	0,000	0,000	0,000
735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	13,40	53,60	0,000	0,000	0,000
K00226010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	194,00	776,00	0,000	0,000	0,000
735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	25,000	11,10	277,50	0,000	0,000	0,000
735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	255,000	0,50	127,50	0,000	0,000	0,000
735311206.S	Podlahové kúrenie suchý systém	m2	170,000	38,00	6 460,00	0,000	0,000	0,000
3F14001	HERZ RENOVA 16 platňa z PPS pre rúrky DN16, hr.25mm, rozstup 167/250/330 mm	m2	170,000	10,50	1 785,00	0,000	0,000	0,000
3F14002	HERZ RENOVA 16 teplovodiaci plech, hr.0,5mm, pre platne RENOVA 16, perforácia každých 250 mm	ks	832,000	7,90	6 572,80	0,000	0,000	0,000
3D16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúča dl. 200 m	m	1 025,000	1,60	1 640,00	0,000	0,000	0,000
3F08002	HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás	m	130,000	1,00	130,00	0,000	0,000	0,000
PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	55,000	0,60	33,00	0,000	0,000	0,000
1609501	HERZ Prechodka pre rozdeľovače 8530 na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	30,000	3,30	99,00	0,000	0,000	0,000
1627403	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s O-krúžkom, kovovo tesniaca, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	44,000	3,80	167,20	0,000	0,000	0,000
735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	13,20	13,20	0,000	0,000	0,000
1853307	HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000	330,00	330,00	0,000	0,000	0,000
735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	13,30	13,30	0,000	0,000	0,000
1853308	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000	370,00	370,00	0,000	0,000	0,000
735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	14,30	28,60	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 8 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

1856915	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
1856920	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	111,00	111,00	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				21 912,40		0,000	0,070
	Práce PSV				38 774,98		0,160	0,130
	HZS							
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
HZS000111.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	19,00	760,00	0,000	0,000	0,000
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	22,00	550,00	0,000	0,000	0,000
HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	20,00	20,00	0,000	0,000	0,000
HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	60,000	20,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				2 880,00		0,000	0,000
	HZS				2 880,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				42 497,03		0,260	0,570

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	200,00	0,00	200,00		
PSV	375,41	209,20	584,61	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	1 765,00
OST	1 155,00	0,00	1 155,00		
VN					
Spolu			1 939,61	Spolu	1 765,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	3 704,61
				DPH 23% z	852,06
				3 704,61	
				DPH 0% z	0,00
				0,00	
				Spolu v EUR	4 556,67

Odberteľ

Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612401191	Stavebné úpravy	sub	1,000	200,00	200,00	0,003	0,003	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				200,00		0,000	0,000
		Práce HSV				200,00		0,000	0,000
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	8,000	4,30	34,40	0,000	0,000	0,000
	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,000	3,40	13,60	0,000	0,000	0,000
	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,000	3,90	15,60	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,349	1,3000	0,4500	0,000	0,000	0,000
	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,349	0,4500	0,1600	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,349	0,0300	0,0100	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				64,22		0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,300	3,0000	0,9000	0,000	0,000	0,000
	998731193.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,185	54,87	10,15	0,000	0,000	0,000
	998731199.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,185	0,50	0,09	0,000	0,000	0,000
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				11,14		0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
	733166154.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	4,000	21,00	84,00	0,000	0,000	0,000
	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	4,000	34,40	137,60	0,000	0,000	0,000
	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,223	1,4000	3,1100	0,000	0,000	0,000
	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	2,223	0,6000	1,3300	0,000	0,000	0,000
	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,223	0,0300	0,0700	0,000	0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				226,11		0,000	0,000
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
	722221454.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 1	ks	4,000	5,50	22,00	0,000	0,000	0,000
	1220103	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	12,00	48,00	0,000	0,000	0,000
	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,70	9,40	0,000	0,001	0,000
	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	2,000	4,00	8,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 9 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

722221315.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,10	10,20	0,000	0,000	0,000
551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10	ks	2,000	19,00	38,00	0,000	0,000	0,000
722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,10	10,20	0,000	0,000	0,000
551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	2,000	43,00	86,00	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	70,339	0,2500	17,5800	0,000	0,000	0,000
998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	70,339	0,4500	31,6500	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	70,339	0,0300	2,1100	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				283,14		0,000	0,000
	Práce PSV				584,61		0,000	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	35,000	19,00	665,00	0,000	0,000	0,000
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	22,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 765,00		0,000	0,000
	HZS				1 765,00		0,000	0,000
	Ostatné služby							
HZS000111.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	80,00	80,00	0,000	0,000	0,000
HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
HZS0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	115,000	5,00	575,00	0,000	0,000	0,000
					1 155,00		0,000	0,000
	Ostatné služby				1 155,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				3 704,61		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity	Miesto:
Časť: 10 - Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy teplej vody a inštaláci miestnej prípravy	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	446,17	0,00	446,17		
PSV	2 256,34	581,20	2 837,54	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	1 670,00
OST					
VN					
Spolu			3 283,71	Spolu	1 670,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 953,71
				DPH 23% z	1 139,21
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	6 092,92

Odberateľ	Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o									
Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe									
A Energetické aktivity									
Časť: 10 - Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy teplej vody a inštaláci miestnej prípravy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
	9	Práce HSV OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	974031744.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do m	m	20,000	7,20	144,00	0,000	0,000	0,380
	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	110,000	0,20	22,00	0,000	0,000	0,000
	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,382	27,80	10,62	0,000	0,000	0,000
	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,382	8,70	3,32	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,382	12,50	4,78	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,382	1,40	0,53	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,382	16,10	6,15	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,382	0,50	0,19	0,000	0,000	0,000
	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,382	12,00	4,58	0,000	0,000	0,000
	941955001.S	Stavebné vysrávky	sub	1,000	250,00	250,00	0,002	0,002	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				446,17		0,000	0,380
		Práce HSV				446,17		0,000	0,380
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	40,000	3,00	120,00	0,000	0,001	0,000
	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	0,90	18,00	0,000	0,000	0,000
	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	1,10	16,50	0,000	0,000	0,000
	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	1,50	7,50	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,659	1,3000	2,1600	0,000	0,000	0,000
	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,659	0,4500	0,7500	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,659	0,0300	0,0500	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				164,96		0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722171132.S	Potrubie plastlinikové spájané lisovaním D 20 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	34,000	25,10	853,40	0,004	0,135	0,000
	722171133.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 26 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	18,000	30,60	550,80	0,006	0,105	0,000
	722171134.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 32 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	5,000	39,50	197,50	0,011	0,056	0,000
	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	1,30	52,00	0,000	0,000	0,000
	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo	sub	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000	0,000
	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,324	0,7000	12,1300	0,000	0,000	0,000
	998722293.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	17,324	0,7500	12,9900	0,000	0,000	0,000
	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,324	0,0300	0,5200	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 10 - Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy teplej vody a inštaláci miestnej prípravy

722290226	Tlaková skúška potrubia	m	40,000	1,90	76,00	0,000	0,007	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 830,34		0,300	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	10,000	2,90	29,00	0,000	0,000	0,000
551110007700.S	Rohový guľový kohút pre pitnú vodu 1/2	ks	10,000	17,50	175,00	0,000	0,000	0,000
734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	13,70	54,80	0,001	0,002	0,000
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	ks	2,000	4,90	9,80	0,000	0,000	0,000
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	12,50	25,00	0,000	0,000	0,000
722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,50	5,50	0,000	0,000	0,000
551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	1,000	21,50	21,50	0,000	0,000	0,000
722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,50	6,50	0,000	0,000	0,000
551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	1,000	34,70	34,70	0,000	0,000	0,000
722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	2,000	19,40	38,80	0,002	0,004	0,000
388240000900.S	Vodomer Domový 420 Q3=4 L-165mm DN20 R3/4 (závit G1)	ks	2,000	65,00	130,00	0,000	0,000	0,000
722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	22,40	22,40	0,003	0,003	0,000
388240001000.S	Vodomer domový 1 Qn 3,5 m3	ks	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000	0,000
722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	29,80	29,80	0,004	0,004	0,000
388240000100.S	Vodomer Domový 420 Q3=10 L-260mm DN25 R1 (závit G5/4)	ks	1,000	78,00	78,00	0,000	0,000	0,000
734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva	sub	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,586	0,2500	2,1500	0,000	0,000	0,000
998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8,586	0,4500	3,8600	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,586	0,0500	0,4300	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				842,24		0,010	0,000
	Práce PSV				2 837,54		0,310	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000312.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	70,00	70,00	0,000	0,000	0,000
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	16,00	480,00	0,000	0,000	0,000
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	19,00	760,00	0,000	0,000	0,000
HZS000311.S	Skúšobná prevádzka systému	hod	18,000	20,00	360,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 670,00		0,000	0,000
	HZS				1 670,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				4 953,71		0,310	0,380

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 11 - Výmena batérii za pákové batérie vrátane inštalácie perlatov

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV					
PSV	219,14	742,00	961,14	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	1 220,00
OST					
VN					
Spolu			961,14	Spolu	1 220,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 181,14
				DPH 23% z	501,66
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	2 682,80

Odberateľ

Dodávateľ

--

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 11 - Výmena batérii za pákové batérie vrátane inštalácie perlatov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce PSV							
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusks	ks	7,000	3,40	23,80	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				23,80		0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej	ks	7,000	4,50	31,50	0,000	0,000	0,018
	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	9,00	63,00	0,000	0,001	0,000
	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	88,00	616,00	0,000	0,000	0,000
	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,310	0,3000	1,8900	0,000	0,000	0,000
	998725293.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	6,310	0,3000	1,8900	0,000	0,000	0,000
	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	6,310	0,0300	0,1900	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				714,47		0,000	0,020
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
	725819401.S	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	14,000	6,80	95,20	0,000	0,004	0,000
	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2 - 3/8, s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	14,000	9,00	126,00	0,000	0,000	0,000
	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,280	0,2500	0,5700	0,000	0,000	0,000
	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,280	0,4500	1,0300	0,000	0,000	0,000
	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,280	0,0300	0,0700	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				222,87		0,000	0,000
		Práce PSV				961,14		0,000	0,020
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	25,000	20,00	500,00	0,000	0,000	0,000
	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	30,000	24,00	720,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 220,00		0,000	0,000
		HZS				1 220,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				2 181,14		0,000	0,020

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 12 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o


IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	892,51	0,00	892,51		
PSV	3 552,70	26 771,90	30 324,60	Komplet. činnosť	0,00
MNT	535,00	490,00	1 025,00	HZS	1 132,00
OST					
VN					
Spolu			32 242,11	Spolu	1 132,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	33 374,11
				DPH 23% z	33 374,11
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	41 050,16

Odberateľ

Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba				Spracoval:					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o									
Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe									
A Energetické aktivity									
Časť: 12 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	Práce HSV OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo te	cm	160,000	1,60	256,00	0,000	0,005	0,102
	971036022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	250,000	2,50	625,00	0,000	0,008	0,293
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,395	7,70	3,04	0,000	0,000	0,000
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,395	5,40	2,13	0,000	0,000	0,000
	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640	9,90	6,34	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				892,51		0,010	0,400
		Práce HSV				892,51		0,010	0,400
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	5,000	38,00	190,00	0,000	0,000	0,000
	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	5,000	4,40	22,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				212,00		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	6,000	140,00	840,00	0,000	0,000	0,000
	3599551r	inVERTer typ iV14-MaxAir	ks	2,000	790,00	1 580,00	0,000	0,000	0,000
	3599551rr	inVERTer typ iV14-MaxAir Corner	ks	4,000	850,00	3 400,00	0,000	0,000	0,000
	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	3,000	6,20	18,60	0,000	0,000	0,000
	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	3,000	18,10	54,30	0,000	0,000	0,000
	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	4,000	7,40	29,60	0,000	0,000	0,000
	429720037000	Žalúzia protidažďová plastová PRG 315, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	136,90	547,60	0,000	0,000	0,000
	769052021.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 1200 m3/h	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	0,000	0,000	0,000
	429530016500.S	Vzduchotechnická jednotka, Multivac HRWA2-070CB-EE1-A	ks	2,000	10 500,00	21 000,00	0,000	0,000	0,000
	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,000	1,7000	42,5000	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				30 112,60		0,000	0,000
		Práce PSV				30 324,60		0,000	0,000
		Montážne práce							
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ							
	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	95,00	95,00	0,000	0,000	0,000
	186964r	Regulátor Connect	ks	1,000	490,00	490,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 12 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	800,00	240,00	0,000	0,000	0,000
HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	200,00	200,00	0,000	0,000	0,000
936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				1 025,00		0,000	0,000
	Montážne práce				1 025,00		0,000	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	10,00	800,00	0,000	0,000	0,000
HZS0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
HZS0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	30,00	30,00	0,000	0,000	0,000
HZS0071	Skúšobná v prevádzka	hod	20,000	2,60	52,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 132,00		0,000	0,000
	HZS				1 132,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				33 374,11		0,010	0,400

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 13 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel vyi Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	2 403,20	5 573,20	7 976,40	HZS	1 830,00
OST					
VN					
Spolu			7 976,40	Spolu	1 830,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	9 806,40
				DPH 23% z	9 806,40
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	12 061,87

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 13 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 13 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	211010006	Osadenie plastovej hmoždinky, vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostr	kus	282,000	1,40	394,80	0,000	0,000	0,000
	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	282,000	0,10	28,20	0,000	0,000	0,000
	210200027	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	kus	5,000	7,40	37,00	0,000	0,000	0,000
	347000O020	Žiarovka LED 10 W	kus	5,000	6,00	30,00	0,000	0,000	0,000
	348912103993	Svietidlo C1 - LED	ks	5,000	35,00	175,00	0,000	0,000	0,000
	210200107	Montáž, svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak) prisadené	kus	2,000	16,90	33,80	0,000	0,000	0,000
	348912103998	Svietidlo H - LED prachotesné	ks	2,000	65,00	130,00	0,000	0,000	0,000
	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	9,000	9,80	88,20	0,000	0,000	0,000
	348912104000	Svietidlo J - stropné s pohybovým snímačom	ks	9,000	60,00	540,00	0,000	0,000	0,000
	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	13,000	11,70	152,10	0,000	0,000	0,000
	348912103996	Svietidlo E - LED panel 300x300	ks	13,000	42,00	546,00	0,000	0,000	0,000
	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	8,000	17,30	138,40	0,000	0,000	0,000
	348912103991	Svietidlo B - LED panel 300x1200	ks	8,000	65,00	520,00	0,000	0,000	0,000
	210200608	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	43,000	24,30	1 044,90	0,000	0,000	0,000
	348912103990	Svietidlo A - LED panel 600x600	ks	43,000	68,00	2 924,00	0,000	0,000	0,000
	210201020D	Demontáž svietidiel	kus	26,000	14,00	364,00	0,000	0,000	0,000
	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	10,000	15,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	348912104008	Svietidlo N - núdzové	ks	10,000	68,00	680,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				7 976,40		0,000	0,000
		Montážne práce				7 976,40		0,000	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	213290070.1	Vymeriavanie svietidiel	hod	90,000	12,00	1 080,00	0,000	0,000	0,000
	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	25,00	750,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 830,00		0,000	0,000
		HZS				1 830,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				9 806,40		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt A Energetické aktivity

Miesto:

Časť: 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z účelom výroby el. energie a batériových systém Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0,00
PSV	218,33	0,00	218,33	Komplet. činnosť	0,00
MNT	4 155,90	7 823,50	11 979,40	HZS	140,00
OST					
VN					
Spolu			12 197,73	Spolu	140,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	12 337,73
				DPH 23% z	2 837,68
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	15 175,41

Odberateľ

Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

A Energetické aktivity

Časť: 14 - Inštalácia fotovoltaických systémov z účelom výroby el. energie a batériových systémov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce PSV							
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	767995101.R	Montáž a dodávka konštrukcie pre batériový systém	ks	1,000	218,33	218,33	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				218,33		0,000	0,000
		Práce PSV				218,33		0,000	0,000
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	357000C145	Dodávka batériového systému 5,4 kW	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000	0,000	0,000
	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	28,000	1,10	30,80	0,000	0,000	0,000
	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	4,000	4,00	16,00	0,000	0,000	0,000
	210190001R	Montáž rozvádzača R-FVZ - nástenný	kus	1,000	11,90	11,90	0,000	0,000	0,000
	35700026501101	Rozvádzač R-FVZ	ks	1,000	790,00	790,00	0,000	0,000	0,000
	3570002651800501	Doplnenie rozvádzača RE	ks	1,000	124,00	124,00	0,000	0,000	0,000
	210190002R1	Montáž striedača	kus	1,000	28,70	28,70	0,000	0,000	0,000
	345140053	Striedač 6 kW	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	0,000	0,000	0,000
	210190111	Montáž a doprava	kus	1,000	300,00	300,00	0,000	0,000	0,000
	210800646	Montáž, kábla SOLAR 6mm ²	m	90,000	1,90	171,00	0,000	0,000	0,000
	341029E53101	Kábel SOLAR 6	m	90,000	1,80	162,00	0,000	0,000	0,000
	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	25,000	1,90	47,50	0,000	0,000	0,000
	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	25,000	2,30	57,50	0,000	0,000	0,000
	213290058	Doplnenie rozvádzača RE	hod	20,000	22,00	440,00	0,000	0,000	0,000
	213290153.5	Inžinierska činnosť	hod	80,000	22,00	1 760,00	0,000	0,000	0,000
	213290154.1	Realizačný projekt	ks	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	25,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				11 979,40		0,000	0,000
		Montážne práce				11 979,40		0,000	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	HZS000111.S	Sekacie práce pre fotovoltiku	hod	20,000	7,00	140,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				140,00		0,000	0,000
		HZS				140,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				12 337,73		0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity

Miesto:

Časť: 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budo Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	33 172,53	53,88	33 226,41		
PSV	37 986,05	17 020,98	55 007,03	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			88 233,44	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	88 233,44
				DPH 23% z	88 233,44
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	108 527,13

Odberateľ

Dodávateľ

--

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

B Iné aktivity

Časť: 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	155,000	1,40	217,00	0,000	0,000	0,000
	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	155,000	11,00	1 705,00	0,000	0,000	0,000
	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	23,000	7,80	179,40	0,076	1,737	0,000
	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	440,000	2,30	1 012,00	0,000	0,111	0,000
	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	440,000	2,10	924,00	0,002	0,828	0,000
	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	263,302	8,90	2 343,39	0,000	0,000	0,000
	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	440,000	9,50	4 180,00	0,000	0,000	0,000
	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	703,302	9,40	6 611,04	0,002	1,238	0,000
	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,040	0,60	23,42	0,000	0,000	0,000
	585520000750.S	Adhézný mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	8,042	6,70	53,88	0,000	0,000	0,000
	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	18,270	4,80	87,70	0,000	0,000	0,000
	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	135,470	4,90	663,80	0,018	2,418	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				18 000,63		6,330	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	155,000	3,80	589,00	0,002	0,237	0,000
	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,270	2,60	47,50	0,000	0,000	0,365
	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	115,000	1,10	126,50	0,000	0,000	0,460
	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,800	8,70	50,46	0,000	0,000	0,215
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,598	16,10	476,53	0,000	0,000	0,000
	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	155,000	0,80	124,00	0,000	0,000	7,750
	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	440,000	0,70	308,00	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	887,940	0,50	443,97	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	29,598	12,50	369,98	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	295,980	1,40	414,37	0,000	0,000	0,000
	979089002.S	Poplatok za skládku	t	29,598	12,00	355,18	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 305,49		0,240	8,790
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	274,661	43,40	11 920,29	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				11 920,29		0,000	0,000
		Práce HSV				33 226,41		6,570	8,790
		Práce PSV							

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	174,509	1,20	209,41	0,000	0,006	0,000	
283330002300.S	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	m2	177,999	19,00	3 381,98	0,000	0,000	0,000	
713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striedch prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	174,509	5,00	872,55	0,002	0,279	0,000	
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	42,197	1,4000	59,0800	0,000	0,000	0,000	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				4 523,02		0,290	0,000	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	23,80	23,80	0,000	0,000	0,000	
642510000100.S	Pisoár keramický	ks	1,000	120,00	120,00	0,000	0,000	0,000	
725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	52,20	156,60	0,000	0,000	0,000	
552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	430,00	1 290,00	0,000	0,000	0,000	
725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	9,20	27,60	0,000	0,000	0,000	
642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	3,000	90,00	270,00	0,000	0,000	0,000	
725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	16,800	92,70	1 557,36	0,000	0,000	0,000	
6079300001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	17,640	190,00	3 351,60	0,000	0,000	0,000	
725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	44,40	88,80	0,002	0,004	0,000	
642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	85,00	170,00	0,000	0,000	0,000	
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,00	9,00	0,000	0,000	0,000	
554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	28,00	84,00	0,000	0,000	0,000	
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,00	27,00	0,000	0,000	0,000	
551450000200.S	Batéria nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	78,00	234,00	0,000	0,000	0,000	
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	8,80	26,40	0,000	0,000	0,000	
551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	25,00	75,00	0,000	0,000	0,000	
725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, pisoárovej do D 40 mm	ks	1,000	8,10	8,10	0,000	0,000	0,000	
551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	1,000	22,00	22,00	0,000	0,000	0,000	
998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	83,163	0,3000	24,9500	0,000	0,000	0,000	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				7 566,21		0,000	0,000	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	18,150	2,90	52,64	0,000	0,000	0,436	
762332130.S	Montáž a dodávka drevenej konštrukcie pre spevnenie dreveného krovu	m3	5,000	990,00	4 950,00	0,000	0,001	0,000	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				5 002,64		0,000	0,440	
763	DREVOSTAVBY								
763115213.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm, TI 100 mm	m2	131,651	47,00	6 187,60	0,032	4,171	0,000	
763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	5,400	42,30	228,42	0,000	0,000	0,000	
763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	155,000	36,70	5 688,50	0,017	2,570	0,000	
763152441.S	SDK suchá podlaha z dielcov sadrovkláknitých dosiek hr. 25 mm lepených na pero a drážku bez podsypu	m2	174,509	49,90	8 708,00	0,032	5,591	0,000	
998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	208,411	4,5000	937,8500	0,000	0,000	0,000	
763	DREVOSTAVBY				21 750,37		12,330	0,000	

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	23,90	167,30	0,000	0,000	0,000	
549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	16,00	112,00	0,000	0,000	0,000	
611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová vošтина, povrch fólia, piné	ks	7,000	91,00	637,00	0,000	0,000	0,000	
766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	67,00	469,00	0,000	0,003	0,000	
611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	7,000	110,00	770,00	0,000	0,000	0,000	
998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,257	0,8000	17,8100	0,000	0,000	0,000	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 173,11		0,000	0,000	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,800	53,10	307,98	0,000	0,000	0,000	
553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	5,800	220,00	1 276,00	0,000	0,000	0,000	
767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,500	20,00	90,00	0,000	0,000	0,000	
553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	4,500	20,00	90,00	0,000	0,000	0,000	
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,120	1,1000	16,6300	0,000	0,000	0,000	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 780,61		0,000	0,000	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	18,270	29,00	529,83	0,006	0,118	0,000	
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	39,040	27,00	1 054,08	0,005	0,207	0,000	
5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	63,041	29,00	1 828,19	0,000	0,000	0,000	
5856111950	Škárovacia hmota	kg	28,373	2,00	56,75	0,001	0,028	0,000	
5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	175,913	1,00	175,91	0,001	0,176	0,000	
998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,815	3,9000	166,9800	0,000	0,000	0,000	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				3 811,74		0,530	0,000	
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	98,400	3,65	359,16	0,000	0,000	0,000	
611990004200.S	Lišta soklová	m	99,384	2,20	218,64	0,000	0,000	0,000	
775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	135,470	5,10	690,90	0,000	0,000	0,000	
611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	138,179	16,00	2 210,86	0,000	0,000	0,000	
775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	135,470	0,80	108,38	0,000	0,000	0,000	
283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	139,534	1,10	153,49	0,000	0,000	0,000	
775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	135,470	0,80	108,38	0,000	0,000	0,000	
283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	139,534	0,50	69,77	0,000	0,011	0,000	
998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	43,615	1,0500	45,8000	0,000	0,000	0,000	
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				3 965,38		0,010	0,000	
781	OBKLADY KERAMICKÉ								
781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	12,650	34,00	430,10	0,003	0,042	0,000	
5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	13,283	28,00	371,92	0,021	0,279	0,000	
5856111950.1	Škárovacia hmota	kg	6,325	2,00	12,65	0,000	0,000	0,000	
5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	39,215	1,00	39,22	0,025	0,980	0,000	

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 14 - Obnova stavebných konštrukcií, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,579	2,2000	25,4700	0,000	0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				879,36		1,300	0,000
783	NÁTERY							
783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	150,000	3,30	495,00	0,000	0,048	0,000
783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	155,000	3,40	527,00	0,000	0,051	0,000
783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	263,302	2,60	684,59	0,000	0,087	0,000
783	NÁTERY				1 706,59		0,190	0,000
784	MALBY							
784402801.S	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	440,000	0,20	88,00	0,000	0,000	0,000
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	440,000	1,10	484,00	0,000	0,044	0,000
784452472	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	440,000	2,90	1 276,00	0,000	0,145	0,000
784	MALBY				1 848,00		0,190	0,000
	Práce PSV				55 007,03		14,840	0,440
	Celkom v EUR				88 233,44		21,410	9,230

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity	Miesto:
Časť: 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - elektrickej energie	Ks:
Zákazka: Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
					0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	557,00	1 805,10	2 362,10	HZS	2 820,00	
OST						
VN						
Spolu			2 362,10	Spolu	2 820,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady			
			Celkové náklady bez DPH		5 222,10	
			DPH 23% z	5 222,10	1 201,08	
			DPH 0% z	0,00	0,00	
			Spolu v EUR			6 423,18

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - elektrickej energie

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

B Iné aktivity

Časť: 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - elektrickej energie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	211010006	Osadenie plastovej hmoždinky, vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostr	kus	2,000	1,20	2,40	0,000	0,000	0,000
	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	2,000	0,05	0,10	0,000	0,000	0,000
	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	73,000	0,90	65,70	0,000	0,000	0,000
	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	21,000	3,20	67,20	0,000	0,000	0,000
	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	10,000	2,30	23,00	0,000	0,000	0,000
	345300L261	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámička, biely	kus	10,000	5,50	55,00	0,000	0,000	0,000
	345531L081	Rámiček 1-násobný , biela	kus	10,000	1,00	10,00	0,000	0,000	0,000
	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	8,000	2,60	20,80	0,000	0,000	0,000
	345313L261	Prepínač rad.5 s krytom, bez rámička, biely	kus	8,000	7,20	57,60	0,000	0,000	0,000
	345531L081	Rámiček 1-násobný , biela	kus	8,000	1,00	8,00	0,000	0,000	0,000
	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	6,000	2,60	15,60	0,000	0,000	0,000
	345324L261	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámička, biely	kus	6,000	6,00	36,00	0,000	0,000	0,000
	345531L081	Rámiček 1-násobný , biela	kus	6,000	1,00	6,00	0,000	0,000	0,000
	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	1,000	6,70	6,70	0,000	0,000	0,000
	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so signálkou, zapustená, biela	kus	1,000	20,00	20,00	0,000	0,000	0,000
	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	39,000	5,50	214,50	0,000	0,000	0,000
	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	39,000	8,10	315,90	0,000	0,000	0,000
	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	5,80	5,80	0,000	0,000	0,000
	3581300C18	Tlačidlo CENTRAL STOP	kus	1,000	55,20	55,20	0,000	0,000	0,000
	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	2,000	9,60	19,20	0,000	0,000	0,000
	357000264874	Rozvádzač RP2	ks	1,000	700,00	700,00	0,000	0,000	0,000
	357000056	Rozvádzač RH	kus	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	24,00	48,00	0,000	0,000	0,000
	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásmom (Bernard)	kus	10,000	4,40	44,00	0,000	0,000	0,000
	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2-2 potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	kus	10,000	0,60	6,00	0,000	0,000	0,000
	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	10,000	0,60	6,00	0,000	0,000	0,000
	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	24,10	24,10	0,000	0,000	0,000
	3549090O01	Prípojnicová potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	29,30	29,30	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 362,10		0,000	0,000
		Montážne práce				2 362,10		0,000	0,000
		HZS							

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.1 - Vnútorne rozvody inžinierských sietí - elektrickej energie

HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	50,000	18,00	900,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	40,000	1,00	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000
213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	60,000	20,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000	0,000
213291001.6	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	40,000	18,00	720,00	0,000	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				2 860,00		0,000	0,000	0,000
	HZS				2 860,00		0,000	0,000	0,000
	Celkom v EUR				5 222,10		0,000	0,000	0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity	Miesto:
Časť: 15.2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - studenej vody	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa
Odberateľ: Obec Šiba	
IČO: 00322652	DIČ: 2020624727
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o	
IČO: 45344086	DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	464,55	0,00	464,55		
PSV	2 482,61	595,00	3 077,61	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	1 290,00
OST					
VN					
Spolu			3 542,16	Spolu	1 290,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 902,16
				DPH 23% z	4 902,16
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	6 029,66

Odberateľ	Dodávateľ



Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

B Iné aktivity

Časť: 15.2 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - studenej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	974031744.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do m		26,000	5,80	150,80	0,000	0,000	0,494
	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	307,000	0,10	30,70	0,000	0,000	0,000
	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,500	22,50	11,25	0,000	0,000	0,000
	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,500	7,00	3,50	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,500	10,10	5,05	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	1,10	0,55	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	13,00	6,50	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,500	0,40	0,20	0,000	0,000	0,000
	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,500	12,00	6,00	0,000	0,000	0,000
	941955001.S	Stavebné vysrávky	sub	1,000	250,00	250,00	0,002	0,002	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				464,55		0,000	0,490
		Práce HSV				464,55		0,000	0,490
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	66,000	2,40	158,40	0,000	0,002	0,000
	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	36,000	0,70	25,20	0,000	0,000	0,000
	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	0,90	13,50	0,000	0,000	0,000
	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	1,20	6,00	0,000	0,000	0,000
	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,000	1,40	5,60	0,000	0,000	0,000
	713482306.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-54 mm	m	6,000	2,60	15,60	0,000	0,000	0,000
	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,80	10,80	0,000	0,000	0,000
	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,013	1,0500	3,1600	0,000	0,000	0,000
	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	3,013	0,3600	1,0800	0,000	0,000	0,000
	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,013	0,0400	0,1200	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				239,46		0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722171132.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 20 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	36,000	20,30	730,75	0,004	0,143	0,000
	722171133.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 26 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	15,000	24,80	372,00	0,006	0,088	0,000
	722171134.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 32 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	5,000	32,00	160,00	0,011	0,056	0,000
	722171135.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 40 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	4,000	46,10	184,40	0,021	0,084	0,000
	722171136.S	Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 50 mm + T-kusy, Kolená, Spojky...	m	6,000	64,30	385,80	0,039	0,235	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - studenej vody

722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	66,000	1,10	72,60	0,000	0,001	0,000
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	23,555	0,5700	13,4300	0,000	0,000	0,000
998722293.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	23,555	0,6100	14,3700	0,000	0,000	0,000
998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	23,555	0,0300	0,7100	0,000	0,000	0,000
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	66,000	1,50	99,00	0,000	0,012	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 033,06		0,620	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	4,00	16,00	0,000	0,000	0,000
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	4,000	10,00	40,00	0,000	0,000	0,000
722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 32	ks	2,000	5,20	10,40	0,000	0,000	0,000
551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu DN 32	ks	2,000	28,00	56,00	0,000	0,000	0,000
722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 3/4	ks	2,000	15,70	31,40	0,002	0,004	0,000
388240000900.S	Vodomer Domový 420 Q3=4 L-165mm DN20 R3/4 (závit G1)	ks	2,000	50,00	100,00	0,000	0,000	0,000
722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	24,00	24,00	0,004	0,004	0,000
388240001600.S	Vodomer Domový 420 Q3=10 L-260mm DN25 R1 (závit G5/4)	ks	1,000	70,00	70,00	0,000	0,000	0,000
722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	20,000	2,40	48,00	0,000	0,000	0,000
551110007700.S	Rohový guľový kohút pre pitnú vodu 1/2	ks	19,000	14,10	267,90	0,000	0,000	0,000
734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	11,10	66,60	0,001	0,003	0,000
722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo	sub	1,000	70,40	70,40	0,000	0,000	0,000
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,446	0,2000	1,4900	0,000	0,000	0,000
998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,446	0,3600	2,6800	0,000	0,000	0,000
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	7,446	0,0300	0,2200	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				805,09		0,010	0,000
	Práce PSV				3 077,61		0,630	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
533810017000.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	70,00	70,00	0,000	0,000	0,000
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,00	390,00	0,000	0,000	0,000
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,00	900,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 360,00		0,000	0,000
	HZS				1 360,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				4 902,16		0,630	0,490

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity

Miesto:

Časť: 15.3 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - kanalizácie

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	491,31	0,00	491,31		
PSV	1 494,70	693,50	2 188,20	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	1 487,00
OST					
VN					
Spolu	2 679,51		Spolu		1 487,00
Zariadenie staveniska 0%		0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%		0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%		0,00	Horské oblasti 0%		0,00
Prevádzkové vplyvy 0%		0,00	Mimostavenisková doprava 0%		0,00
			Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		4 166,51
			DPH 23% z	4 166,51	958,29
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		5 124,80

Odberateľ

Dodávateľ



Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.3 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - kanalizácie

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

B Iné aktivity

Časť: 15.3 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do te	cm	90,000	0,10	9,00	0,000	0,000	0,000
	974031744.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hĺ. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	30,000	5,80	174,00	0,000	0,000	0,570
	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,572	22,50	12,87	0,000	0,000	0,000
	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,572	7,00	4,00	0,000	0,000	0,000
	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,572	10,10	5,78	0,000	0,000	0,000
	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,572	1,10	0,63	0,000	0,000	0,000
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,572	13,00	7,44	0,000	0,000	0,000
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,572	0,40	0,23	0,000	0,000	0,000
	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,572	12,00	6,86	0,000	0,000	0,000
	941955001.S	Stavebné vysrávky	sub	1,000	270,50	270,50	0,002	0,002	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				491,31		0,000	0,570
		Práce HSV				491,31		0,000	0,570
		Práce PSV							
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
	721172327.S	Montáž čerpadla kondezátu	ks	2,000	81,00	162,00	0,000	0,000	0,000
	286540005100	Čerpadlo kondezátu, Aspen Mini	ks	2,000	120,00	240,00	0,000	0,000	0,000
	721174000.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 32 mm	m	10,000	3,00	30,00	0,000	0,000	0,000
	286130037500.S	Rúra D 32 mm, kanalizačný systém HDPE	m	10,000	2,80	28,00	0,000	0,000	0,000
	721174003.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	m	8,000	3,30	26,40	0,000	0,000	0,000
	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	8,000	13,10	104,80	0,000	0,003	0,000
	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	10,000	3,80	38,00	0,000	0,000	0,000
	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné v	m	10,000	17,60	176,00	0,001	0,006	0,000
	721174015.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	10,000	4,40	44,00	0,000	0,000	0,000
	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	10,000	24,30	243,02	0,001	0,011	0,000
	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	8,000	4,30	34,40	0,000	0,000	0,000
	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	0,40	3,20	0,000	0,000	0,000
	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	6,000	4,90	29,40	0,000	0,000	0,000
	286540002000.S	Koleno HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	0,90	5,40	0,000	0,000	0,000
	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	7,000	6,20	43,40	0,000	0,000	0,000
	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	1,30	9,10	0,000	0,000	0,000
	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	2,000	4,30	8,60	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 15.3 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - kanalizácie

286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,90	1,80	0,000	0,000	0,000
721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 75	ks	1,000	4,90	4,90	0,000	0,000	0,000
286530133000.S	Odbočka kanalizačná PE 45° pre odhlučnené kanalizačné potrubie z PE, D 75/63 mm	ks	1,000	9,30	9,30	0,000	0,000	0,000
721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	5,000	6,20	31,00	0,000	0,000	0,000
286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	2,50	12,50	0,000	0,000	0,000
721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,90	4,90	0,000	0,000	0,000
286540005400	Redukcia HT DN 70/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,60	0,60	0,000	0,000	0,000
721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,20	6,20	0,000	0,000	0,000
286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,90	0,90	0,000	0,000	0,000
721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,00	10,00	0,000	0,000	0,000
APH110	Privzdušňovacia hlavica HL 905N DN110	ks	1,000	13,40	13,40	0,000	0,000	0,000
429720001200.S	Hlavica vetracia HL 810 HT DN 100	ks	1,000	9,30	9,30	0,000	0,000	0,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	0,80	24,00	0,000	0,000	0,000
721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo	sub	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
732429111.S	Montáž čerpadla kondenzátu	súb.	3,000	44,00	132,00	0,000	0,000	0,000
W050070124	Čerpadlo kondenzátu Aspen Mini Aqua, kapacita 12l/h	ks	3,000	120,00	360,00	0,000	0,000	0,000
998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,109	0,8100	20,3400	0,000	0,000	0,000
998721293.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m	%	25,109	0,8100	20,3400	0,000	0,000	0,000
998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	25,109	0,0400	1,0000	0,000	0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 038,20		0,020	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725219401.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	150,00	150,00	0,001	0,001	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				150,00		0,000	0,000
	Práce PSV				2 188,20		0,020	0,000
	HZS							
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	13,00	325,00	0,000	0,000	0,000
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	42,000	15,00	630,00	0,000	0,000	0,000
HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	28,000	19,00	532,00	0,000	0,000	0,000
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				1 487,00		0,000	0,000
	HZS				1 487,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				4 166,51		0,020	0,570

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt B Iné aktivity

Miesto:

Časť: 16 - Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnc Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	2 131,54	1 315,57	3 447,11		
PSV	35,80	217,40	253,20	Komplet. činnosť	0,00
MNT	120,50	0,00	120,50	HZS	822,00
OST					
VN					
Spolu			3 820,81	Spolu	822,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 642,81
				DPH 23% z	1 067,85
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	5 710,66

Odberateľ

Dodávateľ

--

Odberateľ: Obec Šiba		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o									
Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe									
B Iné aktivity									
Časť: 16 - Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	20,000	6,30	126,00	0,000	0,000	0,000
	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,000	19,10	496,60	0,000	0,000	0,000
	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,000	1,00	20,00	0,000	0,000	0,000
	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	11,756	1,60	18,81	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,756	3,40	39,97	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	11,756	0,30	3,53	0,000	0,000	0,000
	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	21,70	195,30	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,000	2,90	37,70	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,000	0,70	25,90	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,000	9,00	189,00	0,000	0,000	0,000
	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,470	11,00	115,17	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 267,98		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,500	41,50	145,25	1,703	5,962	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				145,25		5,960	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	15,000	0,60	9,00	0,000	0,000	0,000
	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	15,000	3,70	55,50	0,000	0,000	0,000
	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
	286130073700.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	15,000	2,30	34,50	0,000	0,000	0,000
	877313121r	Tvarovky nad rámec	sub	1,000	70,00	70,00	0,000	0,000	0,000
	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	51,00	51,00	0,000	0,000	0,000
	551180001700.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 5/4 až 2 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	19,90	19,90	0,001	0,001	0,000
	422210008000	Posúvač navarovací, typ E3, z liatiny DN 40/50, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	140,00	140,00	0,000	0,000	0,000
	9101342125	Zemná súprava tuhá RD=1.25 m DN 3/4-2, voda a kanál	ks	1,000	18,00	18,00	0,000	0,000	0,000
	893810113.S	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	50,00	50,00	0,357	0,357	0,000
	VS1000/1300	Vodomerná šachta DN1000, výška 1300mm, PIPELIFE	ks	1,000	280,00	280,00	0,000	0,000	0,000
	1200900	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	ks	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000
	592240008100	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízie šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	1,000	105,00	105,00	0,000	0,000	0,000

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / 16 - Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy

	286610028000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	60,00	60,00	0,000	0,000	0,000
	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,000	51,00	51,00	0,000	0,000	0,000
	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	26,90	26,90	0,114	0,114	0,000
	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop tuhý - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	1,000	16,00	16,00	0,006	0,006	0,000
	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	3,00	45,00	0,000	0,000	0,000
	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,70	10,50	0,000	0,000	0,000
	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	15,000	1,10	16,50	0,000	0,000	0,000
	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	15,000	0,80	12,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				1 511,20		0,480	0,000
	99	PRESUNY HMŔT							
	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,593	31,50	522,68	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT				522,68		0,000	0,000
		Práce HSV				3 447,11		6,440	0,000
		Práce PSV							
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	18,20	18,20	0,003	0,003	0,000
	35068	Vodomerná zostava DN1-1 prípojková so šraobením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál	ks	1,000	75,00	75,00	0,000	0,000	0,000
	388240001300.S	Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=10 L=260mm. DN25 R1 (závit G5/4) PN 16 T50°	ks	1,000	60,00	60,00	0,000	0,000	0,000
	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,40	8,80	0,000	0,000	0,000
	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	17,40	34,80	0,000	0,000	0,000
	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,40	4,40	0,000	0,000	0,000
	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,60	12,60	0,000	0,000	0,000
	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,40	4,40	0,000	0,000	0,000
	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				253,20		0,000	0,000
		Práce PSV				253,20		0,000	0,000
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	110,00	110,00	0,000	0,000	0,000
	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	15,000	0,70	10,50	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				120,50		0,000	0,000
		Montážne práce				120,50		0,000	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	25,000	14,00	350,00	0,000	0,000	0,000
	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	15,00	225,00	0,000	0,000	0,000
	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	13,000	19,00	247,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				822,00		0,000	0,000
		HZS				822,00		0,000	0,000

		Celkom v EUR				4 642,81		6,440	0,000
--	--	---------------------	--	--	--	-----------------	--	--------------	--------------

Krycí list súpisu vykonaných prác objektu

Stavba Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt N - Neoprávnené výdavky

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Šiba

IČO: 00322652

DIČ: 2020624727

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
					0,00
HSV	8 446,59	3 595,02	12 041,61		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			12 041,61	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	12 041,61
				DPH 23% z	2 769,57
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	14 811,18

Odberateľ

Dodávateľ

--

Súpis vykonaných prác Obnova obecnej budovy služieb v Šibe / N - Neoprávnené výdavky

Odberateľ: Obec Šiba

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka Obnova obecnej budovy služieb v Šibe

Objekt N - Neoprávnené výdavky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	94,950	8,10	769,10	0,000	0,000	0,000
	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	94,950	1,20	113,94	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,950	5,10	484,25	0,000	0,000	0,000
	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	94,950	1,10	104,45	0,000	0,000	0,000
	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	211,000	0,50	105,50	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 577,24		0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	94,950	33,00	3 133,35	1,931	183,372	0,000
	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	211,000	16,00	3 376,00	0,000	0,000	0,000
	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	215,220	16,00	3 443,52	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				9 952,87		183,370	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,000	6,00	360,00	0,098	5,878	0,000
	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	60,600	2,50	151,50	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				511,50		5,880	0,000
		Práce HSV				12 041,61		189,250	0,000
		Celkom v EUR				12 041,61		189,250	0,000