

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023/025
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

JKSO:
Miesto: Cernina

Objednávateľ:
Obec Cernina

Zhotoviteľ:
VPM Company, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.04.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47 551 755
IČ DPH: SK2024100155

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 239 813,23

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	239 813,23	55 157,04

Cena s DPH v EUR 294 970,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023/025

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Miesto: Cernina

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Cernina

Projektant:

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		239 813,23	294 970,27
ON	Oprávenné náklady	239 000,40	293 970,49
01	Výmena výplní otvorov	75 293,77	92 611,34
02	Zateplenie fasády	163 706,63	201 359,15
NN	Neoprávenné výdavky	812,83	999,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročností telocvične

Objekt:

ON - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Výmena výplni otvorov

JKSO:

Miesto: Cernina

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Cernina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47 551 755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 293,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	75 293,77	23,00%	17 317,57

Cena s DPH

v EUR

92 611,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične
Objekt: ON - Oprávnené náklady

Časť: **01 - Výmena výplni otvorov**

Miesto: Cernina
Objednávateľ: Obec Cernina
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Dátum: 01.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	75 293,77
HSV - Práce a dodávky HSV	18 374,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	230,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 230,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 568,26
99 - Presun hmôt HSV	345,10
PSV - Práce a dodávky PSV	53 570,20
762 - Konštrukcie tesárske	4 025,32
764 - Konštrukcie klampiarske	1 726,36
766 - Konštrukcie stolárske	46 623,29
784 - Dokončovacie práce - malby	1 195,23
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 349,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

ON - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Výmena výplni otvorov

Miesto:

Cernina

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Cernina

Projektant:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 293,77

D HSV Práce a dodávky HSV 18 374,57

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 230,36

46	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	23,152	9,95	230,36
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 230,85

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	121,401	25,78	3 129,72
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	121,401	2,45	297,43
49	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	121,401	10,31	1 251,64
3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	57,880	9,03	522,66
4	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	57,880	17,50	1 012,90
5	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	33,000	0,50	16,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 568,26

6	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	47,000	10,19	478,93
7	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	24,000	90,78	2 178,72
8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	214,300	6,24	1 337,23
9	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	279,660	7,17	2 005,16
10	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	128,890	3,44	443,38
11	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	128,890	6,08	783,65
45	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	75,248	9,79	736,68
12	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	215,520	7,71	1 661,66
13	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,800	7,62	59,44
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,222	17,02	105,90
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	186,660	0,49	91,46
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,222	15,28	95,07
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,220	1,66	103,29
18	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	6,222	206,69	1 286,03
19	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	201,66	201,66

D 99 Presun hmôt HSV 345,10

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,764	51,02	345,10
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 53 570,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				4 025,32
21	K	762521104.S	Položenie podláh - ochrana podlahy v telocvični	m2	139,480	6,57	916,38
22	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	150,638	19,50	2 937,44
23	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	37,859	4,53	171,50
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 726,36
24	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	57,880	27,20	1 574,34
25	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	57,880	2,10	121,55
26	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	16,930	1,80	30,47
D 766			Konštrukcie stolárske				46 623,29
27	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	180,320	18,90	3 408,05
28	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	189,336	2,90	549,07
29	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	189,336	1,10	208,27
30	M	766001	Plastové okno 880x880mm	ks	11,000	394,00	4 334,00
31	M	766002	Plastové okno 2080x1490mm	ks	5,000	1 350,45	6 752,25
32	M	766003	Plastové okno 2070x1500mm	ks	1,000	1 325,68	1 325,68
33	M	766004	Plastové okno 2100x1500mm	ks	8,000	1 237,32	9 898,56
34	M	766005	Plastové okno 2350x2400mm	ks	8,000	2 190,97	17 527,76
35	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,800	20,30	158,34
36	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,190	2,90	23,75
37	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,190	1,10	9,01
38	M	766101	Plastové vchodové dvere s nadsvetlíkom 1350x2550mm	ks	1,000	2 086,13	2 086,13
39	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	11,000	1,85	20,35
40	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	22,000	2,78	61,16
41	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	465,918	0,56	260,91
D 784			Dokončovacie práce - maľby				1 195,23
42	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	121,401	1,49	180,89
43	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku - ochrana podlahy v telocvični	m2	139,480	1,58	220,38
44	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	121,401	6,54	793,96
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 349,00
47	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	50,000	19,72	986,00
48	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	100,000	23,63	2 363,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

ON - Oprávnené náklady

Časť:

02 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Cernina

Objednávateľ:

Obec Cernina

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47 551 755

IČ DPH:

SK2024100155

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

163 706,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	163 706,63	23,00%	37 652,52

Cena s DPH

v EUR

201 359,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične
Objekt: ON - Oprávnené náklady
Časť: **02 - Zateplenie fasády**

Miesto: Cernina
Objednávateľ: Obec Cernina
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Dátum: 01.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	163 706,63
HSV - Práce a dodávky HSV	146 452,67
1 - Zemné práce	14 499,13
2 - Zakladanie	6 303,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	84 800,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 940,14
99 - Presun hmôt HSV	11 909,85
PSV - Práce a dodávky PSV	4 559,20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 569,36
764 - Konštrukcie klampiarske	2 989,84
M - Práce a dodávky M	5 996,76
21-M - Elektromontáže	5 996,76
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 698,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

ON - Oprávnené náklady

Časť:

02 - Zateplenie fasády

Miesto:

Cernina

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Cernina

Projektant:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 706,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 452,67

D 1

Zemné práce

14 499,13

1	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby z veľkých kociek kameniva, - 0,41700t	m2	28,280	2,18	61,65
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	25,560	15,84	404,87
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,560	35,09	896,90
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	25,620	5,03	128,87
5	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - obkop okolo objektu	m3	59,556	81,52	4 855,01
6	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	29,778	16,45	489,85
7	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	59,556	6,35	378,18
8	K	162201219.S	Príplatok za k.d'. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	297,780	5,70	1 697,35
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,556	4,97	295,99
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	416,892	0,60	250,14
11	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	59,556	13,39	797,45
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,556	0,90	53,60
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	107,201	35,34	3 788,48
14	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,257	2,15	19,90
15	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 8-16 mm	t	17,496	21,77	380,89

D 2

Zakladanie

6 303,35

16	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	67,500	63,80	4 306,50
17	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	125,000	13,10	1 637,50
18	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	125,000	1,40	175,00
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	61,716	1,10	67,89
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	62,950	1,85	116,46

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

84 800,20

21	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	100,882	2,49	251,20
22	K	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50% - vyspravenie dier pred kladením KZS	m2	545,618	12,50	6 820,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	699,894	3,42	2 393,64
24	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	590,730	3,28	1 937,59
25	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	543,790	18,58	10 103,62
26	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	46,940	35,99	1 689,37
27	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	699,894	10,27	7 187,91
28	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	156,104	57,98	9 050,91
29	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	m2	7,380	76,05	561,25
30	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	m2	498,678	84,90	42 337,76
31	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	45,112	54,68	2 466,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 940,14

32	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	42,700	4,10	175,07
33	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	646,500	3,50	2 262,75
34	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 939,500	1,70	3 297,15
35	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	646,500	2,30	1 486,95
36	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	646,500	1,90	1 228,35
37	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	646,500	0,99	640,04
38	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	654,782	1,10	720,26
39	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	128,890	3,44	443,38
40	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	545,618	3,70	2 018,79
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,204	17,02	922,55
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 626,120	0,49	796,80
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	54,204	15,28	828,24
44	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	542,040	1,66	899,79
45	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	54,204	206,69	11 203,42
46	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	10,000	201,66	2 016,60

D 99 Presun hmôt HSV 11 909,85

47	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	233,435	51,02	11 909,85
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 559,20

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 569,36

48	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	109,164	4,89	533,81
49	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	125,539	1,40	175,75
50	K	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách	m	97,460	8,39	817,69
51	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,311	2,75	42,11

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 989,84

52	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	26,000	38,96	1 012,96
53	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	26,000	1,87	48,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm - spätná montáž vr. prekotvenia	m	31,100	58,60	1 822,46
55	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	31,100	1,69	52,56
56	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	29,415	1,81	53,24
D M			Práce a dodávky M				5 996,76
D 21-M			Elektromontáže				5 996,76
57	K	2100M	Demontáž a spätná montáž bleksozvodu vr. revízie	kpl	1,000	5 996,76	5 996,76
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				6 698,00
58	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	100,000	19,72	1 972,00
59	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	23,63	4 726,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

NN - Neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Cernina

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Cernina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47 551 755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

812,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	812,83	23,00%	186,95

Cena s DPH

v EUR

999,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt: **NN - Neoprávnené výdavky**

Miesto: Cernina

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Cernina

Projektant:

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	812,83
HSV - Práce a dodávky HSV	812,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	812,83

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti telocvične

Objekt:

NN - Neoprávnené výdavky

Miesto:

Cernina

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Cernina

Projektant:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

812,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

812,83

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

812,83

1	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	102,860	4,64	477,27
2	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	103,889	3,23	335,56

