

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202407081
Stavba: Dopravné ihrisko

JKSO:
Miesto: Obec Cernina

KS:
Dátum: 17.3.2025

Objednávateľ:
Obec Cernina, Cernina 65, 09016 Cernina

IČO: 00330388
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPORTTO s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

IČO: 56645368
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Branislav Bojčík, Peter Mlynarič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|------------|
| Cena s DPH | | | | 50 734,50 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | | Výška dane |
| znižená | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| | | 50 734,50 | | |
| Cena s DPH | | | | 50 734,50 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202407081

Stavba: Dopravné ihrisko

Miesto: Obec Cernina


Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Cernina, Cernina 65, 09016 Cernina

Projektant: Ing. arch. Branislav Bojčík, Peter Mlynarič

Zhotoviteľ: SPORTTO s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena  DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--|------------------|
|-----|-------|--|------------------|

Náklady z rozpočtov

50 734,50



SO-01 Dopravné ihrisko

50 734,50





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dopravné ihrisko

Objekt:

SO-01 - Dopravné ihrisko

JKSO:

Miesto: Obec Cernina

KS:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Cernina, Cernina 65, 09016 Cernina

IČO:

00330388

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORTTO s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

IČO:

56645368

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Branislav Bojčík, Peter Mlynarič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 734,50

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| DPH základná | 0,00 | 0% 21% | 0,00 |
| znižovaná | 50 734,50 | 0% 21% | 10650,24 |
| Cena bez DPH | | | 61384,74 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dopravné ihrisko

Objekt:

SO-01 - Dopravné ihrisko

Miesto:

Obec Cernina

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Cernina, Cernina 65, 09016 Cernina

Projektant:

Ing. arch. Branislav
Bojčík, Peter

Zhotoviteľ:

SPORTTO s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 734,50

HSV - Práce a dodávky HSV

50 734,50

1 - Zemné práce

4 092,06

2 - Zakladanie

587,79

5 - Komunikácie


27 627,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 933,51

99 - Presun hmôt HSV

1 493,19



ROZPOČET

Stavba:

Dopravné ihrisko

Objekt:

SO-01 - Dopravné ihrisko

Miesto:

Obec Cernina

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Cernina, Cernina 65, 09016 Cernina

Projektant:

Ing. arch. Branislav
Bojčík, Peter

Zhotoviteľ:

SPORTTO s.r.o., Hrušková 15647/35, Prešov 080 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

50 734,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 734,50

D 1

Zemné práce

4 092,06

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------|--------|----------|
| 1 | K | 111101101.S | Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ² | m ² | 463,590 | 0,22 | 101,99 |
| 2 | K | 121101102.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m ³ | m ³ | 46,359 | 2,60 | 120,53 |
| 3 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 185,436 | 5,45 | 1 010,63 |
| 4 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m ³ | 185,436 | 1,62 | 300,41 |
| 5 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m ³ | 3,780 | 91,74 | 346,78 |
| 6 | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | m ³ | 3,780 | 18,46 | 69,78 |
| 7 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 235,575 | 5,69 | 1 340,42 |
| 8 | K | 171201101.S | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m ³ | 235,575 | 1,44 | 339,23 |
| 9 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 463,590 | 0,65 | 301,33 |
| 10 | K | 183101211.S | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m ³ | ks | 5,000 | 0,70 | 3,50 |
| 11 | M | 1031130000 | Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II. 25kg | ks | 3,000 | 18,08 | 54,24 |
| 12 | M | 2519115500 | Hnojivo priemyslové pre rast stromov balený | t | 0,010 | 872,38 | 8,72 |
| 13 | K | 184102113.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm | ks | 5,000 | 7,10 | 35,50 |
| 14 | M | 026610005300.S | Drevina ihličnatá Tuja západná - <i>Thuja occidentalis</i> , solitérne vzpriameno rastúca | ks | 5,000 | 11,80 | 59,00 |

D 2

Zakladanie

587,79

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|-------|--------|--------|
| 15 | K | 275313612.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 | m ³ | 3,780 | 155,50 | 587,79 |
|----|---|-------------|---|----------------|-------|--------|--------|

D 5

Komunikácie

27 627,95

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|---------|-------|----------|
| 16 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m ² | 450,000 | 6,88 | 3 096,00 |
| 17 | K | 564772111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm | m ² | 463,590 | 17,73 | 8 219,45 |
| 18 | K | 565141111.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm | m ² | 450,000 | 21,82 | 9 819,00 |
| 19 | K | 573211108.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ² | m ² | 450,000 | 0,53 | 238,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 577134221.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 450,000 | 13,90 | 6 255,00 |
| D 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 16 933,51 |
| 21 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 44,000 | 31,90 | 1 403,60 |
| 22 | M | 404410000130.1 | Dopravná značka pre detské dopravné ihrisko, Zn lisovaná, RA1, P3, E2, SP1 - značky vid' PD | ks | 44,000 | 61,35 | 2 699,40 |
| 23 | K | 914501122.1 | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky | ks | 30,000 | 44,30 | 1 329,00 |
| 24 | M | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 60,000 | 14,38 | 862,80 |
| 25 | M | 404490008800.S | Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu | ks | 30,000 | 26,09 | 782,70 |
| 26 | M | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 30,000 | 0,98 | 29,40 |
| 27 | K | 915701113.S | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod. | m2 | 52,500 | 28,52 | 1 497,30 |
| 28 | M | 404460002000.S | Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie | kg | 236,250 | 4,97 | 1 174,16 |
| 29 | K | 915709113.S | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - stopčiary, zebry, šipky a pod. | m2 | 52,500 | 1,09 | 57,23 |
| 30 | K | 916362112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 91,200 | 16,21 | 1 478,35 |
| 38 | M | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 92,112 | 12,02 | 1 107,19 |
| 32 | K | 918101121.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15 | m3 | 2,736 | 129,92 | 355,46 |
| 33 | K | 936104211.S | Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky | ks | 4,000 | 21,29 | 85,16 |
| 34 | M | 553560003600.1 | Kôš odpadkový 30 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 760 mm, priemer 450 mm | ks | 4,000 | 215,41 | 861,64 |
| 35 | K | 936124121.S | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks | 9,000 | 32,05 | 288,45 |
| 36 | M | 553560002400.1 | Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek, dĺžky 1820 mm | ks | 9,000 | 324,63 | 2 921,67 |
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 1 493,19 |
| 37 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 539,057 | 2,77 | 1 493,19 |

