

položka			materiál		montáž	
	mj	množstvo	j.cena	c.cena	j.cena	c.cena
Kábel AYKY 4x25	m	58		0,00		0,00
pevná trúbka pancierová PVC D 40 mm	m	3		0,00		0,00
výstražná fólia	m	52		0,00		0,00
chránička KVR D40	m	52		0,00		0,00
ohybná trúbka pancierová PVC D 40 mm	m	10		0,00		0,00
pilierovy rozvádzač RE	SUB	1		0,00		0,00
osadenie rozvádzača RE (betón)	SUB	1		0,00		0,00
zemniaca pásovina FeZn 30x4 mm	kg	35		0,00		0,00
drôt FeZN D10mm	kg	5		0,00		0,00
Ukon. vodičov v rozvádzači do 35 mm2	kus	12				0,00
výkop ryhy 400 x 700	m	52				0,00
uloženie káblu do výkopu, zasypanie	m	52				0,00
Prieraz priečky do hrubky 55cm	kus	1				0,00
Revízia elektroinštalácie	hod	5				0,00
Podružný materiál 3%	%	0,03		0,00		
stratné 5 %	%	0,05				0,00
				0,00		0,00

SPOLU BEZ DPH :

0,00