

Rozpočet

Stavba: Prístrešok k Základnej škole na prechod detí

Objekt: Prístrešok k Základnej škole na prechod detí

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Investor: Obec Kamenná Poruba

Miesto: Kamenná Poruba

Dodávateľ:

Dátum: 12.08.2020

| p.č. | Názov položky | MJ | Počet m. j. | Cena v € za m. j. | Cena v € celkom |
|------|--|----|-------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Demontáž zámkovej dlažby | m2 | 29,20 | | 0,00 |
| 2. | Demontáž parových obrubníkov | m | 17,50 | | 0,00 |
| 3 | Búranie betónového schodiska | m3 | 0,80 | | 0,00 |
| 4 | Zasekanie káps do tehlového muriva | m3 | 0,10 | | 0,00 |
| 5 | Vnútrostavenisková doprava sutiny do 10m | t | 4,20 | | 0,00 |
| 6 | Nakladanie sutiny | t | 4,20 | | 0,00 |
| 7 | Vývoz sutiny do 10 m | t | 4,20 | | 0,00 |
| 8 | Vývoz sutiny za ďalších m do 10m | t | 4,20 | | 0,00 |
| 9 | Uloženie sutiny na skládu | t | 4,20 | | 0,00 |
| 10 | Výkop základových rýh | m3 | 14,70 | | 0,00 |
| 11 | Premiestnenie zeminy | m3 | 14,70 | | 0,00 |
| 12 | Štrkový vankúš pod základy | m3 | 0,90 | | 0,00 |
| 13. | Debnenie základov | m2 | 3,90 | | 0,00 |
| 14. | Odstránenie debnenie základov | m2 | 3,90 | | 0,00 |
| 15. | Betón základových pásov B20 | m3 | 8,80 | | 0,00 |
| 16. | Kamenivo 0-32 pod podkladný betón | m3 | 2,20 | | 0,00 |
| 17. | Kari siete 6mm 100/100 | t | 0,13 | | 0,00 |
| 18. | Podkladový betón hr 15 cm B 20 | m3 | 3,40 | | 0,00 |
| 19. | Asfaltový náter vodorovný | m2 | 26,60 | | 0,00 |
| 20. | Izolácia proti zemnej vlhkosti Hydrobit alebo ekvivalent | m2 | 26,60 | | 0,00 |
| 21. | Murivo z betónových DT vrátane výstuže a betónu | m3 | 3,30 | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----|--------|--|------|
| 22. | Stĺpy z betónových DT 30/30cm vrátane výstuže a betónu | m3 | 2,20 | | 0,00 |
| 23. | Debnenie dna prekladov | m2 | 5,60 | | 0,00 |
| 24. | Oddebneniedna prekladov | m2 | 5,60 | | 0,00 |
| 25. | Podporná konštrukcia dna predkladov | m2 | 5,60 | | 0,00 |
| 26. | Odstránenie podpornej konštrukcie dna predkladov | m2 | 5,60 | | 0,00 |
| 27. | Debnenie stien prekladov | m2 | 13,20 | | 0,00 |
| 28. | Odstránenie denenia stien | m2 | 13,20 | | 0,00 |
| 29. | Betón prekladov B 30 | m3 | 2,10 | | 0,00 |
| 30. | Výstuž prekladov a stĺpov | t | 0,96 | | 0,00 |
| 31. | Dobetónovanie schodiska | m3 | 0,80 | | 0,00 |
| 32. | Betónová mazanina hr. 84 mm | m3 | 2,80 | | 0,00 |
| 33. | Okná 210/260 cm s trojsklom | ks | 2,00 | | 0,00 |
| 34. | Okná 212,5/260 cm s trojsklom | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 35. | Hľbová penetrácia | m2 | 107,80 | | 0,00 |
| 36. | Potiahnutie stien lepidlom a siečkou | m2 | 53,90 | | 0,00 |
| 37. | Mozaiková omietka | m2 | 53,90 | | 0,00 |
| 38. | Sadroartónový strop protipožiarny 15mm | m2 | 26,70 | | 0,00 |
| 39. | Ľahké pomocnélešenie | m2 | 135,20 | | 0,00 |
| 40. | Penetrácia podlahy | m2 | 21,80 | | 0,00 |
| 41. | Montáž keramickej dlažby | m2 | 21,80 | | 0,00 |
| 42. | Montáž keramických soklov do 10 cm | m | 14,50 | | 0,00 |
| 43. | Keramická dlažba - materiál | m2 | 26,80 | | 0,00 |
| 44. | Maľby sadroartónového stropu | m2 | 26,70 | | 0,00 |
| 45. | Parapety vonkajšie z lakoplastového plechu | m | 12,70 | | 0,00 |
| 46. | Poter hrúbky 50 mm | m2 | 21,80 | | 0,00 |
| 47. | Montáž krokiev 8/18 cm | m | 80,00 | | 0,00 |
| 48. | Montáž pomúrnic 15/15 cm | m | 21,00 | | 0,00 |
| 49. | Dodávka reziva na krov vrátane impregnácie | m3 | 1,79 | | 0,00 |
| 50. | Montáž a dodávka uchytenia pomúrnic | ks | 22,00 | | 0,00 |
| 51. | Montáž a dodávka štablónu z tatranského profilu vrátane trojnásobného náteru | m2 | 41,00 | | 0,00 |
| 52. | Presun hmôt | t | 24,80 | | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------|
| Spolu bez DPH | 0,00 EUR |
| DPH 20 % | 0,00 EUR |
| Spolu s DPH | 0,00 EUR |

Rozpočet

Stavba: Prístrešok k Základnej škole na prechod detí

Objekt: Výmena strešnej krytiny a nová strešná krytina nad prístreškom

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Investor: Obec Kamenná Poruba

Miesto: Kamenná Poruba

Dodávateľ:

Dátum:

28.07.2020

| p.č. | Názov položky | MJ | Počet m. j. | Cena v € za m. j. | Cena v € celkom |
|------|--|-----|-------------|-------------------|-----------------|
| | Strešná krytina materiál | | | | |
| 1 | Krytina Bona Plus Ral 0,50 mm alebo ekvivalent | m2 | 653,00 | | 0,00 |
| 2 | Laty 5x4 | bm | 4 400,00 | | 0,00 |
| 3 | Spoj mat. | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 4 | Paropriepustná fólia 135g bezkontaktná | m2 | 685,65 | | 0,00 |
| 5 | Sieťka proti hmyzu | bm | 119,95 | | 0,00 |
| 6 | vetrací hrebeň proti vtákom 5m | ks | 20,00 | | 0,00 |
| 7 | Vetrací pás hrebenáč 5m | ks | 7,00 | | 0,00 |
| 8 | Čelo hrebenáča | ks | 6,00 | | 0,00 |
| 9 | Strešný výlez 45x55 cm | ks | 1,00 | | 0,00 |
| 10 | Farn skr. 4,8x35 - 250 ks/bal | bal | 14,00 | | 0,00 |
| 11 | Farn skr. 4,8x19 - 250 ks/bal | bal | 9,00 | | 0,00 |
| 12 | Klamiarsky tmel PU | ks | 7,00 | | 0,00 |
| 13 | Hrebenáč 2bm | ks | 28,00 | | 0,00 |
| 14 | Tab. plech rš 1,25x2,00 | ks | 25,00 | | 0,00 |
| 15 | Snehová zábrana | ks | 155,00 | | 0,00 |
| 16 | Komín oplechovanie | ks | 1,00 | | 0,00 |
| | Okapový systém MATERIÁL | | | | |
| 17 | Zlab 5m 150 lakoplast | ks | 17,00 | | 0,00 |
| 18 | Zlab 4m 150 lakoplast | ks | 5,00 | | 0,00 |
| 19 | Zlab 3m 150 lakoplast | ks | 4,00 | | 0,00 |
| 20 | Zlab 2m 150 lakoplast | ks | 3,00 | | 0,00 |
| 21 | Zvodová rúra 3bm lakoplast RAL | ks | 5,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|--|------|
| 22 | Zvodová rúra 2bm lakoplast RAL | ks | 6,00 | | 0,00 |
| 23 | Zvodová rúra 1bm lakoplast RAL | ks | 7,00 | | 0,00 |
| 24 | Kotlík 150x100 lakoplast RAL | ks | 8,00 | | 0,00 |
| 25 | Koleno 100x67 lakoplast RAL | ks | 18,00 | | 0,00 |
| 26 | Odtokovékoleno 100 lakoplast RAL | ks | 6,00 | | 0,00 |
| 27 | Objíma so skrutkou 100 L | ks | 18,00 | | 0,00 |
| 28 | Vonkajší roh 150-90 lakoplast | ks | 6,00 | | 0,00 |
| 29 | Vnútorňý roh lakoplast | ks | 3,00 | | 0,00 |
| | Cena práce | | | | |
| 30 | Montáž krytiny Bona Plus 0,50mm alebo ekvivalent | m2 | 653,00 | | 0,00 |
| 31 | Latovanie, kontralaťovanie a montáž strešnej krytiny paropriep. fólie | m2 | 653,00 | | 0,00 |
| 32 | montáž hrebenáča | bm | 56,00 | | 0,00 |
| 33 | Usadenie žľabov | bm | 126,00 | | 0,00 |
| 34 | Oplechovanie komína | ks | 1,00 | | 0,00 |
| 35 | Montáž zvodov | bm | 34,00 | | 0,00 |
| 36 | Montáž nadžlabový lem 2bm | bm | 126,00 | | 0,00 |
| 37 | Montáž nadžlabový lem pod fóliou | bm | 126,00 | | 0,00 |
| 38 | Montáž zaveterná lišta základná | bm | 20,00 | | 0,00 |
| 39 | Montáž užlabia r š 400 mm 2bm | bm | 15,00 | | 0,00 |
| 40 | Montáž snehovej zábrany | ks | 155,00 | | 0,00 |
| 41 | Demontáž existujúcej krytiny | m2 | 595,00 | | 0,00 |
| 42 | Doprava náklady | ks | 1,00 | | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------|
| Spolu bez DPH | 0,00 EUR |
| DPH 20 % | 0,00 EUR |
| Spolu s DPH | 0,00 EUR |

Rekapitulácia Stavba: Prístrešok k Základnej škole na prechod detí

| Názov objektu | Cena bez DPH v € | DPH 20% v € | Celkom v € s DPH |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Prístrešok k Základnej škole na prechod detí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výmena strešnej krytiny a nová strešná krytina nad prístreškom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |