

Zoznam Subdodávateľov a predbežný navrhovaný podiel subdodávok


V súlade s ustanovením § 41 ods.1 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Subdodávateľov¹
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Por. číslo	% podiel subdodávky ²	Subdodávateľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.			
2.			
3.			
.....			

Čestne vyhlasujem(e), že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň má alebo najneskôr v čase podpisu zmluvy bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

V Tepličke nad Váhom, dňa 27.11.2017



Anton Obšivan
konateľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
010 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021051353

¹ Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia.

² Percentuálny podiel ich prác zo zmluvnej hodnoty bez DPH.

³ Uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO, subdodávateľa.

⁴ V predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		24.11.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	280 068,79	8	Práce nadčas	13	GZS				0,00
2		Montáž	260 539,33	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2				0,00
3	PSV	Dodávky	95 616,55	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky				0,00
4		Montáž	48 550,38	11		16	Vplyv prostredia				0,00
5	"M"	Dodávky	659,58			17	VRN 5				0,00
6		Montáž	359,58			18	VRN z rozpočtu				1 690,14
7	ZRN (r. 1-6)		685 794,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)				1 690,14
20	HZS		44 695,28	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady				0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis				Pečiatka  Pečiatka 				D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22 732 179,63			
				24 DP H 20,00 % z 732 179,63 146 435,92							
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 878 615,55							
				E Prípochty a odpočty							
				26 Dodávky objednávateľa 0,00							
				27 Kľzavá doložka 0,00							
				28 Zvýhodnenie 0,00							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	732 179,63	146 435,92	878 615,55
objekt	SO 01 Budova školy	560 096,58	112 019,32	672 115,90
objekt	Zdravotechnika	26 385,77	5 277,15	31 662,92
objekt	Vykurovanie	30 495,31	6 099,06	36 594,37
objekt	Plynoinštalácia	3 659,42	731,88	4 391,30
objekt	Elektroinštalácia	28 811,80	5 762,36	34 574,16
objekt	Slaboprúdové rozvody	4 682,89	936,58	5 619,47
objekt	Bleskozvod a uzemnenie	2 413,68	482,74	2 896,42
objekt	Vzduchotechnika - rekuperácia tried	47 523,98	9 504,79	57 028,77
objekt	Vzduchotechnika	7 556,79	1 511,36	9 068,15
objekt	SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka	20 553,41	4 110,68	24 664,09

Celkom

732 179,63

146 435,92

878 615,55

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebná – obchodná činnosť
 ul. Fojtanská 1823/124
 010 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36410983, DIČ: 2021651953
 IČ DPH: SK2021651953




KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby:	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO:	
Názov objektu:	SO 01 Budova školy	EČO:	
Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba	Miesto:	
Projektant:	Ing. Janka Solárová	IČO:	
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracoval:			
Rozpočet číslo:		Dňa:	24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	210 325,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	223 893,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	50 463,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	33 074,08	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		517 755,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		42 340,73	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	560 096,58	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 560 096,58	112 019,32	
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)	672 115,90	
Zhotoviteľ			Pečiatka Unistav Teplička, s.r.o. Stavebná - obchodná činnosť ul. Fatranská 1026/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 364 18333, DIČ: 2021851955 IČ DPH: SK2301951333			E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: SO 01 Budova školy

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	198 299,56	197 296,19	395 595,75
1	Zemné práce	2 662,41	43 951,51	46 613,92
2	Zakladanie	39 656,03	14 776,70	54 432,73
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	42 549,47	22 484,75	65 034,22
4	Vodorovné konštrukcie	59 687,43	29 545,47	89 232,90
5	Komunikácie	1 834,31	1 195,57	3 029,88
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 915,58	61 245,02	108 160,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 994,33	6 673,59	11 667,92
99	Presun hmôt HSV	0,00	17 423,58	17 423,58
PSV	Práce a dodávky PSV	104 829,88	59 670,95	164 500,83
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 331,52	4 773,20	10 104,72
712	Izolácie striech	7 114,97	4 888,27	12 003,24
713	Izolácie tepelné	20 973,83	4 617,91	25 591,74
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	654,59	316,27	970,86
764	Konštrukcie klampiarske	1 401,45	2 802,32	4 203,77
766	Konštrukcie stolárske	8 313,10	885,42	9 198,52
767	Konštrukcie doplnkové kovové	39 363,98	22 260,12	61 624,10
771	Podlahy z dlaždíc	7 143,00	6 863,37	14 006,37
775	Podlahy vlysové a parketové	8 107,81	3 455,33	11 563,14
781	Dokončovacie práce a obklady	2 921,94	2 676,23	5 598,17
783	Dokončovacie práce - nátery	769,05	633,52	1 402,57
784	Dokončovacie práce - maľby	2 734,64	5 498,99	8 233,63
	Celkom	303 129,44	256 967,14	560 096,58

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: SO 01 Budova školy

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

395 595,75

1 Zemné práce

46 613,92

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	219,439	2,57	563,96
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	922,580	2,57	2 371,03
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	922,580	0,49	452,06
4	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	922,580	3,27	3 016,84
5	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	922,580	0,49	452,06
6	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	93,064	7,42	690,53
7	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	93,064	0,49	45,60
8	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	39,093	11,38	444,88
9	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m ³	39,093	1,48	57,86
10	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	24,570	11,38	279,61
11	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	24,570	1,48	36,36
12	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	810,095	1,48	1 198,94
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 554,928	3,17	4 929,12
14	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	10 884,496	0,40	4 353,80
15	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	172,436	0,99	170,71
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 554,928	0,59	917,41
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 109,856	7,42	23 075,13
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	172,436	4,85	836,31
19	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32	t	344,872	7,72	2 662,41
20	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	59,900	0,99	59,30

2 Zakladanie

54 432,73

21	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m ³	11,250	27,71	311,74
22	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	90,000	0,59	53,10
23	6936651300	Geotextília 300 g/m ²	m ²	99,000	0,74	73,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	45,000	2,67	120,15
25	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 32-64 mm - makadam	m3	284,027	27,71	7 870,39
26	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	80,101	94,02	7 531,10
27	273325912	Priplatok za strhnutie povrchu základových dosiek latou	m3	80,101	2,18	174,62
28	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,350	16,33	364,98
29	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,350	2,47	55,20
30	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - fi 6 150/150	t	6,954	959,98	6 675,70
31	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	16,545	144,49	2 390,59
32	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	39,117	94,02	3 677,78
33	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	34,207	94,02	3 216,14
34	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	20,126	96,99	1 952,02
35	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie	m2	143,220	16,33	2 338,78
36	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie	m2	143,220	2,47	353,75
37	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,129	1 039,15	3 251,50
38	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,827	623,49	515,63
39	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	58,628	94,02	5 512,20
40	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie	m2	123,520	18,31	2 261,65
41	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie	m2	123,520	2,47	305,09
42	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	4,397	1 039,15	4 569,14
43	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,894	959,98	858,22

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

65 034,22

44	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi na pero a drážku alt. porobetónové tvárnice alt. plynosilikátové tvárnice	m3	126,198	115,79	14 612,47
45	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	25,944	92,04	2 387,89
46	311321822	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	82,363	6,43	529,59
47	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	164,725	18,31	3 016,11
48	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	164,725	2,47	406,87
49	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,427	940,19	1 341,65
50	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,023	940,19	961,81
51	314275017	Komínová zostava napr. Schiedel jednoprieduchová, DN 20/90° výšky do 9 m	súb	1,000	1 722,03	1 722,03
52	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	75,000	4,95	371,25
53	5934078500	Keramický preklad KP 7 70x238x1000 mm POROTHERM	ks	7,000	8,91	62,37
54	5934078600	Keramický preklad KP 7 70x238x1250 mm POROTHERM	ks	61,000	12,37	754,57
55	5953172400	YTONG Nenosný preklad	ks	7,000	6,83	47,81
56	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	2,000	4,95	9,90
57	5934078900	Keramický preklad KP 7 70x238x2000 mm POROTHERM	ks	2,000	20,78	41,56
58	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	10,000	7,92	79,20
59	5934079100	Keramický preklad KP 7 70x238x2500 mm POROTHERM	ks	10,000	27,71	277,10
60	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	35,091	105,89	3 715,79

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	317,310	18,31	5 809,95
62	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	317,310	2,47	783,76
63	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	4,211	940,19	3 959,14
64	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 30/37	m3	11,340	105,89	1 200,79
65	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie	m2	151,200	18,31	2 768,47
66	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie	m2	151,200	2,47	373,46
67	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,361	964,93	1 313,27
68	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238) alt. plynosilikátové tvárnice	m2	79,618	20,78	1 654,46
69	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238) alt. plynosilikátové tvárnice	m2	718,217	22,27	15 994,69
70	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	364,000	0,99	360,36
71	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej šírka 400 mm	m	30,000	6,43	192,90
72	592332410R	Krycia strieška - oporný múr - šírka do 400 mm	ks	60,000	4,75	285,00

4 Vodorné konštrukcie

89 232,90

73	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	m3	212,111	105,89	22 460,43
74	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	974,960	14,35	13 990,68
75	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	974,960	2,47	2 408,15
76	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	974,960	5,44	5 303,78
77	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	974,960	1,48	1 442,94
78	411354501	Denný prenájom	m2	29 248,800	0,40	11 699,52
79	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	27,574	959,69	26 462,49
80	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	11,907	105,89	1 260,83
81	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	79,380	18,31	1 453,45
82	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	79,380	2,47	196,07
83	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,191	964,93	1 149,23
84	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,797	105,89	296,17
85	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,336	964,93	324,22
86	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,345	32,66	599,15
87	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,345	2,18	39,99
88	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m3	1,028	96,99	99,71
89	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,490	16,33	40,66
90	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,490	2,18	5,43

5 Komunikácie

3 029,88

91	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	81,720	0,99	80,90
----	-----------	--	----	--------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	81,720	2,57	210,02
93	567115113	Podklad z prostého betónu tr. B15 hr. 100 mm	m2	81,720	12,37	1 010,88
94	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	81,720	11,88	970,83
95	5921952680	Zámková dlažba napr. Premac KLASIKO 20x20x6 cm SIVÁ	m2	84,989	8,91	757,25

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

108 160,60

96	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - BetonKontakt	m2	878,790	2,18	1 915,76
97	611461204	Vnútorná omietka stropov, štuková hr. do 10 mm	m2	878,790	8,91	7 830,02
98	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	2 093,642	8,79	18 403,11
99	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	78,875	12,37	975,68
100	612464112	Vnútorná omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	35,760	18,31	654,77
101	612465111	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien hr.2 mm	m2	1 990,599	2,18	4 339,51
102	612467141	Vnútorná omietka stien, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, do hr. 20 mm	m2	1 990,599	7,42	14 770,24
103	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	787,500	1,58	1 244,25
104	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	225,293	4,95	1 115,20
105	615981131	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 30 mm - spodná izolácia preklad	m2	36,120	7,92	286,07
106	615981133	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm - bočná izolácia	m2	114,744	11,88	1 363,16
107	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm	m2	596,918	9,40	5 611,03
108	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,760	4,95	177,01
109	625250087	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - biely EPS	m2	78,875	21,77	1 717,11
110	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS, lepený rámo -	m2	27,690	21,57	597,27
111	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	55,770	25,63	1 429,39
112	625250158	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 160 mm sokel	m2	89,400	31,77	2 840,24
113	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F) - bez omietky	m2	22,750	24,25	551,69
114	625251236	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - štandardné riešenie (EPS-F) - bez omietky	m2	495,293	27,71	13 724,57
115	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	55,080	30,68	1 689,85
116	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	13,642	34,24	467,10
117	632451055	Poter pieskovo cementový hr. nad 40 do 50 mm	m2	878,790	12,47	10 958,51
118	631362021	Výstuž z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	4,487	940,19	4 218,63
119	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 4 mm	m2	878,790	7,92	6 960,02
120	642944121	Osadenie oceľových dverných zárubní s vybet.prahu, dodatočne osadzovaných, s plochou do 2,5 m2	ks	27,000	13,36	360,72
##	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197 cm	ks	7,000	21,77	152,39
##	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197 cm	ks	2,000	21,77	43,54
##	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197 cm	ks	11,000	21,77	239,47
124	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	19,000	28,21	535,99
##	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197 - protipožiarna	ks	8,000	31,67	253,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197 - protipožiarna	ks	11,000	31,67	348,37
127	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	44,54	44,54
##	5533199100	Zárubňa oceľová CgU 160x197 - pre dvere EW-C - 15/D3	ks	1,000	54,43	54,43
129	6489911A3	Osadenie vnútornej parapet	m	120,400	4,95	595,98
##	5624900351	Dodávka - vnútorných parapetov vrátane krytiel	m	120,400	14,05	1 691,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 667,92

131	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka	m	70,500	6,43	453,32
##	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	71,000	1,58	112,18
133	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,230	84,12	355,83
134	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	735,178	1,88	1 382,13
135	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 205,534	0,99	2 183,48
136	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	735,178	0,89	654,31
137	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	878,790	2,18	1 915,76
138	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	735,178	0,49	360,24
139	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	735,178	0,30	220,55
140	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - po hrubej stavbe	m2	878,790	2,18	1 915,76
141	953941331	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	ks	1,000	24,74	24,74
##	697001006R	Čistiaca rohož	ks	1,000	183,09	183,09
143	953945101	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	85,300	3,46	295,14
144	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	120,400	2,57	309,43
145	953995201	APO lišta	m	631,000	1,58	996,98
146	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,500	32,66	81,65
147	973022361	Vysekание v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	2,000	17,81	35,62
148	975022341	Podchyt. nadzákladného muriva drev. výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podch. do 3 m	m	2,000	24,74	49,48
149	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,996	6,73	33,62
150	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,960	0,40	19,98
151	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,996	5,44	27,18
152	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,984	0,40	7,99
153	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,996	9,90	49,46

99 Presun hmôt HSV 17 423,58

154	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 933,262	5,94	17 423,58
-----	-----------	--	---	-----------	------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 164 500,83

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 104,72

155	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	499,944	0,49	244,97
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,150	1 266,78	190,02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
157	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	171,763	0,49	84,16
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,060	1 266,78	76,01
159	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	33,840	12,37	418,60
160	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	50,450	12,37	624,07
161	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	499,944	0,59	294,97
##	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	549,938	0,74	406,95
163	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	171,763	0,59	101,34
##	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	188,939	0,74	139,81
165	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	171,763	2,18	374,44
##	6288000640	Nopová fólia	m2	188,939	2,17	410,00
167	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	999,888	3,07	3 069,66
##	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 alt. fiberpol	m2	1 099,877	2,18	2 397,73
169	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	178,800	3,27	584,68
##	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 alt. fiberpol	m2	196,680	2,18	428,76
171	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	102,450	2,52	258,55

712 Izolácie striech

12 003,24

172	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou	m2	525,386	5,44	2 858,10
##	283310020A	Fóliová hydroizolácia hr. 1,5 mm, Fatrafol 810	m2	577,925	5,42	3 132,35
174	712370401	Prípevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	525,386	0,30	157,62
##	2832990650	Kotviaca technika	ks	2 626,930	0,49	1 287,20
176	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojmom	m2	26,650	5,94	158,30
##	283310020A	Fóliová hydroizolácia hr. 1,5 mm, Fatrafol 810	m2	29,315	5,42	158,89
178	712960010	Osadenie strešnej vpuste na streche	ks	4,000	11,88	47,52
##	62852100R8	Strešný vtok napr. SUPER DRAIN - DN 75 - izolačný tanier, prítlačná príruha, ohrev	ks	4,000	74,23	296,92
180	712973540	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z fólie	ks	8,000	7,92	63,36
##	63171410R0	Komínček odvetrávací	ks	8,000	18,41	147,28
182	712973610	Detaily k termoplastom - rohový, kútový profil 50/50 - poplastovaný	m	187,900	5,44	1 022,18
183	712973771	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene	m	93,950	5,44	511,09
184	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	552,036	0,71	391,95
##	6936651400	Geotextília 400 g/m2	m2	592,592	0,95	562,96
186	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	93,950	5,74	539,27
##	2832990610	Kotviaca technika	ks	375,800	0,10	37,58
##	6072624400	Doska drevoštiepková OSB hr - 18 mm	m2	44,391	6,14	272,56
189	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	122,660	2,92	358,11

713 Izolácie tepelné

25 591,74

190	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	432,250	1,78	769,41
-----	-----------	---	----	---------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	6314150530	Tepelné izolácie podlahy napr. NOBASIL PTN, čadičová minerálna izolácia - doska hr - 40 mm	m2	453,863	5,15	2 337,39
192	713121122	Montáž polyetylénovej fólie - podlaha	m2	878,790	0,30	263,64
##	2832000200	Dodávka - polyetylénovej fólie	m2	966,669	0,95	918,34
194	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	446,540	1,09	486,73
##	2837650030	Polystyrén - XPS hrúbka 2x50mm	m2	459,936	10,22	4 700,55
196	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	470,148	2,38	1 118,95
##	2837653503	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S	m3	48,425	99,76	4 830,88
198	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	470,148	2,85	1 339,92
##	2837653442	Polystyrén EPS 150S - hrúbka 100 mm	m2	484,252	6,41	3 104,06
##	2837653425	Polystyrén EPS 100S - hrúbka 150 mm	m2	484,252	7,84	3 796,54
201	713191411	Montáž parozábrana	m2	538,720	1,29	694,95
##	2832208022	Parozábrana napr. JUTAFOL N 110 STANDARD	m2	592,592	1,48	877,04
203	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	252,384	1,40	353,34

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

970,86

204	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	súb	2,000	54,43	108,86
##	4493203330	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou - 30 bm.	ks	2,000	316,69	633,38
206	7222500HP	Dodávka + montáž hasiace prístroje v zmysle PD	súb	7,000	32,66	228,62

764 Konštrukcie klampiarske

4 203,77

207	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	8,700	27,71	241,08
208	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	4,550	18,41	83,77
209	764394232	Dodávka +Montáž podkladového pásu z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 500 mm	m	93,950	5,44	511,09
210	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov do r.š. 250 mm	m	120,400	11,98	1 442,39
211	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 600 mm	m	93,950	18,31	1 720,22
212	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	7,000	18,41	128,87
213	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	41,700	1,83	76,35

766 Konštrukcie stolárske

9 198,52

214	76623100R	Montáž strešný výlez vrátane opravy stavebného otvoru	ks	1,000	89,07	89,07
##	6123909430	Dodávka - strešný výlez - komplet vrátane doplnkov	ks	1,000	194,96	194,96
216	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	46,000	4,95	227,70
##	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm - ozn D6	ks	7,000	96,00	672,00
##	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm - ozn D5	ks	2,000	96,00	192,00
##	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm - ozn D4	ks	11,000	96,00	1 056,00
##	611601710P	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm - EW-C 15/D3 - ozn. D3	ks	5,000	130,64	653,20
##	611601712P	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm - EW-C 30/D3 - ozn. D1	ks	7,000	244,45	1 711,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	611602010P	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm EW-C 15/D3 - ozn. D2	ks	7,000	130,64	914,48
##	6116401000	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 90x197 cm biela farba - ozn D12	ks	1,000	244,45	244,45
224	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého do zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	5,94	5,94
##	6116177200	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné 1600x1970 cm	ks	1,000	371,13	371,13
226	766669116	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	19,000	6,93	131,67
##	549950100R	Samozatvárač - napr. GEZE	m	19,000	71,26	1 353,94
228	766669921	Montáž kovaní dverného kridla	ks	47,000	2,97	139,59
##	549-DVx	Dverné kovanie, popis podľa PD	ks	47,000	12,67	595,49
230	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	46,000	5,44	250,24
##	6118712100	Prah dubový L=60 alt. prechodová lišta	ks	7,000	6,36	44,52
##	6118714100	Prah dubový L=70 alt. prechodová lišta	ks	2,000	7,78	15,56
##	6118716100	Prah dubový L=80 alt. prechodová lišta	ks	29,000	8,43	244,47
##	6118718100	Prah dubový L=90 alt. prechodová lišta	ks	2,000	9,90	19,80
235	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	5,19	5,19
##	6118726200	Prah dubový L=160 alt. prechodová lišta	ks	1,000	15,66	15,66
237	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	92,430	0,54	50,31

767
Konštrukcie doplnkové kovové
61 624,10

238	767/Z1	Zábradlie vnútorné nerezové alt. kovové s povrchovou úpravou, rovné nad vestibulom v -1 m, dl=20,7 m - ozn Z1	ks	1,000	2 969,01	2 969,01
239	767/Z2	Zábradlie vnútorné nerezové alt. kovové s povrchovou úpravou, rovné, pri schodisku v - 1 m, dl=5,7 m - ozn Z2	ks	1,000	811,53	811,53
240	767/Z3	Zábradlie vnútorné nerezové alt. kovové s povrchovou úpravou, schodiskové v -1 m, dl=12 m - ozn Z3	ks	1,000	1 722,20	1 722,20
241	767/Z4	Zábradlie vonkajšie nerezové alt. kovové s povrchovou úpravou v=0,9m, dl=9,2m ozn. Z4	ks	1,000	1 316,26	1 316,26
242	767/Z5	WC deliace priečky z HPL dosky v=2 m dl = 1,45 m + 1,85 m s 2xdvere 600/1970 ozn. Z5	ks	2,000	811,53	1 623,06
243	767/Z6	WC deliace priečky z HPL dosky v=2 m dl = 1,55 m s 1xdvere 600/1970 ozn. Z6	ks	2,000	415,66	831,32
244	767/Z7	Deliaca priečka v šatni poplastovaná ALU 32 DTD dosky do suchého prostredia na rektifikačných nožičkách v=2 m dl=4,1 m ozn Z7	ks	6,000	962,25	5 773,50
245	767/Z8	Deliaca priečka v šatni poplastovaná ALU 32 DTD dosky do suchého prostredia na rektifikačných nožičkách v=2 m dl=11,5 s dverami 7x800/1970 ozn Z8	ks	1,000	2 700,75	2 700,75
246	76763199M	Montáž plastových výplní otvorov	m	475,060	7,92	3 762,48
##	611410-O1	Plastové okno 2000/2000 izolačné trojsklo ozn. O1	ks	7,000	455,25	3 186,75
##	611410-O2	Plastové okno 2000/2850 izolačné trojsklo ozn. O2	ks	1,000	648,23	648,23
##	611410-O3	Plastové okno 1100/2000 izolačné trojsklo ozn. O3	ks	4,000	250,39	1 001,56
##	611410-O4	Plastové okno 2800/2000 izolačné trojsklo ozn. O4	ks	4,000	700,69	2 802,76
##	611410-O5	Plastové okno 1000/2000 izolačné trojsklo ozn. O5	ks	14,000	227,62	3 186,68
##	611410-O6	Plastové okno 2400/2000 izolačné trojsklo ozn. O6	ks	2,000	546,30	1 092,60
##	611410-O8	Plastové okno 6400/2000 izolačné trojsklo ozn. O8	ks	4,000	1 731,92	6 927,68
##	611410-O9	Plastové okno 5700/2000 izolačné trojsklo ozn. O9	ks	4,000	1 301,42	5 205,68
##	611410-O10	Plastové okno 5800/2000 izolačné trojsklo ozn. O10	ks	2,000	1 320,22	2 640,44
##	611410-O12	Plastové okno 1900/2000 izolačné trojsklo ozn. O12	ks	1,000	432,49	432,49
##	611410-O13	Plastové okno 2000/1500 izolačné trojsklo ozn. O13	ks	2,000	341,44	682,88
##	6114100.11	Vnútorné dvere - dvojkrídlové 1800/1970 - ozn D7	ks	1,000	841,22	841,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	6114100.1P	Vnútorne dvere - dvojkrídlové 1800/1970 - EW-C 30/D3- ozn. D11	ks	1,000	1 246,98	1 246,98
##	6114100.12	Vnútorne dvere hladké plné - EW-C 15/D3 - ozn. D13	ks	1,000	742,25	742,25
##	6114100.12.	Vnútorne presklené okno 900/1200 - EW-C 15/D3 - ozn D10	ks	1,000	544,32	544,32
##	6114100.13	Vnútorná presklená stena 1550/2000 s jednokrídlovými dverami 900/1970 - ozn D8	ks	1,000	643,29	643,29
##	6114100.14	Vnútorná presklená stena 1550/2000 s jednokrídlovými dverami 900/1970 EW - C 15/D3 ozn. D9	ks	2,000	682,87	1 365,74
##	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	498,660	2,18	1 087,08
##	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70mm, pre okenné konštrukcie	m	498,660	2,18	1 087,08
266	767631ALM	Montáž hliníkových výplní otvorov	m	25,300	7,92	200,38
##	611AL00-O7	Hliníkové vstupné dvere 1900/2850 ozn. O7	ks	1,000	1 524,09	1 524,09
##	611AL001-O11	Hliníkové vstupné dvere 1100/2850 ozn. O11	ks	2,000	1 237,09	2 474,18
269	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	617,070	0,89	549,63

771 Podlahy z dlaždíc

14 006,37

270	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	277,193	3,46	959,09
271	771575300	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	396,770	16,33	6 479,25
272	781489C12	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	424,489	1,09	462,69
##	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca - prebežná cena výber investora	m2	454,203	10,89	4 946,27
##	5856110600	Flexibilné lepidlo	kg	2 122,445	0,32	679,18
275	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	136,590	3,51	479,89

775 Podlahy vlysové a parketové

11 563,14

276	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet "click",	m2	482,020	5,94	2 863,20
##	6119800100	Laminátové parkety alt. drevená plávajúca podlaha predbežná cena výber investora - hr. 10 mm alt. PVC podlaha	m2	506,121	11,88	6 012,72
278	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	306,730	1,98	607,33
##	6119800929	Lišta soklová	m	322,067	5,15	1 658,65
280	775552110	Podložka vyrovnávacia a tmiaca penová Mirelon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	482,020	0,79	380,80
281	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	38,513	1,05	40,44

781 Dokončovacie práce a obklady

5 598,17

282	781415011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	157,450	17,32	2 727,03
##	5978213000	Dodávka obklad	m2	168,472	8,91	1 501,09
##	5856110600	Flexibilné lepidlo	kg	787,250	0,32	251,92
285	781489C12	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	157,450	1,09	171,62
286	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	99,500	3,46	344,27
##	6030000001	Lišta obkladov rohová hliníková	m	99,500	4,95	492,53
288	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	55,430	1,98	109,71

783 Dokončovacie práce - nátery

1 402,57

289	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	157,593	6,43	1 013,32
-----	-----------	--	----	---------	------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
290	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	157,593	2,47	389,25

784

Dokončovacie práce - maľby

8 233,63

291	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 972,432	0,59	1 753,73
292	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 972,432	0,30	891,73
293	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	2 972,432	1,88	5 588,17

Celkom

560 096,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	Kamenná Poruba
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
	050-02-2017		24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	358,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	503,50	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	18 618,66	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	6 486,95	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	25 967,45	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	418,32	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 26 385,77
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		31 662,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	241,92	456,12	698,04
1	Zemné práce	241,92	456,12	698,04
PSV	Práce a dodávky PSV	18 735,08	6 534,33	25 269,41
4	Vodorovné konštrukcie	116,42	47,38	163,80
713	Izolácie tepelné	433,40	425,11	858,51
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 002,94	2 885,71	6 888,65
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 476,72	1 593,31	6 070,03
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	138,44	178,70	317,14
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	9 567,16	1 404,12	10 971,28
OST	Ostatné	0,00	418,32	418,32
	Celkom	18 977,00	7 408,77	26 385,77

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 698,04

1 Zemné práce 698,04

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600 mm horn.3 do 100m3	m3	21,000	7,50	157,50
2	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,000	0,50	10,50
3	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	21,000	2,20	46,20
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	21,000	2,20	46,20
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,000	0,60	12,60
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,800	10,90	183,12
7	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	33,600	7,20	241,92

PSV Práce a dodávky PSV 25 269,41

4 Vodorovné konštrukcie 163,80

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,200	22,00	92,40
9	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	8,400	8,50	71,40

713 Izolácie tepelné 858,51

10	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	119,000	1,73	205,87
11	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,800	0,51	19,28
12	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	43,050	0,56	24,11
13	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,400	0,60	5,04
14	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	0,72	15,12
15	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	0,93	13,67
16	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	1,95	19,50
17	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	1,25	13,13
18	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	77,000	1,83	140,91
19	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,800	0,97	36,67
20	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	43,050	1,14	49,08
21	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	150,00	150,00
22	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	34,000	2,17	73,78
23	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	2,19	45,99
24	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	2,53	37,19
25	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,490	1,08	9,17

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 6 888,65

26	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	25,000	11,37	284,25
27	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	49,000	17,51	857,99
28	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	12,000	20,70	248,40
29	721171703	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	28,000	27,87	780,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	62,000	27,46	1 702,52
31	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	28,000	11,49	321,72
32	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	15,000	15,03	225,45
33	721172212a1	Montáž odpadového PVC potrubia vodorovného DN 100	m	20,000	8,68	173,60
34	2860020720a 1	PVC rúra hrdlová DN 100/1000 mm	ks	20,000	3,97	79,40
35	721172215a1	Montáž odpadového PVC potrubia vodorovného DN 125	m	10,000	9,91	99,10
36	2860020780a 1	PVC rúra hrdlová DN 125/1000 mm	ks	10,000	6,50	65,00
37	721172218a1	Montáž odpadového PVC potrubia vodorovného DN 150	m	8,000	10,73	85,84
38	2860020840a 1	PVC rúra hrdlová DN 150/1000 mm	ks	8,000	11,04	88,32
39	721172296a1	Montáž kolena PVC potrubia DN 100	ks	2,000	5,08	10,16
40	2860021340a 1	PVC koleno DN 100/30°	ks	1,000	1,37	1,37
41	2860021350a 1	PVC koleno DN 100/45°	ks	1,000	1,37	1,37
42	721172299a1	Montáž kolena PVC potrubia DN 125	ks	12,000	6,16	73,92
43	2860021390a 1	PVC koleno DN 125/30°	ks	7,000	4,84	33,88
44	2860021400a 1	PVC koleno DN 125/45°	ks	5,000	4,24	21,20
45	721172321a1	Montáž odbočky PVC potrubia DN 150	ks	11,000	7,61	83,71
46	2860021870a 1	PVC odbočka DN 150/100/67°	ks	2,000	30,94	61,88
47	2860021900a 1	PVC odbočka DN 150/125/67°	ks	8,000	62,52	500,16
48	2860021930a 1	PVC odbočka DN 150/150/67°	ks	1,000	86,65	86,65
49	721172339a1	Montáž redukcie PVC potrubia DN 150	ks	2,000	7,61	15,22
50	2860022430a 1	PVC redukcia DN 150/125	ks	2,000	4,02	8,04
51	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	17,000	1,93	32,81
52	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	5,000	2,27	11,35
53	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	1,000	2,32	2,32
54	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	2,85	22,80
55	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	4,000	17,37	69,48
56	721274103a	Montáž výrobkov HL	ks	8,000	24,90	199,20
57	HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410	ks	5,000	20,89	104,45
58	HL62/1	Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom	ks	4,000	71,81	287,24
59	HL310NPr	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou, s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož."PRIMUS". Trieda zaťaž.K3(300kg).	ks	1,000	43,69	43,69
60	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	188,000	0,54	101,52
61	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	69,000	0,69	47,61
62	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	68,280	0,83	56,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 070,03
63	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	8,000	21,82	174,56
64	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	10,000	54,51	545,10
65	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	72,000	8,42	606,24
66	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	82,000	11,51	943,82
67	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	40,000	19,22	768,80
68	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 v tyčiach	m	28,000	34,14	955,92
69	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	60,000	4,99	299,40
70	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	4,99	9,98
71	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	3,53	10,59
72	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,000	0,85	0,85
73	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	1,000	1,96	1,96
74	3885000350	Manometer 03388 0-4kPa	ks	1,000	43,84	43,84
75	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	1,55	12,40
76	2210001	Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	8,000	5,10	40,80
77	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,37	6,74
78	2210004	Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	15,85	31,70
79	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	4,35	26,10
80	2220605	Guľový kohút DN40, PN25, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, s upchávkou, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	6,000	30,59	183,54
81	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	5,22	10,44
82	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	35,38	70,76
83	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	8,000	1,55	12,40
84	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2" komplet GIACOMINI	ks	8,000	4,02	32,16
85	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,55	1,55
86	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar, GIACOMINI	ks	1,000	7,43	7,43
87	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	4,36	4,36
88	1262215	Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	17,03	17,03
89	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	5,23	10,46
90	1262216	Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	22,33	44,66
91	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	10,28	20,56
92	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv. 10 PPHP	ks	2,000	272,94	545,88
93	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	340,000	1,04	353,60
94	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	340,000	0,71	241,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	60,350	0,58	35,00

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 317,14

96	724399101	Montáž úpavovne TÚV typ 01	sub	1,000	177,38	177,38
97	125.030.00	Magnetická úprava vody, 1"x1", magnum	ks	1,000	138,44	138,44
98	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	3,150	0,42	1,32

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 10 971,28

99	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	8,000	22,90	183,20
##	6420131770	Sanitárna keramika JIKA DINO zavesne WC 2137.0 bahama	ks	8,000	239,86	1 918,88
101	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	50,000	1,56	78,00
102	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	8,000	28,12	224,96
##	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	8,000	331,00	2 648,00
104	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	23,70	94,80
##	6420131890	Pisoár so senzorom DOMINO 430x315x665 mm, keramika, biela	ks	4,000	271,53	1 086,12
106	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	17,000	23,44	398,48
##	6420135210	Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041	ks	17,000	54,30	923,10
108	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 90x90 mm	súb	1,000	120,19	120,19
##	5542350570	sprchový štvrtkruhový kút komplet 90x90x195	ks	1,000	228,25	228,25
110	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	8,00	16,00
##	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145,1x kompl.sifon v cene	ks	2,000	27,41	54,82
112	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	18,17	18,17
##	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	1,000	143,71	143,71
114	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	54,000	3,26	176,04
##	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	54,000	1,85	99,90
116	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	19,000	6,61	125,59
##	5514360800	Umývadlová batéria sodtokovou súpravou	ks	17,000	107,42	1 826,14
##	5513006570	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	ks	2,000	45,41	90,82
119	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	13,24	13,24
##	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	94,62	94,62
121	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	2,22	2,22
##	5514367400	Sprchová batéria	ks	1,000	212,67	212,67
123	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	10,000	0,31	3,10
##	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	10,000	16,29	162,90
125	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	109,440	0,25	27,36

OST Ostatné 418,32

126	OST - 001	Stavebné práce - stavebné úpravy po realizácii rozvodov ZTI	hod	42,000	9,96	418,32
-----	-----------	---	-----	--------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

26 385,77

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
		Miesto	Kamenná Poruba
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
	050-03-2017	24.11.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	21 977,61	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	7 204,36	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		29 181,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		1 313,34	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				30 495,31
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 30 495,31				6 099,06
Dátum a podpis								25 Cena s DPH (r. 23-24)				36 594,37
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	21 977,61	7 204,36	29 181,97
713	Izolácie tepelné	424,68	293,98	718,66
731	Ústredné kúrenie, kotolne	3 707,21	830,64	4 537,85
732	Ústredné kúrenie, strojovne	4 071,52	144,24	4 215,76
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 631,43	4 295,00	9 926,43
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 689,48	367,78	4 057,26
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 453,29	1 272,72	5 726,01
OST	Ostatné	0,00	1 313,34	1 313,34
	Celkom	21 977,61	8 517,70	30 495,31

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

29 181,97

713 Izolácie tepelné

718,66

1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	44,000	2,31	101,64
2	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	1,06	48,97
3	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	100,000	2,13	213,00
4	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	56,000	2,13	119,28
5	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	2,39	110,42
6	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	76,82	76,82
7	6314152890	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 49x40x1000 mm	m	10,500	3,77	39,59
8	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,060	1,27	8,94

731 Ústredné kúrenie, kotolne

4 537,85

9	731261000	Montáž plynového kotla nástenného klasického kominového výkon 10,5 až 24,8 kW	ks	2,000	153,80	307,60
10	8613342	CGB-K-20 - závesný kondenzačný kotol, úsporné kotlové čerpadlo,Wolf	ks	2,000	1 476,53	2 953,06
11	731261001	Dodávka + montáž systém odvodu spalín	kpl	1,000	1 146,30	1 146,30
12	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	43,840	2,99	130,89

732 Ústredné kúrenie, strojovne

4 215,76

13	732111402x1	Montáž združeného rozdeľovača a zberača DN50 (vývody 3x 2xDN32)	ks	1,000	22,11	22,11
14	4848880015	Rozdeľovače a zberače DN50 (vývody 3x 2xDN32)	m	1,000	225,22	225,22
15	4848880017	Pevné stojany	ks	2,000	28,81	57,62
16	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	54,04	54,04
17	7741900	Zásobník Reflex typ Storatherm Aqua AF 300/1	ks	1,000	1 031,40	1 031,40
18	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	7,65	7,65
19	4846715000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX	ks	1,000	67,72	67,72
20	228130	Anuloid do 2,25m ³ /h a 53 kW s tepelnou izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	1,000	193,25	193,25
21	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	3,000	9,28	27,84
22	97924342	Čerpadlo MAGNA3 32-60 N 180 1x230V 50Hz PN10, č. 97924342, GRUNDFOS	ks	2,000	1 066,14	2 132,28
23	97993203	Čerpadlo ALPHA2 32-40 180 1x230V 50Hz 6H, č. 97993203, GRUNDFOS	ks	1,000	355,36	355,36
24	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	41,470	1,00	41,27

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				9 926,43
25	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	44,000	7,90	347,60
26	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	56,000	9,98	558,88
27	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	44,000	12,12	533,28
28	733161602	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM7	súb	1,000	104,58	104,58
29	2862313750	Rozdeľovač VS GT-VS 5A 1" kod 08236 GABOTHERM	ks	1,000	70,10	70,10
30	2862313580	Skrinka GT-VKM 7 kod 20007 GABOTHERM	ks	1,000	97,13	97,13
31	733161603	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM10	súb	3,000	118,15	354,45
32	2862313780	Rozdeľovač VS GT-VS 8A 1" kod 08272 GABOTHERM	ks	1,000	94,25	94,25
33	2862313800	Rozdeľovač VS GT-VS 10A 1" kod 08283 GABOTHERM	ks	2,000	110,54	221,08
34	2862313590	Skrinka GT-VKM 10 kod 20010 GABOTHERM	ks	3,000	110,70	332,10
35	733161604	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM12	súb	1,000	156,15	156,15
36	2862313810	Rozdeľovač VS GT-VS 11A 1" kod 08307 GABOTHERM	ks	1,000	118,68	118,68
37	2862313600	Skrinka GT-VKM 12 kod 20012 GABOTHERM	ks	1,000	148,70	148,70
38	733167300	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 16x2	m	980,000	3,05	2 989,00
39	06576H	Polybuténová rúrka GT-PB hetta DD 20 x 2,0 oranžová, v čiernej ochrannej rúrke, gabotherm® hetta	m	999,600	3,30	3 298,68
40	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	144,000	0,32	46,08
41	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	980,000	0,33	323,40
42	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	97,480	1,36	132,29

734		Ústredné kúrenie, armatúry.				4 057,26
43	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,000	0,73	12,41
44	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	5,000	2,40	12,00
45	5517527200	Automatický odzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	6,000	5,18	31,08
46	3883281400	Teplomer DTR 0--200°C, dĺžky stonky 250 mm	ks	6,000	11,14	66,84
47	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	2,58	12,90
48	1401702	Ventil DN20 STRÖMAX 4017 M, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	5,000	46,55	232,75
49	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	44,000	1,15	50,60
50	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	44,000	10,42	458,48
51	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	44,000	2,13	93,72
52	1011021	Kryt plastový pre HERZ-VUA-50, biely RAL 9010	ks	44,000	15,02	660,88
53	1778341	Ventil VUA-40 DN15, termost. 4-cestný priamy, 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný, pripoj. vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm	ks	44,000	30,97	1 362,68
54	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	4,000	3,12	12,48
55	5511872020	Spätná klapka Eura ťažká, 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08018100 IVAR	ks	4,000	13,34	53,36
56	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	3,67	11,01
57	5511872030	Spätná klapka Eura ťažká, 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08018114 IVAR	ks	3,000	21,76	65,28
58	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	3,67	3,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	1411104	Filter DN32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	33,87	33,87
60	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	3,90	7,80
61	4849220008	Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 8 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501550 IVAR	ks	2,000	29,59	59,18
62	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	ks	2,000	84,09	168,18
63	734315010	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	6,000	7,15	42,90
64	1210003	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č. 1210003	ks	6,000	12,00	72,00
65	734315015	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	21,000	8,17	171,57
66	1210004	Guľový kohút DN32, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č. 1210004	ks	21,000	16,70	350,70
67	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,250	0,27	10,92

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 726,01

68	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	22,17	199,53
69	4848953330	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x 400 Radik VK, č. KO22VK6/4	ks	4,000	64,03	256,12
70	4848953340	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x 500 Radik VK, č. KO22VK6/5	ks	5,000	70,48	352,40
71	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	22,17	88,68
72	4848953360	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x 700 Radik VK, č. KO22VK6/7	ks	4,000	84,86	339,44
73	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	26,000	22,17	576,42
74	4848953390	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x1000 Radik VK, č. KO22VK6/10	ks	3,000	95,95	287,85
75	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12	ks	23,000	107,68	2 476,64
76	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	22,17	66,51
77	4848953420	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14	ks	1,000	119,41	119,41
78	4848953440	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x1800 Radik VK, č. KO22VK6/18	ks	2,000	142,88	285,76
79	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	22,17	44,34
80	4848953450	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceleové 22VK 600x2000 Radik VK, č. KO22VK6/20	ks	2,000	154,58	309,16
81	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	44,000	5,45	239,80
82	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,050	1,50	83,95

OST Ostatné

1 313,34

83	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,92	642,24
84	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	10,39	311,70
85	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,98	359,40

Celkom

30 495,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	319,88	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 343,43	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	85,96	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	268,10	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	659,58			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	359,58			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 036,53	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	622,89	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	3 659,42
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 3 659,42	731,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 391,30
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	294,69	1 189,92	1 484,61
1	Zemné práce	208,62	995,52	1 204,14
4	Vodorovné konštrukcie	86,07	90,63	176,70
99	Presun hmôt HSV	0,00	103,77	103,77
PSV	Práce a dodávky PSV	111,15	421,61	532,76
723	Zdravotechnika - plynovod	111,15	408,51	519,66
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	13,10	13,10
M	Práce a dodávky M	659,58	359,58	1 019,16
23-M	Montáže potrubia	639,15	343,90	983,05
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	20,43	15,68	36,11
OST	Ostatné	0,00	622,89	622,89
	Celkom	1 065,42	2 594,00	3 659,42

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 484,61

1 Zemné práce 1 204,14

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,500	7,79	222,02
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,500	0,52	14,82
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,375	3,32	70,97
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,750	0,42	17,96
5	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	21,375	1,04	22,23
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	21,375	1,04	22,23
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,750	10,36	442,89
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,125	3,74	26,65
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,250	10,93	155,75
10	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	28,500	7,32	208,62

4 Vodorovné konštrukcie 176,70

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,125	24,80	176,70
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

99 Presun hmôt HSV 103,77

12	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	13,476	7,70	103,77
----	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 532,76

723 Zdravotechnika - plynovod 519,66

13	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	7,57	15,14
14	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	11,21	89,68
15	723150303	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6	m	15,900	6,93	110,19
16	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb	1,000	55,47	55,47
17	723160336	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4	súb	1,000	10,63	10,63
18	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	1,92	1,92
19	55174008301	Armatúry a príslušenstvo vzorkovací kohút DN10 plyn	ks	1,000	2,44	2,44

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 484,61

1 Zemné práce 1 204,14

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,500	7,79	222,02
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,500	0,52	14,82
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,375	3,32	70,97
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,750	0,42	17,96
5	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	21,375	1,04	22,23
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,375	1,04	22,23
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,750	10,36	442,89
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,125	3,74	26,65
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,250	10,93	155,75
10	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	28,500	7,32	208,62

4 Vodorovné konštrukcie 176,70

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,125	24,80	176,70
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

99 Presun hmôt HSV 103,77

12	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	13,476	7,70	103,77
----	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 532,76

723 Zdravotechnika - plynovod 519,66

13	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	7,57	15,14
14	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	11,21	89,68
15	723150303	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6	m	15,900	6,93	110,19
16	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb	1,000	55,47	55,47
17	723160336	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4	súb	1,000	10,63	10,63
18	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	1,92	1,92
19	55174008301	Armatúry a príslušenstvo vzorkovací kohút DN10 plyn	ks	1,000	2,44	2,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi	súb	5,000	3,23	16,15
21	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	2,000	4,05	8,10
22	5516050020	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	ks	3,000	9,40	28,20
23	899711111	Orientačná tabuľka	ks	1,000	3,84	3,84
24	899721121	Signalizačný vodič na potrubí	m	47,500	1,00	47,50
25	723-01	Spotrebný materiál	kpl	1,000	99,69	99,69
26		tlaková skúška a skúška tesnosti spojov	m	15,900	1,74	27,67
27	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,379	0,90	3,04

783 Dokončovacie práce - nátery 13,10

28	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	10,000	1,31	13,10
----	-----------	---	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M 1 019,16

23-M Montáže potrubia 983,05

29	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	33,800	3,44	116,27
30	230202102-M	Dodávka plynové potrubie DN 32 - SDR 11	m	33,800	1,26	42,59
31	230202104	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 50 mm	m	25,500	3,56	90,78
32	230202104-M	Dodávka plynové potrubie DN 50 - SDR 11	m	25,500	2,87	73,19
33	230203182	Montáž elektro-kolena - D 32	ks	4,000	3,46	13,84
34	2861618200	Koleno elektrotvarovkové D 32	ks	4,000	9,17	36,68
35	230203184	Montáž elektro-kolena D 50	ks	3,000	3,72	11,16
36	2861618400	Koleno elektrotvarovkové DN 50	ks	3,000	13,72	41,16
37	230203233	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 40/32	ks	1,000	4,41	4,41
38	2861623300	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 40/32 FRIALEN	ks	1,000	25,02	25,02
39	230203236	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32	ks	1,000	4,72	4,72
40	2861623600	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 50/32 FRIALEN	ks	1,000	28,51	28,51
41	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	ks	2,000	2,39	4,78
42	2861659400	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/11/2" FRIALEN	ks	2,000	48,66	97,32
43	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	50,97	101,94
44	3458000150	Typová skrinka HUP rozmerov 700x700x250mm	kpl	1,000	290,68	290,68

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 36,11

45	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	47,500	0,33	15,68
46	2830002000	Fólia v m	m	47,500	0,43	20,43

OST Ostatné 622,89

47	HZS000111	Komplexné vyskúšanie a tlakové skúšky	kpl	1,000	207,63	207,63
48	HZS000112	Revízne správy	kpl	1,000	415,26	415,26

Celkom 3 659,42

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	20 296,13	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 515,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 811,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 28 811,80
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			34 574,16
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	20 296,13	7 844,17	28 140,30
21-M	Elektromontáže	20 296,13	7 844,17	28 140,30
OST	Ostatné	0,00	671,50	671,50
	Celkom	20 296,13	8 515,67	28 811,80

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 28 140,30

21-M Elektromontáže 28 140,30

1	210010306	Krabica prístrojová, bez zapojenia	ks	169,000	0,98	165,62
2	3450915000	Krabica univerzálna typ: KP 67	ks	169,000	0,88	148,72
3	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	40,000	4,83	193,20
4	3450907510	Krabica KU68 1901 vrátane komplet príslušenstva	ks	40,000	3,10	124,00
5	210010332	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	10,000	4,74	47,40
6	3450367410	Krabica svorkovnicová, napr. OBO A8	ks	10,000	0,63	6,30
7	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm., š. 4 cm -0,00125t	m	700,000	3,57	2 499,00
8	210020161	Káblový držiak - grip- montáž	ks	50,000	1,53	76,50
9	1322262000	Držiak káblový oceľový pozinkovaný grip napr OBO GRIP'M'	ks	50,000	0,71	35,50
10	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	93,000	0,60	55,80
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	15,000	1,20	18,00
12	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	19,000	2,42	45,98
13	3450201710	TLAČIDLO radenie 1S s tlejivkou	ks	19,000	2,89	54,91
14	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový	ks	28,000	1,82	50,96
15	3450202870	RADENIE č.1	ks	28,000	3,52	98,56
16	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 5	ks	13,000	2,03	26,39
17	3450201360	RADENIE č.5	ks	13,000	2,47	32,11
18	210110045	Spínač - radenie 6	ks	4,000	1,71	6,84
19	3450202910	RADENIE č.6	ks	4,000	4,87	19,48
20	210110049	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia TOTAL STOP	ks	1,000	2,48	2,48
21	3450235000	Tlačidlo TOTAL STOP (s aretáciou, v krabici so sklom)	ks	1,000	34,09	34,09
22	210110095	Spínače snímač pohybu na strop	ks	2,000	6,36	12,72
23	3581900400	Pohybový snímač PIR 360°	ks	2,000	32,82	65,64
24	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	105,000	2,56	268,80
25	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	81,000	4,19	339,39
26	3450318300	Zásuvka 230V/16A dvojité	ks	6,000	2,70	16,20
27	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A s prepaťovou ochranou	ks	18,000	44,06	793,08
28	210200004	Svietidlo stropné, nástenné, bodové, trubicové - všeobecne montáž	ks	170,000	6,75	1 147,50
29	3470302800	svietidlo typ "A" LED Svetidlo s nanopríznatickým krytom 38W/4350lm/4000K. Napr. MODUS ESO4000RMKN4	ks	63,000	95,80	6 035,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	3470302800	svietidlo typ "B" LED Svietidlo s asymetrickou char. 50W/6242lm/4000K. Napr. MODUS AREL6000RLAS4ND	ks	14,000	60,44	846,16
31	3470302800	svietidlo typ "C" LED Svietidlo O370mm s nanopríznatickým krytom 27W/2600lm/4000K. Napr. MODUS SPMP4KN370V2/700ND	ks	49,000	95,06	4 657,94
32	3470302800	svietidlo typ "D1" LED Svietidlo typu DOWNLIGH 15W/1600lm/4000K. Napr. MODUS SPMI1500KO4V2	ks	6,000	91,54	549,24
33	3470302800	svietidlo typ "D2" LED Svietidlo typu DOWNLIGH 10W/1000lm/4000K. Napr. MODUS SPMI1000KO4V2	ks	14,000	80,40	1 125,60
34	3470302800	svietidlo typ "E" LED Svietidlo priemyselné IP65 číry kryt 43W/4200lm/4000K. Napr. MODUS VL4000M2W4	ks	3,000	108,79	326,37
35	3470302800	svietidlo typ "F1" LED Svietidlo O375mm s opálovým krytom IP44 28W/2300lm/4000K. Napr. MODUS BRSB4KO375V2/ND	ks	2,000	52,69	105,38
36	3470302800	svietidlo typ "F2" LED Svietidlo O375mm s opálovým krytom IP44 POHYBOVÝ SENZOR 28W/2300lm/4000K. Napr. MODUS BRSB4KO375V2/SM	ks	1,000	62,55	62,55
37	3470302800	svietidlo typ "NS1" Núdzové svietidlo 8W - 1hod. 210lm autotest, piktogram napr. SEC MULTIEVO-AT 8W.1h	ks	13,000	85,32	1 109,16
38	3470302800	svietidlo typ "NS2" Núdzové svietidlo 8W - 1hod. 210lm autotest, bez piktogramu napr. SEC MULTIEVO-AT 8W.1h	ks	5,000	85,09	425,45
39	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	13,23	26,46
40	3570154511	Rozvádzač RH	ks	1,000	951,77	951,77
41	3570154511	Rozvádzač RP	ks	1,000	533,98	533,98
42	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	3,27	16,35
43	3544230100	BERNARD ZSA 16 vrátane pásika	ks	5,000	3,03	15,15
44	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	100,000	0,71	71,00
45	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	30,000	0,64	19,20
46	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	50,000	0,42	21,00
47	3410350195	CY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	1,60	32,00
48	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000	0,21	4,20
49	3410350924	1-CHKE-V 2x1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	20,000	0,96	19,20
50	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 500,000	0,25	375,00
51	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	550,000	0,73	401,50
52	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	950,000	0,47	446,50
53	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	600,000	0,29	174,00
54	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	600,000	0,74	444,00
55	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	0,48	4,80
56	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	2,86	28,60
57	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000	0,55	44,00
58	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	4,65	372,00
59	210271003	Utesnenie prechodov cez požiarne deliace konštrukcie	kpl	1,000	234,72	234,72
60	PD	Presun dodávok	%	267,000	3,51	937,36
61	PM	Podružný materiál	%	267,000	3,51	937,36
62	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	267,000	1,50	401,73

OST

Ostatné

671,50

63	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	8,02	320,80
64	HZS000114	Revízia a revízna správa	kpl	1,000	350,70	350,70

Celkom

28 811,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba**

JKSO

Názov objektu: **Slaboprúdové rozvody**

EČO

Miesto

Objednávateľ: **Obec Kamenná Poruba**

IČO

IČ DPH

Projektant: **Ing. Janka Solárová**

Zhotoviteľ: **Unistav Teplička, s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 564,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 118,44	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 682,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 4 682,89
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 4 682,89 936,58
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 619,47
Zhotoviteľ	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Slaboprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	M	1 564,45	3 118,44	4 682,89
006	ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	1 398,43	2 085,22	3 483,65
21-M	Elektromontáže	166,02	1 033,22	1 199,24
Celkom		1 564,45	3 118,44	4 682,89

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Slaboprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M M 4 682,89

006 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 3 483,65

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	700,000	1,01	707,00
2	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	700,000	0,17	119,00
3	210850422	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody voľne uložený	m	1 400,000	0,58	812,00
4	3412500020	Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH	m	1 400,000	0,45	630,00
5	220110561	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu	ks	1,000	35,68	35,68
6	3570110100	TRITON 19" ZÁVESNÝ ROZVÁDZAČ RXA-09-AS4-CAY-A1, 320x550x400mm (v x š x h)	kpl	1,000	88,14	88,14
7	220301221	Osadenie komponentov rozvádzača	ks	4,000	16,08	64,32
8	3450364880	Patch panel 24port cat. 6a STP	ks	2,000	118,77	237,54
9	3450364880	Vyvozovací panel 19" 1U BK plastový	ks	1,000	6,38	6,38
10	3450364880	Napájací panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozíc, s prep. ochranou vrátane vane ACAR-A-504-V	ks	1,000	102,21	102,21
11	220111406	Ukončenie vodičov v dátovom rozvádzači	pár	250,000	0,40	100,00
12	220301201	Zásuvka PC	ks	22,000	7,55	166,10
13	3453017447	Zásuvka PC 2x port RJ45 cat 6	ks	22,000	9,78	215,16
14	HZS -001	Certifikačné meranie	kpl	1,000	84,52	84,52
15	HZS000113	Drobné vopred nešpecifikované práce	hod	8,000	14,45	115,60

21-M Elektromontáže 1 199,24

16	210020161	Káblový držiak - grip- montáž	ks	200,000	1,58	316,00
17	1322262000	Držiak káblový oceľový pozinkovaný grip napr OBO GRIP'M'	ks	200,000	0,73	146,00
18	974032851	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00125t	m	150,000	3,67	550,50
19	210010306	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	22,000	1,01	22,22
20	3450915000	Krabica univerzálna typ: KP 67/3	ks	22,000	0,91	20,02
21	HZS000113	Drobné vopred nešpecifikované práce	hod	10,000	14,45	144,50

Celkom 4 682,89

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod a uzemnenie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 089,99	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 323,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 413,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 413,68
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			2 896,42
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	M	1 089,99	1 101,13	2 191,12
21-M	Elektromontáže	1 089,99	1 101,13	2 191,12
OST	Ostatné	0,00	222,56	222,56
	Celkom	1 089,99	1 323,69	2 413,68

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M M 2 191,12

21-M Elektromontáže 2 191,12

1	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000	1,20	96,00
2	3540406500	Svorka spoj.SR 03	ks	30,000	1,31	39,30
3	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	80,000	1,58	126,40
4	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,20	72,00
5	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	37,200	1,58	58,78
6	3540406500	Svorka spoj.SR 03	ks	36,000	1,31	47,16
7	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	150,000	2,04	306,00
8	1561522500	Drôt AlMgSi 8mm	kg	20,250	6,35	128,59
9	210220813	Podpery vedenia	ks	150,000	1,88	282,00
10	3540405200	HR-Podpera napr. DEHN 223040, PV 32	ks	100,000	1,34	134,00
11	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	50,000	3,21	160,50
12	210220853	Svorka zliatina AL spojovacia, T svorka	ks	71,000	1,90	134,90
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	60,000	0,60	36,00
14	3540406100	HR-Svorka SK	ks	1,000	0,94	0,94
15	35404068001 1	HR-Svorka EST napr dehn 310 008	ks	10,000	4,28	42,80
16	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom	ks	5,000	10,61	53,05
17	3540300500	HR tyč 1,5 napr. dehn 104 150	ks	4,000	21,72	86,88
18	3544215850	Horný držiak zachytávacej tyče izolačný napr dehn. 106123	ks	1,000	54,39	54,39
19	3540300300	HR-Zberná tyč 3,0m	ks	1,000	32,75	32,75
20	3540406000	HR-Svorka RS2	ks	5,000	3,68	18,40
21	5839501500	HR podstavec napr. dehn 102 340	ks	5,000	24,62	123,10
22	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	4,93	49,30
23	PM	Podružný materiál	%	21,560	3,75	80,91
24	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,560	1,25	26,97

OST Ostatné 222,56

25	HZS000211	Drobné vopred nešpecifikované práce. Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	16,000	13,91	222,56
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom 2 413,68

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika - rekuperácia tried	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant	Ing. Janka Solárová		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 41 338,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 6 185,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 47 523,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	47 523,98
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 47 523,98	9 504,79
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24)	57 028,77
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	27 Kľzavá doložka	0,00
	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Objekt: Vzduchotechnika - rekuperácia tried

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	41 338,71	4 525,79	45 864,50
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	41 338,71	4 525,79	45 864,50
N00	Nepomenované práce	0,00	1 659,48	1 659,48
N01	Nepomenovaný diel	0,00	1 659,48	1 659,48
	Celkom	41 338,71	6 185,27	47 523,98

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Vzduchotechnika - rekuperácia tried

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 45 864,50

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 45 864,50

1	769052030	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 600 m ³ /h	ks	7,000	202,28	1 415,96
2	4290018123a 1	DUPLEX 850 Inter, prevedenie 11/0 (pozink, pre lamino obklad)	ks	7,000	4 832,41	33 826,87
3	4290018123a 2	Obklad jedntoky, lamino hr. 18 mm - dub prírodný (850 Inter)	ks	7,000	327,47	2 292,29
4	4290018123a 3	Fasádna mriežka pre privod a odvod - vertikálna (vr. prechodiek fasádou 500mm) (850 Inter)	ks	7,000	161,52	1 130,64
5	4290018123a 4	Prechod výstupu E2 na hrdlo D315 (850 Inter)	ks	7,000	44,26	309,82
6	4290018123a 5	Zákryt potrubného pripojenia (pozink, pre lamino obklad, 850 Inter)	ks	7,000	180,33	1 262,31
7	4290018123a 6	Obklad lamino hr. 18 mm - zákryt - dub prírodný (850 Inter)	ks	7,000	68,59	480,13
8	4290018123a 7	CP Touch - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu RD5 (biely)	ks	7,000	290,95	2 036,65
9	769071012a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	1 106,27	1 106,27
10	7690712892	Oživenie, spustenie a zaregulovanie systému	kpl	1,000	1 161,64	1 161,64
11	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	447,650	1,88	841,92

N00 Nepomenované práce 1 659,48

N01 Nepomenovaný diel 1 659,48

12	000100041a	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	kpl	1,000	1 659,48	1 659,48
----	------------	--	-----	-------	----------	----------

Celkom 47 523,98

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba**

JKSO

Názov objektu **Vzduchotechnika**

EČO

Miesto

Kamenná Poruba

Objednávateľ **Obec Kamenná Poruba**

IČO

IČ DPH

Projektant **Ing. Janka Solárová**

Zhotoviteľ **Unistav Teplička, s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

050-04-2017

Dňa

24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 369,46	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 497,19	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 690,14
7	ZRN (r. 1-6)		5 866,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	1 690,14
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 556,79
24	DPH 20,00 % z 7 556,79	1 511,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 068,15

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	4 369,46	1 497,19	5 866,65
713	Izolácie tepelné	97,72	70,96	168,68
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	4 271,74	1 426,23	5 697,97
N00	Nepomenované práce	0,00	1 690,14	1 690,14
N01	Nepomenovaný diel	0,00	1 690,14	1 690,14
	Celkom	4 369,46	3 187,33	7 556,79

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Kamenná Poruba

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 5 866,65

713 Izolácie tepelné 168,68

1	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	18,000	3,80	68,40
2	6319125680	Technické izolácie- lamelové rohože Klimafix, hr. 20 mm	m2	20,880	4,68	97,72
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,620	1,58	2,56

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 5 697,97

4	769011715	Montáž ventilátora strešného radiálneho veľkosť: 200	ks	1,000	65,88	65,88
5	4290015383	TH 800 ventilátor strešný ELEKTRODESIGN	ks	1,000	384,21	384,21
6	20a1	JBS 300 podstavec	ks	18,000	161,24	2 902,32
7	JPA 300	JPA 300 adaptér	ks	1,000	37,90	37,90
8	JAE 300	JAE 300 pružná spojka	ks	1,000	116,02	116,02
9	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	7,000	2,83	19,81
10	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	7,000	3,03	21,21
11	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	26,000	3,09	80,34
12	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	26,000	3,88	100,88
13	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	28,000	3,46	96,88
14	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	28,000	4,41	123,48
15	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	8,000	3,44	27,52
16	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	8,000	5,86	46,88
17	769021178	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	20,000	3,17	63,40
18	4290027925	SONOFLEX MO 102 Al ohybná hadica ELEKTRODESIGN	m	20,000	8,23	164,60
19	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	4,60	4,60
20	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	1,000	3,86	3,86
21	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	5,13	25,65
22	4290035129	Koleno KS 90° DN 160	ks	4,000	6,94	27,76
23	4290035131	Koleno KS 90° DN 200	ks	1,000	9,79	9,79
24	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	11,000	1,69	18,59
25	4290035150	Spojka DN 100	ks	1,000	1,09	1,09
26	4290035151	Spojka DN 125	ks	10,000	1,13	11,30
27	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	19,000	1,96	37,24
28	4290035154	Spojka DN 160	ks	14,000	1,25	17,50
29	4290035156	Spojka DN 200	ks	5,000	1,48	7,40
30	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	17,000	4,68	79,56
31	4290035289	T-kus DN 125	ks	17,000	6,38	108,46
32	769025273	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	6,000	7,41	44,46
33	4290020137	RSK 200 spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	1,000	11,76	11,76
34	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	18,000	3,71	66,78

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	4290024527	Priechodný stenový ventil KK 100 tanierový ventil kovový odvodný ELEKTRODESIGN	ks	18,000	9,74	175,32
36	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	684,90	684,90
37	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	54,540	2,03	110,62

N00 Nepomenované práce 1 690,14

N01 Nepomenovaný diel 1 690,14

38	000100041a1	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	kpl	1,000	1 690,14	1 690,14
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------

Celkom 7 556,79



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka	EČO	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba	Miesto	
Projektant	Ing. Janka Solárová	IČO	
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	24.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	4 775,99	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	15 656,27	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	101,45	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	19,70	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	20 553,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	20 553,41	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 20 553,41	4 110,68	
Dátum a podpis	<i>Solárová</i>	Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	24 664,09	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	<i>[Signature]</i>	Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 775,99	15 656,27	20 432,26
1	Zemné práce	1 386,50	10 797,92	12 184,42
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 391,90	163,48	1 555,38
4	Vodorovné konštrukcie	620,99	267,92	888,91
8	Rúrové vedenie	1 376,60	1 415,08	2 791,68
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 011,87	3 011,87
PSV	Práce a dodávky PSV	101,45	19,70	121,15
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	101,45	19,70	121,15
	Celkom	4 877,44	15 675,97	20 553,41

ROZPOČET

Stavba: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
 Objekt: SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 432,26

1 Zemné práce 12 184,42

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	185,025	7,53	1 393,24
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	185,025	0,50	92,51
3	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	185,025	7,53	1 393,24
4	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	185,025	0,50	92,51
5	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	5,325	7,53	40,10
6	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,325	0,50	2,66
7	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	5,325	11,54	61,45
8	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,325	0,50	2,66
9	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	631,470	2,41	1 521,84
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	631,470	1,51	953,52
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,650	3,21	393,71
12	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	858,550	0,40	343,42
13	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	122,650	2,21	271,06
14	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	122,650	2,01	246,53
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	122,650	0,60	73,59
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	245,300	7,53	1 847,11
17	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	281,047	3,81	1 070,79
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	92,065	10,84	997,98
19	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	184,130	7,53	1 386,50

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 555,38

20	3803216VU	Kompletne konštr. - výústny objekt dažďovej kanalizácie	sub	1,000	1 555,38	1 555,38
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

4 Vodorovné konštrukcie 888,91

21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,750	15,05	522,99
22	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	52,126	7,02	365,92

8 Rúrové vedenie 2 791,68

23	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	65,900	2,61	172,00
24	2860017850	HDPE rúra fi 63	m	72,029	2,21	159,18

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	129,700	2,61	338,52
26	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x5000 mm	ks	26,000	22,08	574,08
27	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	8,300	2,61	21,66
28	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	2,000	28,10	56,20
29	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	8,03	8,03
30	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	8,000	1,81	14,48
31	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	8,000	2,71	21,68
32	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	65,900	2,21	145,64
33	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,900	0,30	19,77
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	127,900	1,30	166,27
35	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	8,300	1,51	12,53
36	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	55,19	110,38
37	894421111	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	33,12	33,12
38	2860008830	Šachtové dno, skurž, kónus, poklop	ks	1,000	180,63	180,63
39	894421113a1	Napojenie do existujúcej betónovej kanalizačnej šachty potrubím DN150-300 vysekaním otvoru, vsadením prechodky a utesením prierazu	kpl	1,000	120,42	120,42
40	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	22,08	44,16
41	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu	ks	2,000	18,06	36,12
42	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu	ks	2,000	29,10	58,20
43	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	47,16	47,16
44	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	55,19	55,19
45	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	528,900	0,50	264,45
46	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	65,900	0,50	32,95
47	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	138,000	0,50	69,00
48	F	Dodávka + montáž podkladnej žemezobetónovej dosky do hr. 150mm C16/20	m3	0,338	88,34	29,86

99 Presun hmôt HSV 3 011,87

49	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,363	12,03	3 011,87
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 121,15

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 121,15

50	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	3,81	7,62
51	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	1,000	6,52	6,52
52	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,000	3,61	3,61
53	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	2,81	11,24
54	4225700500	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 1", s páčkou	ks	2,000	5,02	10,04
55	4221102900	Ventil spätný Z 25-111-616 II, D 32 mm	ks	1,000	44,15	44,15
56	4226078200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 32 mm	ks	1,000	37,13	37,13

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,190	0,70	0,84

Celkom

20 553,41

