

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Nová cestná komunikácia	163 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	163 761,96
Nový chodník	29 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,04
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>193 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 555,00</b>
DPH 20% z	193 555,00					38 711,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>232 266,00</b>

### Krycí list stavby

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský

Dňa

18.11.2021

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	182 409,99	11 145,01	193 555,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00	
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9			
5	Spolu			<b>193 555,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		193 555,00
					22	DPH 20% z	193 555,00	38 711,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		<b>232 266,00</b>
					F			

Odberateľ

Dodávateľ

### Krycí list rozpočtu

**Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA**

Objekt Nová cestná komunikácia Miesto:  
Ks:  
 Zákazka: Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský Dňa 18.11.2021

Odberateľ: obec Kamenná Poruba  
 IČO: DIČ:  
 Projektant: Ing.Lubomír Hrabčák  
 IČO: DIČ:  
 Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.  
 IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	162 321,05	1 440,91	163 761,96	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4	VRN				9			
5	Spolu			<b>163 761,96</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		163 761,96
					22	DPH 20% z	163 761,96	32 752,39
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		<b>196 514,35</b>
					F			

Odberateľ 26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kamenná Poruba

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: MOJREZ s.r.o. Vranov n.T.

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt: Nová cestná komunikácia

Spracoval: Mgr.  
Adrián Zacharský

Ks:

Dátum: 18.11.2021

### Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		24 895,91	47,74	24 943,65	5,8600	0,0000
ZÁKLADY		10 810,57	522,60	11 333,17	385,0300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		73,52	0,00	73,52	3,1400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		124 705,92	0,00	124 705,92	5 085,9600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		175,00	750,00	925,00	7,3200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		559,08	120,57	679,65	17,9700	0,0000
PRESUNY HMŔT		1 101,05	0,00	1 101,05	0,0000	0,0000
Práce HSV		162 321,05	1 440,91	163 761,96	5 505,2700	0,0000
Celkom v EUR		162 321,05	1 440,91	163 761,96	5 505,2700	0,0000

## Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Nová cestná komunikácia

Odberteľ: obec Kamenná Poruba

Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 18.11.2021

Zákazka VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt Nová cestná komunikácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	<b>1</b>	<b>Práce HSV</b>								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - komunikácia	m3	2 422,410	2,05	0,00	4 965,94		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	726,730	0,85	0,00	617,72		0	
1/A 1	132201102	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - drenáž	m3	226,230	9,60	0,00	2 171,81		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	67,870	6,23	0,00	422,83		0	
1/A 1	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - pre základ pod rúry,čelá	m3	13,500	11,50	0,00	155,25		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,050	6,80	0,00	27,54		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m + dovoz štrkopiesku	M3	2 665,650	2,50	0,00	6 664,13		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2 662,140	0,69	0,00	1 836,88		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zemin na skládku	m3	2 662,140	3,00	0,00	7 986,42		0	
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodaním sypaniny	m3	3,510	13,50	0,00	47,39		0	
S/SS0	583371610	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-22 tt. B1 - obsyp rúr	M3	3 510	0,00	13,60	47,74	1,670	5,862	
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>24 895,91</b>	<b>47,74</b>	<b>24 943,65</b>		<b>5,860</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
Z/A 1	211561111	Výpiti odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	153,740	39,60	0,00	6 088,10	1,665	255,977	

**Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Nová cestná komunikácia**

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výhrne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šírkym o skl. do 1:2,5	m2	452,460	1,10	0,00	497,71	0,000	0,081	
2/A 1	212572111	Ľožko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	54,300	18,20	0,00	988,26	1,921	104,283	
2/A 1	212755116	Trativod z dreňazných rúrok bez ľožka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	904,930	3,20	0,00	2 895,78	0,018	16,271	
2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 63 mm - čelá	M3	0,560	21,20	0,00	11,87	1,782	0,998	
11/A 1	272313611	Beťon základových konštrukcií prostý tr. C 16/20 - čelá	M3	3,000	68,70	0,00	206,10	2,418	7,254	
11/A 1	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	M2	8,960	11,20	0,00	100,35	0,002	0,014	
11/A 1	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	M2	8,960	2,50	0,00	22,40		0	
S/S90	693665420	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie GEO RPES 200g	M2	497,710	0,00	1,05	522,60	0,000	0,149	
	2	ZÁKLADY			10 810,57	522,60	11 333,17		385,030	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Ľožko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku - pod bet.rúry	m3	0,650	20,37	0,00	13,24	1,891	1,229	
271/A 1	452311131	Dosky z beťonu v otvorenom výkope tr. C 12/15 - pod bet.rúry	m3	0,860	70,09	0,00	60,28	2,216	1,906	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			73,52	0,00	73,52		3,140	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm - cesta	m2	4 844,830	4,59	0,00	22 237,77	0,506	2451,532	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4 844,830	3,75	0,00	18 168,11	0,280	1356,262	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4 844,830	0,45	0,00	2 180,17	0,001	2,955	
221/A 1	577133211	Beťon asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.40mm	m2	4 844,830	7,10	0,00	34 398,29	0,106	514,86	
221/A 1	577153213	Beťon asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8, AC 11, AC 16, AC 32 (ABJ, ABS, ABH) hr.60mm	m2	4 844,830	9,85	0,00	47 721,58	0,157	760,348	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			124 705,92	0,00	124 705,92		5 085,960	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								

**Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Nová cestná komunikácia**

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sur'
271/A	3	822471111								
		Montáž potrubia z rúr želez. v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. matkou MC 10 DN 800	m	7,000	25,00	0,00	175,00	0,005	0,032	
S/S70	5922356600	Rúra betonová pre splaškové odpadné vody TBR 50-80 Ms 80xdl.250cmxh. steny 12,2	KUS	3,000	0,00	250,00	750,00	2,430	7,29	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			175,00	750,00	925,00		7,320	0
	9	OSTAĽNÉ PRÁČE								
221/A	1	911131111								
		Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelovéhoho s ocelovými sĺpkami	m	3,000	15,00	0,00	45,00	0,104	0,313	
221/A	1	919535555								
		Obetónovanie rúrového prepustu betonom jednoduchým tr. C 8/10 s debnením - čelo rúr	m3	8,160	63,00	0,00	514,08	2,158	17,608	
P/PC	553000001	Ocelové zábradlie v. 1,05m dodávka s náterom	M	3,000	0,00	40,19	120,57	0,015	0,045	
	9	OSTAĽNÉ PRÁČE			559,08	120,57	679,65		17,970	0
	99	PRESUNY HMŔT								
221/A	1	998225111								
		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkoľvek dlžky objektu	t	5 505,269	0,20	0,00	1 101,05		0	
	99	PRESUNY HMŔT			15 522,00	0,00	1 101,05		0,000	0
		Práce HSV			162 321,05	1 440,91	163 761,96		5 505,270	0
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>162 321,05</b>	<b>1 440,91</b>	<b>163 761,96</b>		<b>5 505,270</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt Nový chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský

Dňa

18.11.2021

Odberateľ: obec Kamenná Poruba

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Lubomír Hrabčák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	20 088,94	9 704,10	29 793,04	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			<b>29 793,04</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	29 793,04
					22	DPH 20% z	29 793,04 5 958,61
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>35 751,65</b>
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: obec Kamenná Poruba

Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt: Nový chodník

Spracoval: Mgr.  
Adrián Zacharský

Ks:

Dátum: 18. 11. 2021

### Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		673,56	0,00	673,56	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		7 788,61	5 404,50	13 193,11	391,3400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		11 494,43	4 299,60	15 794,03	270,3700	64,7500
PRESUNY HMŔT		132,34	0,00	132,34	0,0000	0,0000
Práce HSV		20 088,94	9 704,10	29 793,04	661,7100	64,7500
Celkom v EUR		20 088,94	9 704,10	29 793,04	661,7100	64,7500

## Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Nový chodník

Objekt: obec Kamenná Poruba

Projektant: Ing.Lubomír Hrabčák

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Zákazka VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt: Nový chodník

Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský

Ks:

Dátum: 18.11.2021

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
	<b>1</b>	<b>Práce HSV</b>								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A	1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	79,290	2,05	0,00	162,54	0	0	
1/A	1	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny	m3	23,780	0,85	0,00	20,21	0	0	
1/A	1	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	79,290	2,50	0,00	198,23	0	0	
1/A	1	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	79,290	0,69	0,00	54,71	0	0	
1/A	1	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	79,290	3,00	0,00	237,87	0	0	
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>673,56</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>								
221/A	1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	594,550	4,10	0,00	2 437,66	0,405	240,68	
221/A	1	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešič nad 20 m2	m2	594,550	9,00	0,00	5 350,95	0,112	66,59	
S/S70		Priemac Zámková dlažba hr. 60 MM Klasiko 20x10cm	M2	600,500	0,00	9,00	5 404,50	0,140	84,07	
	<b>5</b>	<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>			<b>7 788,61</b>	<b>5 404,50</b>	<b>13 193,11</b>		<b>391,340</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
13/B	1	Poplatok za uloženie vyčúpanej suče na verejnú skládku (orientačná cena)	T	64,754	5,00	0,00	323,77	0	0	
221/A	1	Osadenie záhon: obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	446,410	7,50	0,00	3 348,08	0,098	43,73	
221/A	1	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	440,410	7,00	0,00	3 082,87	0,126	55,43	

**Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Nový chodník**

<b>Cenník</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Názov</b>	<b>MJ</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/MJ</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Sur'</b>
221/A 1	918101111	Ložko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prosieťo tr. C 10/12,5	m3	53,210	65,00	0,00	3 458,65	2,201	117,12	
221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	660,760	0,80	0,00	528,61		0	64,754
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	64,754	4,45	0,00	288,16		0	
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	194,262	2,39	0,00	464,29		0	
S/S70	592173200	Premiac Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	902,000	0,00	2,30	2 074,60	0,020	18,04	
S/S70	592174530	Premiac Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	445,000	0,00	5,00	2 225,00	0,081	36,045	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>11 494,43</b>	<b>4 299,60</b>	<b>15 794,03</b>		<b>270,370</b>	<b>64,75</b>
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkoľvek dlžky objektu	t	661,704	0,20	0,00	132,34		0	
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>1 508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>132,34</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>20 088,94</b>	<b>9 704,10</b>	<b>29 793,04</b>		<b>661,710</b>	<b>64,75</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>20 088,94</b>	<b>9 704,10</b>	<b>29 793,04</b>		<b>661,710</b>	<b>64,75</b>