




| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| VYPRACOVAL : DANKANINOVÁ | PROJEKTANT : DANKANINOVÁ  | Dankaninová Drahoslava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce | |
| INVESTOR : Obec R. Hrabovec, Obecný úrad 51, 072 64 Podhorod' | | Formát : | 3 x A4 |
| STAVBA : Rekonštrukcia chodníkov II. etapa v obci Ruský Hrabovec | | Dátum : | 09 /2019 |
| MIESTO : k.ú. Ruský Hrabovec | | Účel : | Projekt pre ohlásenie stavby |
| OBSAH : VÝKAZ VÝMER | | Mierka : | Číslo výkr. 6. |

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov II. et. v obci Ruský Hrabovec
 Objekt: Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruský Hrabovec

Spracoval: D. Dankaninová

Dátum: 1. 10. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----------------|---------|--|--|
| 1 | 221 | 113107231 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t | m ² | 652,000 | | |
| 2 | 221 | 113107241 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m ² | 652,000 | | |
| 3 | 221 | 113202111 | Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 555,000 | | |
| 4 | 001 | 114203103 | Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty | m ³ | 2,500 | | |
| 5 | R | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 171,600 | | |
| 6 | R | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m ³ | 171,600 | | |
| 7 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 12,250 | | |
| 8 | 001 | 132201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m ³ | 12,250 | | |
| 9 | 001 | 162301122 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m ³ | 183,850 | | |
| 10 | 001 | 162501143 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 367,700 | | |
| 11 | 001 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 183,850 | | |
| 12 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 2,940 | | |
| 13 | 583 | 583310003200 | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 6,470 | | |
| 14 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 3,450 | | |
| 15 | 583 | 583310004100 | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 7,600 | | |
| 16 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 843,500 | | |

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----------------|--------|--|--|
| 17 | 321 | 320101111 | Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg - opor. mur priekopa | m ³ | 7,350 | | |
| 18 | 592 | 5921958400 | Oporné uholníky šírka 50 cm, výška 55 cm, dĺžka päty 30 cm, hrúbka 12 c | ks | 98,980 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov II. et. v obci Ruský Hrabovec

Objekt: Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruský Hrabovec

Spracoval: D. Dankaninová

Dátum: 1. 10. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 | 312 | 451311311 | Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm | m2 | 14,700 | | |
| 20 | 312 | 451571222 | Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm | m2 | 19,600 | | |

5 Komunikácie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--|--|
| 21 | 221 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (vyrovnanie pláne) | m2 | 512,200 | | |
| 22 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 177,000 | | |
| 23 | 221 | 567114311 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm | m2 | 497,700 | | |
| 24 | 221 | 567124315 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm | m2 | 177,000 | | |
| 25 | 221 | 573111115 | Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2 | m2 | 743,000 | | |
| 26 | 221 | 577144111 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 660,000 | | |
| 27 | 221 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 83,000 | | |
| 28 | 221 | 979082213 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 181,286 | | |
| 29 | 221 | 979082219 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1631,574 | | |
| 30 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt | t | 181,286 | | |
| 31 | 013 | 979089012 | Poplatok za uskladnenie SO | t | 181,286 | | |
| 32 | 006 | 979093111 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia | t | 181,286 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|---|---------|--|--|
| 33 | R | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou | m | 734,000 | | |
| 34 | 592 | 59217451001 | Obrubník betónový 100x20x10 cm | s | 741,340 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 35 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 468,395 | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

Celkom